

Предварительный расчет стоимости работ

Строительство КВЛ-0,4кВ от ТП-267 ул. Луговая, с. Полюшко, г.Севастополь

№	Наименование показателя	кол-во	Нормативная цена, тыс.руб.	коэф пересчета от базового к субъекту РФ	Номер расценки	Стоимость показателя, тыс.руб.
1	Раздел 1. Строительство Кл до 1кВ					
2	УНЦ Кл до 0,4кВ ,4х120мм2 (тыс.руб. за 1км)	0,100	1017,44	1,41	К3-07-1..4	143,45904
3	УНЦ на устройство траншеи Кл до 0,4кВ и благоустр. по трассе без газонов(тыс.руб. за 1км)	0,100	933,40	1,00	Б2-01-1..4	93,34000
4	УНЦ на восст.дор.покрытия Кл-0,4кВ (тыс.руб. за 1м2)	30,000	4,4	1,00	Б4-02	132,00000
5	УНЦ перехода кабельной линии методом ГНБ (тыс.руб. за 1км)	0	26087,97	1,42	Н1-01	0,00000
6	ПИР Кл-0,4кВ (тыс.руб. за 1км)	0,100	866,00	1,00	П5-01	86,60000
7	Итого по разделу 1					455,39904
8	Раздел 2. Строительство ВЛ-0,4кВ					
9	УНЦ на СМР ВЛ-0,4кВ без опор и провода (тыс.руб. за 1км)	0,700	963,68	2,03	Л1-01-1..4	1 369,38928
10	УНЦ опор ВЛ-0,4кВ на СМР (тыс.руб. за 1км)	0,700	949,02	1,16	Л3-01-1..4	770,60424
11	УНЦ провода СИП ВЛ-0,4кВ , 4х70мм2 (тыс.руб. за 1км)	0,700	652,31	1,16	Л7-34-1..4	529,67572
12	УНЦ арматуры,крепления,защиты от перенапряжения ВЛ-0,4 кВ (тыс.руб. за ед.)	24	4,95	1,16	Л11-01	137,80800
13	УНЦ на расчистку кустарников и мелколесья (тыс.руб. за 1га)	0,07	53,93	1,00	Б7-01	3,77510
14	ПИР ВЛ-0,4кВ (тыс.руб. за 1км)	0,700	234,03	1,00	П3-01	163,82100
15	Итого по разделу 2					2 975,07334
16	Итого по разделам 1-2 с индексом дефлятором по 2024г 1,1268					3 865,45628
17	НДС (20%)					773,09126
18	Итого по разделу с учетом НДС (20%)					4 638,54753

Составил: инженер СДО

Проверил: начальник СДО



Гайдей Н.В.

Федорова В.С.