

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
Акционерное Общество "Единый
оператор Республики Дагестан в сфере
водоснабжения и водоотведения"



Т.Т. Муллоджанов

«_____» _____ 2024г.


**Техническое задание
на выполнение работ по объекту: Разработка проектов границ зоны санитарной
охраны (ЗСО).**

№	Перечень основных требований	Содержание требований
1	2	3
1.	Наименование объекта	1. Зона санитарной охраны водопроводных сооружений для хозяйственно-бытового водоснабжения с. Коркмаскала, Кумторкалинского района, Республика Дагестан; 2. Зона санитарной охраны водопроводных сооружений для хозяйственно-бытового водоснабжения пгт. Ленинкент, г. Махачкала, Республика Дагестан; 3. Зона санитарной охраны водопроводных сооружений для хозяйственно-бытового водоснабжения г. Махачкала, ул. Вузовское озеро, д. 30, Республика Дагестан; 4. Зона санитарной охраны водопроводных сооружений для хозяйственно-бытового водоснабжения пгт. Сулак, г. Махачкала, Республики Дагестан.
2.	Адрес объекта соответственно	1. 368080, Республика Дагестан, Кумторкалинский район, с. Коркмаскала, ЗУ5 (кад. № 05:50:000046:1769); 2. 367901, Республика Дагестан, г. Махачкала, пгт. Ленинкент (05:40:000035:1360); 3. 367008, Республики Дагестан, г. Махачкала, ул. Вузовское озеро, д. 30 (кад. № 05:40:000033:1460); 4. 367902, Республики Дагестан, г. Махачкала, пгт. Сулак (кад. № 05:40:000004:2135).
3.	Застройщик (технический заказчик)	Акционерное Общество «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения», 368303, Республика Дагестан, г.о. Город Каспийск, г Каспийск, ш Кирпичное, зд. 13Б, ОГРН 1220500004900, ИНН 0554008950
4.	Основания для выполнения работ	Статья 18 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Статья 43 Водного кодекса РФ.
5.	Цель разработки проекта	Разработка и согласование проекта зон санитарной охраны (далее - ЗСО) водопроводных сооружений для хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенного на территории: 1. Кумторкалинского района, с. Коркмаскала, РД; 2. пгт. Ленинкент, г. Махачкала, РД; 3. г. Махачкала, ул. Вузовское озеро, д. 30, РД; 4. пгт. Сулак, г. Махачкала, РД, в целях соблюдения требований санитарного законодательства
6.	Объем оказанных услуг	В состав проекта ЗСО должны входить: - текстовая часть; - картографический материал;


		- перечень предусмотренных мероприятий, согласованный с землепользователями, сроками их исполнения и исполнителями. а) Разрабатываемый проект ЗСО должен включать: - определение границ зоны и составляющих ее поясов; - планы мероприятий по улучшению санитарного состояния территорий ЗСО и предупреждению загрязнения водопроводных сооружений; - правила и режим хозяйственного использования территории пояса ЗСО водопроводных сооружений. б) Текстовая часть проекта должна содержать: - характеристику санитарного состояния водопроводных сооружений; - анализы качества воды в объеме, предусмотренном действующими санитарными нормами и правилами; - сведения о гидрологических условиях участка поверхностного водозабора; - данные о перспективах строительства в районе расположения водопроводных сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов; - определение границ поясов ЗСО водопроводных сооружений с соответствующим обоснованием и перечень мероприятий с указанием сроков выполнения и ответственных организаций, с определением источников финансирования; - правила и режим хозяйственного использования территорий, входящих в ЗСО поясов водопроводных сооружений в) Картографический материал проекта должен содержать: - план первого пояса ЗСО в масштабе 1:500 – 1:1000.
7.	Основные требования проектной документации к	Разработка проектной документации осуществляется в соответствии с положениями и требованиями действующих нормативно-технических документов: - СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Минздрав России, 2002 г.; - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; - СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; - СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ–99/2009». В сумму договора включены затраты на проведение всех видов работ в соответствии с настоящим техническим заданием, в том числе на транспортные расходы. В случае внесения изменений в перечисленные документы, принятия их новых редакций или новых документов, взамен утративших силу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, используются требования документов с учетом изменений, актуализированных редакций документов либо документов, принятых взамен утративших силу.
8.	Особые или дополнительные требования к объему услуг по Разработке проектной документации к	Исполнитель несёт затраты на получение заключений и экспертиз, а также корректировку проектной документации по замечаниям экспертиз и при получении заключений, включая повторные экспертизы и заключения. Исполнитель должен иметь наличие квалифицированных специалистов, имеющих высшее техническое образование и опыт

	документации	услуги по Разработке данных видов услуг, обеспеченность нормативно-методической базой, лицензионным программным обеспечением, необходимым для Разработке проектов. Исполнитель оказывает услуги с применением собственных приборов измерения, оборудования, технологической оснастки, инструментов, приспособлений. Оборудование, приборы и материалы, используемые при выполнении услуг, должны быть сертифицированы и поверены. Исполнитель несет ответственность за обеспеченность своих работников спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, средствами безопасности, необходимыми для выполнения услуг. Доставка оборудования и специалистов на место проведения услуг осуществляется на собственном транспорте Исполнителя. Заказчик своевременно обеспечивает необходимыми исходными данными Исполнителя – технические паспорта, лицензии, лабораторные исследования качества воды (при наличии). Все необходимые для Разработки проектов ЗСО источников данные, документы, справки и т.п., которые не может предоставить Заказчик, должен получать, оформлять, оплачивать и т.п. Исполнитель. Все недостающие данные, документы, справки, лабораторные исследования воды, протоколы лабораторных исследований воды и т.п., отсутствующие у Заказчика, должны быть проведены, приобретены, оформлены, разработаны и т.п. за счет средств Исполнителя.
9.	Основные технико-экономические показатели, составляющие объекта соответственно	1. Водопроводная насосная станция расположена в Республике Дагестан, Кумторкалинский район, с. Коркмаскала, ЗУ5 (кад. № 05:50:000046:1769). 2. Водопроводная насосная станция расположена в Республике Дагестан, г. Махачкала, пгт. Ленинкент (05:40:000035:1360). 3. Водопроводная насосная станция расположена в Республике Дагестан, г. Махачкала, ул. Вузовское озеро, д. 30 (кад. № 05:40:000033:1460). 4. Водопроводная насосная станция расположена в Республике Дагестан, г. Махачкала, пгт. Сулак (кад. № 05:40:000004:2135).
10.	Последовательность и методы решения задач	- инженерно-геодезическая съемка местности с получением топографо-геодезических материалов для комплексной оценки границ зон санитарной охраны. - сбор, систематизация, обобщение и анализ имеющейся информации (включая фондовые материалы) по геолого-гидрогеологическим, гидрологическим, гидрохимическим и экологическим условиям района расположения объектов водоснабжения; - анализ имеющейся информации по испытаниям воды хозяйственно-питьевого назначения на соответствие действующим нормативным документам; - первичное обследование водозаборных сооружений; - экологическое обследование территории участка расположения водопроводных сооружений и его окрестностей в расчетных границах зон санитарной охраны; - составление «Проектов организации зон санитарной охраны водопроводных сооружений»; - Экспертиза документации в аккредитованной организации ФБУЗ «ЦГиЭ». - Получение санитарно-эпидемиологического заключения в Росреестр передаются два документа: решение об установлении зоны, выданное тем самым уполномоченным органом, и текстовое и графическое описание границ трех поясов зоны, м в форме электронного документа (zip-архив с документами в формате xml) карта (план) зон санитарной охраны, составленная в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве». Текстовое и графическое описание должно быть предоставлено в министерство заявителем, который обращается за установлением зоны санитарной

		охраны, вместе с проектом, санитарно-эпидемиологическим заключением, лицензией на пользования недрами, правоустанавливающими и другими документами в территориальном органе Роспотребнадзора. Получение вышеуказанных заключений и согласований осуществляется Исполнителем.
11.	Требования к форме и содержанию отчетной документации	Проект организации ЗСО оформляется в соответствии с требованиями с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
12.	Источник финансирования	Средства инвестиционной программы.
13.	Вид договора подряда	Договор с фиксированной ценой
14.	Срок работ	4 месяца с даты заключения договора
15.	Требования к сдаче	2 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде (1 шт. - PDF, 1 шт. – DWG, xls).
16.	Особые условия	Заказчик предоставляет Подрядчику документацию и достоверную информацию, необходимую для исполнения обязательств Подрядчик сопровождает процессы согласования и экспертизы проекта ЗСО в соответствующих государственных органах, необходимых в силу требований действующего законодательства РФ.


(Должность)


(Подпись)


(Ф.И.О.)

Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок подрядных работ по подготовке проектной документации границ зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основания для расчета:

1. Техническое задание.
2. Смета ПИР (в том числе с учетом получения положительного заключения в аккредитованной организации ФБУЗ «ЦГиЭ»).

в руб.

№	Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации
1	2	3
1	Подготовка проекта границ зоны санитарной охраны водопроводных сооружений для хозяйственно-бытового водоснабжения с. Коркмаскала, Кумторкалинского района, Республика Дагестан с учетом НДС 20%	516 533,00
2	Подготовка проекта границ зоны санитарной охраны водопроводных сооружений для хозяйственно-бытового водоснабжения пгт. Ленинкент, г. Махачкала, Республика Дагестан с учетом НДС 20%	520 045,00
3	Подготовка проекта границ зоны санитарной охраны водопроводных сооружений для хозяйственно-бытового водоснабжения г. Махачкала, ул. Вузовское озеро, д. 30, Республика Дагестан с учетом НДС 20%	863 038,00
4	Подготовка проекта границ зоны санитарной охраны водопроводных сооружений для хозяйственно-бытового водоснабжения пгт. Сулак, г. Махачкала, Республика Дагестан с учетом НДС 20%	508 907,00
	ИТОГО с учетом НДС 20%	2 408 523,00

Протокол
начальной (максимальной) цены контракта

Объект закупки:

Подготовка проектов границ зоны санитарной охраны (ЗСО) по объектам:

- «Зона санитарной охраны водопроводных сооружений для хозяйственно-бытового водоснабжения с. Коркмаскала, Кумторкалинского района, Республика Дагестан», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Кумторкалинский район, с. Коркмаскала, ЗУ5 (кад. № 05:50:000046:1769);
- «Зона санитарной охраны водопроводных сооружений для хозяйственно-бытового водоснабжения пгт. Ленинкент, г. Махачкала, Республика Дагестан», расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, пгт. Ленинкент (05:40:000035:1360);
- «Зона санитарной охраны водопроводных сооружений для хозяйственно-бытового водоснабжения г. Махачкала, ул. Вузовское озеро, д. 30, Республика Дагестан», расположенного по адресу: Республики Дагестан, г. Махачкала, ул. Вузовское озеро, д. 30 (кад. № 05:40:000033:1460);
- «Зона санитарной охраны водопроводных сооружений для хозяйственно-бытового водоснабжения пгт. Сулак, г. Махачкала, Республика Дагестан», расположенного по адресу: Республики Дагестан, г. Махачкала, пгт. Сулак (кад. № 05:40:000004:2135)

Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 2 408 523 рублей (два миллиона четыреста восемь тысяч пятьсот двадцать три рубля) 00 копеек.

Детализировано:

Подготовка проекта границ зоны санитарной охраны водопроводных сооружений для хозяйственно-бытового водоснабжения с. Коркмаскала, Кумторкалинского района, Республика Дагестан – 516 533, 00 рублей;

Подготовка проекта границ зоны санитарной охраны водопроводных сооружений для хозяйственно-бытового водоснабжения пгт. Ленинкент, г. Махачкала, Республика Дагестан – 520 045, 00 рублей;

Подготовка проекта границ зоны санитарной охраны водопроводных сооружений для хозяйственно-бытового водоснабжения г. Махачкала, ул. Вузовское озеро, д. 30, Республика Дагестан – 863 038, 00 рублей;

Подготовка проекта границ зоны санитарной охраны водопроводных сооружений для хозяйственно-бытового водоснабжения пгт. Сулак, г. Махачкала, Республика Дагестан – 508 907, 00 рублей.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя расходы на:

Проведение инженерно-геодезическая съемка местности, проектные работы в организации зон санитарной охраны водопроводных сооружений, получение положительного заключения в аккредитованной организации ФБУЗ «ЦГиЭ», получение санитарно-эпидемиологического заключения в территориальном органе Роспотребнадзора.

Приложение:

Расчет начальной (максимальной) цены контракта.

Сметная документация на ПИР.

СВОДНАЯ СМЕТА №1
на проектные работы и инженерные изыскания

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений для хозяйственно-бытового водоснабжения пгт. Ленинкент, г.
Махачкала, Республика Дагестан
(наименование стройки)

Заказчик

АО "ЕОРДВВ"

(наименование организации)

Изыскательская организация

(наименование организации)

Проектная организация

(наименование организации)

№№ п/п	Наименование смет на проектные работы и инженерные изыскания, затрат	Обоснование	Сметная стоимость, тыс. руб.	
			инженерных изысканий	проектных работ
1	2	3	4	5
1	инженерно-геодезические изыскания	1	171,443	0,000
2	Проект организации зон санитарной	2	0,000	261,928
3	Итого по видам работ		171,443	261,928
4	НДС	20% от п.3	34,289	52,386
5	ВСЕГО	Сумма от п.3-4	520,045	

Всего по сводной смете (тыс. руб.): 433.371

Кроме того НДС 20% (тыс. руб.): 86,675

Всего с НДС (тыс. руб.): 520.045 (Пятьсот двадцать тысяч сорок четыре рубля сто копеек)

Составил:


(подпись) **Н. К. Темирянов**

Проверил:

Заместитель генерального директора по
коммерческим вопросам АО "ЕОРДВВ"


М.П. (подпись) **(Г. М. Магомедов)**

Смета №1
на инженерно-геодезические изыскания

По объекту: Зона санитарной охраны водопроводных сооружений для хозяйственно-бытового водоснабжения пгт. Ленинкент, г. Махачкала, Республика Дагестан
(наименование стройки)

Наименование изысканий: инженерно-геодезические изыскания
(наименование отчета)

Заказчик: АО "ЕОРДВВ"
(наименование организации)

Подрядчик: _____
(наименование организации)

Сметный расчет составлен по следующим документам: Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г.


№ пп	Наименование работ и затрат	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	Раздел	Полевые работы		
1.1	Плановая опорная сеть. Класс точности: 2 разряд. Категория сложности I	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 1, Таблица 8. Цены на создание (развитие) планово-высотных опорных геодезических сетей п.3 А=5983 руб; Количество = 2 (1 пункт)	Полный комплекс работ (100%): А * Количество * Ктек * К1 5983 руб * 2 * 1 * 1.3	15 556
	Коэффициенты			
	Стадия: Изыскания	Ктек = 1 К1 = 1.3 Прим. к табл.8 п.2		
	Разделы документации			
	1. Пол ком раб	100%		
1.2	Высотная опорная сеть. Класс точности: IV класс Категория сложности I	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 1, Таблица 8. Цены на создание (развитие) планово-высотных опорных геодезических сетей п.4 А=1418 руб; Количество = 2 (1 пункт)	Полный комплекс работ (100%): А * Количество * Ктек 1418 руб * 2 * 1	2 836
	Коэффициенты			
	Стадия: Изыскания	Ктек = 1		

№ пп	Наименование работ и затрат	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
	Разделы документации			
	1. Пол ком раб	100%		
1.3	Инженерно-топографические планы. Масштаб съемки 1:1000. Высота сечения рельефа 1,0 м. Категория сложности I. Вид территории: незастроенная	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 2, Таблица 9. Цены на создание инженерно-топографических планов в масштабах 1:500-1:10000 п.13 А=759 руб; Количество = 1.65 (1 га)	Полный комплекс работ (100%): А * Количество * Ктек * К1 759 руб * 1.65 * 1 * 1.1	1 378
	Коэффициенты			
	Стадия: Изыскания	Ктек = 1 К1 = 1.1 Прим. к табл.9 п.5		
	Разделы документации			
	1. Пол ком раб	100%		
1.4	Итого Полевые работы:			19 770
1.5	Всего Полевые работы:			19 770
2	Раздел	Камеральные работы		
2.1	Плановая опорная сеть. Класс точности: 2 разряд. Категория сложности I	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 1, Таблица 8. Цены на создание (развитие) планово-высотных опорных геодезических сетей п.3 А=2360 руб; Количество = 2 (1 пункт)	Полный комплекс работ (100%): А * Количество * Ктек * К1 2360 руб * 2 * 1 * 1.2	5 664
	Коэффициенты			
	Стадия: Изыскания	Ктек = 1 К1 = 1.2 Общие указания п.15"д"		
	Разделы документации			
	1. Пол ком раб	100%		
2.2	Высотная опорная сеть. Класс точности: IV класс Категория сложности I	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 1, Таблица 8. Цены на создание (развитие) планово-высотных опорных геодезических сетей п.4 А=378 руб; Количество = 2 (1 пункт)	Полный комплекс работ (100%): А * Количество * Ктек 378 руб * 2 * 1	756
	Коэффициенты			
	Стадия: Изыскания	Ктек = 1		

№ пп	Наименование работ и затрат	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
	Разделы документации			
	1. Пол ком раб	100%		
2.3	Инженерно-топографические планы. Масштаб съемки 1:1000. Высота сечения рельефа 1,0 м. Категория сложности I. Вид территории: незастроенная	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 2, Таблица 9. Цены на создание инженерно-топографических планов в масштабах 1:500-1:10000 п.13 A=227 руб; Количество = 1.65 (1 га)	Полный комплекс работ (100%): А * Количество * Ктек * К1 227 руб * 1.65 * 1 * 1.2	449
	Коэффициенты			
	Стадия: Изыскания			
		Ктек = 1 К1 = 1.2 Общие указания п.15"д"		
	Разделы документации			
	1. Пол ком раб	100%		
2.4	Итого Камеральные работы:			6 869
2.5	Всего Камеральные работы:			6 869
3	Раздел	Прочие расходы		
3.1	Расходы по внешнему транспорту. Расстояние проезда и перевозки в одном направлении св 25 до 100 км Продолжительность экспедиции до 1 мес	О.у. п.10 табл 5	14% от п.1.5	2 768
3.2	Всего Прочие расходы:			2 768
4	Итого по смете:			29 407
5	Индекс на I квартал 2024 года на изыскательские работы к уровню цен на 01.01.2001	Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09	Коэф - т 5.83 от п.4	171 443
6	Всего по смете:			171 443

Всего по смете (руб.): 171 443 (Сто семьдесят одна тысяча четыреста сорок три рубля, 00 копеек)

Составил:


(подпись)

Н. К. Темиржанов

Проверил:

Заместитель генерального директора по
коммерческим вопросам АО "ЕОРДВВ"


М.П. (подпись)

(Г. М. Магомедов)

Смета №2
на проектные (изыскательские) работы

По объекту: Зона санитарной охраны водопроводных сооружений для хозяйственно-бытового водоснабжения пгт. Ленинкент, г. Махачкала, Республика Дагестан
(наименование стройки)

Наименование вида: Проект организации зон санитарной охраны (ЗСО)
(наименование раздела)

Заказчик: АО "ЕОРДВВ"
(наименование организации)

Подрядчик:
(наименование организации)


№ пп	Перечень выполняемых работ	Исполнители		Количество человеко-дней	Средняя оплата труда за 1 день	Оплата труда (всего),руб.
		количество	должность			
1	2	3	4	5	6	7
1	Разработка проекта организации зон санитарной охраны (ЗСО)	1	ГИП	22	5455	220 000
		1	Ведущий инженер	22	4545	
2	Итого по смете:					220 000

Итого оплата труда (руб.) 220 000

3	Накладные расходы 1% от п.2		2 200
4	Бактериологический анализ воды (Стоимость услуги на сайте ООО "СуперЛаб") Без стадии		450
5	Химический анализ воды (Стоимость услуги на сайте ООО "СуперЛаб") Без стадии		11 630
6	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта зоны санитарной охраны водоемистика (ЗСО) на соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам с оформлением Экспертного заключения (Приказ от 18.12.2023г. №126 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан" О внесении изменений в преискурент)		27 648
7	Всего по смете:		261 928

Всего по смете (руб.): 261 928 (Двести шестьдесят одна тысяча девятьсот двадцать восемь рублей, 00 копеек)

Составил:


(подпись) Н. К. Тиммерманов

Проверил:

Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам АО "ЕОРДВВ"


(подпись)

(Г. М. Магомедов)

СВОДНАЯ СМЕТА №1

на проектные работы и инженерные изыскания

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений для хозяйственно-бытового водоснабжения г. Махачкала, ул.
Вузовское озеро, д. 30, Республика Дагестан

(наименование стройки)

Заказчик

АО "ЕОРДВВ"

(наименование организации)

Изыскательская организация

(наименование организации)

Проектная организация


(наименование организации)

№№ п/п	Наименование смет на проектные работы и инженерные изыскания, затрат	Обоснование	Сметная стоимость, тыс. руб.	
			инженерных изысканий	проектных работ
1	2	3	4	5
1	инженерно-геодезические изыскания	1	457,270	0,000
2	Проект организации зон санитарной охраны (ЗСО)	2	0,000	261,928
3	Итого по видам работ		457,270	261,928
4	НДС	20% от п.3	91,454	52,386
5	ВСЕГО	Сумма от п.3-4	863,038	

Всего по сводной смете (тыс. руб.): 719.198

Кроме того НДС 20% (тыс. руб.): 143,840

Всего с НДС (тыс. руб.): 863.038 (Восемьсот шестьдесят три тысячи тридцать восемь рублей, 00 копеек)

Составил:
(подпись) **Н. Н. Темирганов**Проверил:Заместитель генерального директора по
коммерческим вопросам АО "ЕОРДВВ"
(подпись) **Г. М. Магомедов**

Смета №1
на инженерно-геодезические изыскания

По объекту: Зона санитарной охраны водопроводных сооружений для хозяйственно-бытового водоснабжения г. Махачкала, ул. Вузовское озеро, д. 30, Республика Дагестан
(наименование стройки)

Наименование изысканий: инженерно-геодезические изыскания
(наименование отчета)

Заказчик: АО "ЕОРДВВ"
(наименование организации)

Подрядчик: _____
(наименование организации)

Сметный расчет составлен по следующим документам: Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г.

№ пп	Наименование работ и затрат	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	Раздел	Полевые работы		
1.1	Плановая опорная сеть. Класс точности: 2 разряд. Категория сложности I	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 1, Таблица 8. Цены на создание (развитие) плано-высотных опорных геодезических сетей п.3 А=5983 руб; Количество = 2 (1 пункт)	Полный комплекс работ (100%): А * Количество * Ктек * К1 5983 руб * 2 * 1 * 1.3	15 556
	Коэффициенты			
	Стадия: Изыскания	Ктек = 1 К1 = 1.3 Прим. к табл.8 п.2		
	Разделы документации			
	1. Пол ком раб	100%		
1.2	Высотная опорная сеть. Класс точности: IV класс Категория сложности I	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 1, Таблица 8. Цены на создание (развитие) плано-высотных опорных геодезических сетей п.4 А=1418 руб; Количество = 2 (1 пункт)	Полный комплекс работ (100%): А * Количество * Ктек 1418 руб * 2 * 1	2 836
	Коэффициенты			
	Стадия: Изыскания	Ктек = 1		


№ пп	Наименование работ и затрат	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
	Разделы документации			
	1. Пол ком раб	100%		
1.3	Инженерно-топографические планы. Масштаб съемки 1:1000. Высота сечения рельефа 1,0 м. Категория сложности I. Вид территории: незастроенная	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 2, Таблица 9. Цены на создание инженерно-топографических планов в масштабах 1:500-1:10000 п.13 А=759 руб; Количество = 44.87 (1 га)	Полный комплекс работ (100%): А * Количество * Ктек 759 руб * 44.87 * 1	34 056
	Коэффициенты			
	Стадия: Изыскания	Ктек = 1		
	Разделы документации			
	1. Пол ком раб	100%		
1.4	Итого Полевые работы:			52 448
1.5	Всего Полевые работы:			52 448
2	Раздел	Камеральные работы		
2.1	Плановая опорная сеть. Класс точности: 2 разряд. Категория сложности I	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 1, Таблица 8. Цены на создание (развитие) планово-высотных опорных геодезических сетей п.3 А=2360 руб; Количество = 2 (1 пункт)	Полный комплекс работ (100%): А * Количество * Ктек * К1 2360 руб * 2 * 1 * 1.2	5 664
	Коэффициенты			
	Стадия: Изыскания	Ктек = 1 К1 = 1.2 Общие указания п.15"д"		
	Разделы документации			
	1. Пол ком раб	100%		
2.2	Высотная опорная сеть. Класс точности: IV класс Категория сложности I	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 1, Таблица 8. Цены на создание (развитие) планово-высотных опорных геодезических сетей п.4 А=378 руб; Количество = 2 (1 пункт)	Полный комплекс работ (100%): А * Количество * Ктек 378 руб * 2 * 1	756
	Коэффициенты			
	Стадия: Изыскания	Ктек = 1		
	Разделы документации			
	1. Пол ком раб	100%		

№ пп	Наименование работ и затрат	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
2.3	Инженерно-топографические планы. Масштаб съемки 1:1000. Высота сечения рельефа 1,0 м. Категория сложности I. Вид территории: незастроенная	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно- геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 2, Таблица 9. Цены на создание инженерно- топографических планов в масштабах 1:500-1:10000 п.13 А=227 руб; Количество = 44.87 (1 га)	Полный комплекс работ (100%): А * Количество * Ктек * К1 227 руб * 44.87 * 1 * 1.2	12 223
	Коэффициенты			
	Стадия: Изыскания	Ктек = 1 К1 = 1.2 Общие указания п.15"д"		
	Разделы документации			
	1. Пол ком раб	100%		
2.4	Итого Камеральные работы:			18 643
2.5	Всего Камеральные работы:			18 643
3	Раздел	Прочие расходы		
3.1	Расходы по внешнему транспорту. Расстояние проезда и перевозки в одном направлении св 25 до 100 км Продолжительность экспедиции до 1 мес	О.у. п.10 табл 5	14% от п.1.5	7 343
3.2	Всего Прочие расходы:			7 343
4	Итого по смете:			78 434
5	Индекс на I квартал 2024 года на изыскательские работы к уровню цен на 01.01.2001	Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09	Коэф - т 5.83 от п.4	457 270
6	Всего по смете:			457 270

Всего по смете (руб.):

457 270 (Четыреста пятьдесят семь тысяч двести семьдесят рублей, 00
копеек)

Составил:


(подпись)

Н. В. Тендерманов

Проверил:

Заместитель генерального директора по
коммерческим вопросам АО "ЕОРДВВ"


М.П. 
(подпись)

(Г. М. Магомедов)

Смета №2
на проектные (изыскательские) работы

По объекту: Зона санитарной охраны водопроводных сооружений для хозяйственно-бытового водоснабжения г. Махачкала, ул. Вузовское озеро, д. 30, Республика Дагестан
(наименование стройки)

Наименование вида: Проект организации зон санитарной охраны (ЗСО)
(наименование раздела)

Заказчик: АО "ЕОРДВВ"
(наименование организации)

Подрядчик: _____
(наименование организации)


№ пп	Перечень выполняемых работ	Исполнители		Количество человеко-дней	Средняя оплата труда за 1 день	Оплата труда (всего), руб.
		количество	должность			
1	2	3	4	5	6	7
1	Разработка проекта организации зон санитарной охраны (ЗСО)	1	ГИП	22	5455	220 000
		1	Ведущий инженер	22	4545	
2	Итого по смете:					220 000

Итого оплата труда (руб.) 220 000

3	Накладные расходы 1% от п.2	2 200
4	Бактериологический анализ воды (Стоимость услуги на сайте ООО "СуперЛаб") Без стадии	450
5	Химический анализ воды (Стоимость услуги на сайте ООО "СуперЛаб") Без стадии	11 630
6	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта зоны санитарной охраны водоемистика (ЗСО) на соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам с оформлением Экспертного заключения (Приказ от 18.12.2023г. №126 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан" О внесении изменений в преискурент)	27 648
7	Всего по смете:	261 928

Всего по смете (руб.): 261 928 (Двести шестьдесят одна тысяча девятьсот двадцать восемь рублей, 00 копеек)

Составил:


(подпись) Н. К. Темиржанов

Проверил:

Заместитель генерального директора по


(подпись) М. П.

(Г. М. Магомедов)

СВОДНАЯ СМЕТА №1
на проектные работы и инженерные изысканияЗона санитарной охраны водопроводных сооружений для хозяйственно-бытового водоснабжения пгт. Сулак, г. Махачкала,
Республики Дагестан
(наименование стройки)

Заказчик

АО "ЕОРДВВ"

(наименование организации)

Изыскательская организация

(наименование организации)

Проектная организация

(наименование организации)

№№ п/п	Наименование смет на проектные работы и инженерные изыскания, затрат	Обоснование	Сметная стоимость, тыс. руб.	
			инженерных изысканий	проектных работ
1	2	3	4	5
1	инженерно-геодезические изыскания	1	162,161	0,000
2	Проект организации зон санитарной охраны (ЗСО)	2	0,000	261,928
3	Итого по видам работ		162,161	261,928
4	НДС	20% от п.3	32,432	52,386
5	ВСЕГО	Сумма от п.3-4	508,907	

Всего по сводной смете (тыс. руб.):

424.089

Кроме того НДС 20% (тыс. руб.):

84,818

Всего с НДС (тыс. руб.):

508.907 (Пятьсот восемь тысяч девятьсот семь рублей, 00 копеек)

Составил:

(подпись)

Н. К. Таширжанов

Проверил:Заместитель генерального директора по
коммерческим вопросам АО "ЕОРДВВ"

М.П.

(подпись)

(Г. М. Магомедов)

Смета №1
на инженерно-геодезические изыскания

По объекту: Зона санитарной охраны водопроводных сооружений для хозяйственно-бытового водоснабжения пгт. Сулак, г. Махачкала, Республики Дагестан
(наименование стройки)

Наименование изысканий: инженерно-геодезические изыскания
(наименование отчета)

Заказчик: АО "ЕОРДВВ"
(наименование организации)

Подрядчик: _____
(наименование организации)

Сметный расчет составлен по следующим документам: Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г.


№ пп	Наименование работ и затрат	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	Раздел	Полевые работы		
1.1	Плановая опорная сеть. Класс точности: 2 разряд. Категория сложности I	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 1, Таблица 8. Цены на создание (развитие) планово-высотных опорных геодезических сетей п.3 А=5983 руб; Количество = 2 (1 пункт)	Полный комплекс работ (100%): А * Количество * Ктек * К1 5983 руб * 2 * 1 * 1.3	15 556
	Коэффициенты			
	Стадия: Изыскания	Ктек = 1 К1 = 1.3 Прим. к табл.8 п.2		
	Разделы документации			
	1. Пол ком раб	100%		
1.2	Высотная опорная сеть. Класс точности: IV класс Категория сложности I	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 1, Таблица 8. Цены на создание (развитие) планово-высотных опорных геодезических сетей п.4 А=1418 руб; Количество = 2 (1 пункт)	Полный комплекс работ (100%): А * Количество * Ктек 1418 руб * 2 * 1	2 836
	Коэффициенты			
	Стадия: Изыскания	Ктек = 1		
	Разделы документации			

№ пп	Наименование работ и затрат	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
	1. Пол ком раб	100%		
1.3	Инженерно-топографические планы. Масштаб съемки 1:1000. Высота сечения рельефа 1,0 м. Категория сложности I. Вид территории: незастроенная	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 2, Таблица 9. Цены на создание инженерно-топографических планов в масштабах 1:500-1:10000 п.13 А=759 руб; Количество = 0.35 (1 га)	Полный комплекс работ (100%): А * Количество * Ктек * К1 759 руб * 0.35 * 1 * 1.1	292
	Коэффициенты			
	Стадия: Изыскания	Ктек = 1 К1 = 1.1 Прим. к табл.9 п.5		
	Разделы документации			
	1. Пол ком раб	100%		
1.4	Итого Полевые работы:			18 684
1.5	Всего Полевые работы:			18 684
2	Раздел	Камеральные работы		
2.1	Плановая опорная сеть. Класс точности: 2 разряд. Категория сложности I	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 1, Таблица 8. Цены на создание (развитие) планово-высотных опорных геодезических сетей п.3 А=2360 руб; Количество = 2 (1 пункт)	Полный комплекс работ (100%): А * Количество * Ктек * К1 2360 руб * 2 * 1 * 1.2	5 664
	Коэффициенты			
	Стадия: Изыскания	Ктек = 1 К1 = 1.2 Общие указания п.15"д"		
	Разделы документации			
	1. Пол ком раб	100%		
2.2	Высотная опорная сеть. Класс точности: IV класс Категория сложности I	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 1, Таблица 8. Цены на создание (развитие) планово-высотных опорных геодезических сетей п.4 А=378 руб; Количество = 2 (1 пункт)	Полный комплекс работ (100%): А * Количество * Ктек 378 руб * 2 * 1	756
	Коэффициенты			
	Стадия: Изыскания	Ктек = 1		
	Разделы документации			

№ пп	Наименование работ и затрат	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1.	Пол ком раб	100%		
2.3	Инженерно-топографические планы. Масштаб съемки 1:1000. Высота сечения рельефа 1,0 м. Категория сложности I. Вид территории: незастроенная	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 2, Таблица 9. Цены на создание инженерно-топографических планов в масштабах 1:500-1:10000 п.13 А=227 руб; Количество = 0.35 (1 га)	Полный комплекс работ (100%): А * Количество * Ктек * К1 227 руб * 0.35 * 1 * 1.2	95
	Коэффициенты			
	Стадия: Изыскания			
		Ктек = 1 К1 = 1.2 Общие указания п.15"д"		
	Разделы документации			
	1. Пол ком раб	100%		
2.4	Итого Камеральные работы:			6 515
2.5	Всего Камеральные работы:			6 515
3	Раздел	Прочие расходы		
3.1	Расходы по внешнему транспорту. Расстояние проезда и перевозки в одном направлении св 25 до 100 км Продолжительность экспедиции до 1 мес	О.у. п.10 табл 5	14% от п.1.5	2 616
3.2	Всего Прочие расходы:			2 616
4	Итого по смете:			27 815
5	Индекс на I квартал 2024 года на изыскательские работы к уровню цен на 01.01.2001	Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09	Коэф - т 5.83 от п.4	162 161
6	Всего по смете:			162 161

Всего по смете (руб.): 162 161 (Сто шестьдесят две тысячи сто шестьдесят один рубль, 00 копеек)

Составил:

 (подпись) *Н. В. Тимирязов*

Проверил:

Заместитель генерального директора по


М.П. (подпись)

(Г. М. Магомедов)

Смета №2

на проектные (изыскательские) работы

По объекту: Зона санитарной охраны водопроводных сооружений для хозяйственно-бытового водоснабжения пгт. Сулак, г. Махачкала, Республики Дагестан
(наименование стройки)

Наименование вида: Проект организации зон санитарной охраны (ЗСО)
(наименование раздела)

Заказчик: АО "ЕОРДВВ"
(наименование организации)

Подрядчик:
(наименование организации)


№ пп	Перечень выполняемых работ	Исполнители		Количество человеко-дней	Средняя оплата труда за 1 день	Оплата труда (всего),руб.
		количество	должность			
1	2	3	4	5	6	7
1	Разработка проекта организации зон санитарной охраны (ЗСО)	1	ГИП	22	5455	220 000
		1	Ведущий инженер	22	4545	
2	Итого по смете:					220 000

Итого оплата труда (руб.) 220 000


3	Накладные расходы 1% от п.2	2 200
4	Бактериологический анализ воды (Стоимость услуги на сайте ООО "СуперЛаб") Без стадии	450
5	Химический анализ воды (Стоимость услуги на сайте ООО "СуперЛаб") Без стадии	11 630
6	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта зоны санитарной охраны водоемистика (ЗСО) на соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам с оформлением Экспертного заключения (Приказ от 18.12.2023г. №126 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан" О внесении изменений в прейскурант)	27 648
7	Всего по смете:	261 928

Всего по смете (руб.): 261 928 (Двести шестьдесят одна тысяча девятьсот двадцать восемь рублей, 00 копеек)

Составил:


(подпись) Н. К. Темиржанов

Проверил:

Заместитель генерального директора по 
М.П. (подпись)

(Г. М. Магомедов)

Смета №1
на инженерно-геодезические изыскания

По объекту: Зона санитарной охраны водопроводных сооружений для хозяйственно-бытового водоснабжения с. Коркмаскала, Кумторкалинского района, Республики Дагестан
(наименование стройки)

Наименование изысканий: инженерно-геодезические изыскания
(наименование отчета)

Заказчик: АО "ЕОРДВВ"
(наименование организации)

Подрядчик: _____
(наименование организации)

Сметный расчет составлен по следующим документам: Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г.

№ пп	Наименование работ и затрат	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	Раздел	Полевые работы		
1.1	Плановая опорная сеть. Класс точности: 2 разряд. Категория сложности I	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 1, Таблица 8. Цены на создание (развитие) планово-высотных опорных геодезических сетей п.3 А=5983 руб; Количество = 2 (1 пункт)	Полный комплекс работ (100%): А * Количество * Ктек * К1 5983 руб * 2 * 1 * 1.3	15 556
	Коэффициенты			
	Стадия: Изыскания	Ктек = 1 К1 = 1.3 Прим. к табл.8 п.2		
	Разделы документации			
	1. Пол ком раб	100%		
1.2	Высотная опорная сеть. Класс точности: IV класс Категория сложности I	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 1, Таблица 8. Цены на создание (развитие) планово-высотных опорных геодезических сетей п.4 А=1418 руб; Количество = 2 (1 пункт)	Полный комплекс работ (100%): А * Количество * Ктек 1418 руб * 2 * 1	2 836
	Коэффициенты			
	Стадия: Изыскания			


№ пп	Наименование работ и затрат	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
	Разделы документации	Ктек = 1		
	1. Пол ком раб	100%		
1.3	Инженерно-топографические планы. Масштаб съемки 1:1000. Высота сечения рельефа 1,0 м. Категория сложности I. Вид территории: незастроенная	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 2, Таблица 9. Цены на создание инженерно-топографических планов в масштабах 1:500-1:10000 п.13 А=759 руб; Количество = 1.24 (1 га)	Полный комплекс работ (100%): А * Количество * Ктек * К1 759 руб * 1.24 * 1 * 1.1	1 035
	Коэффициенты			
	Стадия: Изыскания	Ктек = 1 К1 = 1.1 Прим. к табл.9 п.5		
	Разделы документации			
	1. Пол ком раб	100%		
1.4	Итого Полевые работы:			19 427
1.5	Всего Полевые работы:			19 427
2	Раздел	Камеральные работы		
2.1	Плановая опорная сеть. Класс точности: 2 разряд. Категория сложности I	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 1, Таблица 8. Цены на создание (развитие) планово-высотных опорных геодезических сетей п.3 А=2360 руб; Количество = 2 (1 пункт)	Полный комплекс работ (100%): А * Количество * Ктек * К1 2360 руб * 2 * 1 * 1.2	5 664
	Коэффициенты			
	Стадия: Изыскания	Ктек = 1 К1 = 1.2 Общие указания п.15"д"		
	Разделы документации			
	1. Пол ком раб	100%		
2.2	Высотная опорная сеть. Класс точности: IV класс Категория сложности I	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 1, Таблица 8. Цены на создание (развитие) планово-высотных опорных геодезических сетей п.4 А=378 руб; Количество = 2 (1 пункт)	Полный комплекс работ (100%): А * Количество * Ктек 378 руб * 2 * 1	756
	Коэффициенты			
	Стадия: Изыскания			

№ пп	Наименование работ и затрат	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
	Разделы документации	Ктек = 1		
	1. Пол ком раб	100%		
2.3	Инженерно-топографические планы. Масштаб съемки 1:1000. Высота сечения рельефа 1,0 м. Категория сложности I. Вид территории: незастроенная	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 2, Таблица 9. Цены на создание инженерно-топографических планов в масштабах 1:500-1:10000 п.13 А=227 руб; Количество = 1.24 (1 га)	Полный комплекс работ (100%): А * Количество * Ктек * К1 227 руб * 1.24 * 1 * 1.2	338
	Коэффициенты			
	Стадия: Изыскания	Ктек = 1 К1 = 1.2 Общие указания п.15"д"		
	Разделы документации			
	1. Пол ком раб	100%		
2.4	Итого Камеральные работы:			6 758
2.5	Всего Камеральные работы:			6 758
3	Раздел	Прочие расходы		
3.1	Расходы по внешнему транспорту. Расстояние проезда и перевозки в одном направлении св 25 до 100 км Продолжительность экспедиции до 1 мес	О.у. п.10 табл 5	14% от п.1.5	2 720
3.2	Всего Прочие расходы:			2 720
4	Итого по смете:			28 905
5	Индекс на I квартал 2024 года на изыскательские работы к уровню цен на 01.01.2001	Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09	Козф - т 5.83 от п.4	168 516
6	Всего по смете:			168 516

Всего по смете (руб.):


168 516 (Сто шестьдесят восемь тысяч пятьсот шестнадцать рублей, 00 копеек)

Составил:


(подпись) *Н. К. Темирганов*

Проверил:

Заместитель генерального директора по
коммерческим вопросам АО "ЕОРДВВ"


М.П. (подпись)

(Г. М. Магомедов)

Смета №2

на проектные (изыскательские) работы

По объекту: Зона санитарной охраны водопроводных сооружений для хозяйственно-бытового водоснабжения с. Коркмаскала, Кумторкалинского района, Республики Дагестан

(наименование стройки)

Наименование вида
проектных работ:

Проект организации зон санитарной охраны (ЗСО)

(наименование раздела)

Заказчик:

АО "ЕОРДВВ"

(наименование организации)

Подрядчик:

(наименование организации)


№ пп	Перечень выполняемых работ	количество	должность	Количество человеко-дней	Средняя оплата труда за 1 день	Оплата труда (всего),руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Разработка проекта организации зон санитарной охраны (ЗСО)	1	ГИП	22	5455	220 000
		1	Ведущий инженер	22	4545	
2	Итого по смете:					220 000

Итого оплата труда (руб.) 220 000

3	Накладные расходы 1% от п.2					2 200
4	Бактериологический анализ воды (Стоимость услуги на сайте ООО "СуперЛаб") Без стадии					450
5	Химический анализ воды (Стоимость услуги на сайте ООО "СуперЛаб") Без стадии					11 630
6	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта зоны санитарной охраны водоисточника (ЗСО) на соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам с оформлением Экспертного заключения (Приказ от 18.12.2023г. №126 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан" О внесении изменений в прейскурант)					27 648
7	Всего по смете:					261 928

Всего по смете (руб.): 261 928 (Двести шестьдесят одна тысяча девятьсот двадцать восемь рублей, 00 копеек)

Составил:


(подпись) Н. К. Темиржанов

Проверил:

Заместитель генерального директора по
коммерческим вопросам АО "ЕОРДВВ"


М.П. (подпись)

(Г. М. Магомедов)