

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 26
(Локальный сметный расчет)
на уборку снега с трамвайных путей и бордюрного ограждения

Составлена в базисных ценах на 01.01.2024 по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. 4 (изм. 4-6)".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел 1. Зимнее содержание

1. ТНВ 1-02-08-8-43. Очистка от снега плотного, примерзшего к асфальту при толщине слоя до 5 см у барьерного ограждения, 100 м2 Объем: 100*1	1	<u>17.27</u> 17.27			17.27	17.27		<u>1.9</u>	<u>1.9</u>
2. ГЭСН 01-10-001-3. Механизированная погрузка снега, 100 м3 Объем: 100*0.06	0.06	<u>418.69</u>	<u>418.69</u>	57.34	25.12		<u>25.12</u> 3.44	4.09	0.2454
3. Т03-21-03-015 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов III класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза Объем: (0.06)*46.8	2.8	<u>27.54</u>	<u>27.54</u>		77.11		<u>77.11</u>		
. ИТОГО ПО СМЕТЕ					119.50	17.27	102.23 3.44		1.9 0.2454
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					42.39	17.27	25.12 3.44		1.9 0.2454
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1; %=142 - по стр. 2)					22.84				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1; %=95 - по стр. 2)					13.63				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					78.86				
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					77.11		77.11		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					77.11				

< 7.... * 2022 * 25 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.221128) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительные работы без НР и СП				119.50				
	Строительные работы ВСЕГО по УСН				155.97				
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ				155.97				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				22.84				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				13.63				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП по УСН				155.97				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП без материалов				155.97				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НР и СП				155.97				
	Оплата основных рабочих				17.27				
	Оплата механизаторов				3.44				
	Нормативная трудоемкость								2.1454
	Стоимость эксплуатации машин				102.23				
	НДС на машины	20			19.76				
	Доля материалов в НР при УСН	0.1712			3.91				
	НДС на долю материалов в НР при УСН	20			0.78				
	Доля материалов в СП при УСН	0.15			2.04				
	НДС на долю материалов в СП при УСН	20			0.41				
	ИТОГО НДС при УСН				20.95				
	ИТОГО по смете по УСН				155.97				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС по УСН				176.92				
	ИТОГО с коэффициентом удорожания на 4 кв.2020г.	7.07			1 250.82				
	ИТОГО с коэффициентом инфляции на 2021г.и 2022г. 1,051*1,084	1.139284			1 425.04				
	СТОИМОСТЬ 1 м2								
	1425,04руб./100м2 = 14,25руб								

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)