Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта: ГРАНД-Смета, версия 2025.1

Наименование редакции сметных нормативов: Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр[1]: Письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452: Постановление Правительства Севастополя от 20.04.2023 № 191-ПП

Наименование субъекта Российской Федерации: 92. г. Севастополь

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: город Севастополь

«Установка систем РЗА на подстанциях 110 кВ питающих ПС «Капитанская»: ПС 110 кВ ПС-5 и ПС 110 кВ ПС-6»
(наименование стройки)

ПС 110 кВ ПС-5
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-01

Составлен: ресурсно-индексным методом

Основание: 007-24-СТ-АС1
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен: IV квартал 2024 года

Сметная стоимость: 331,23 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	331,23	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	тыс.руб.
оборудования	0,00	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	109,50	тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	1,77	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	260,17	чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	3,19	чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: коэффициенты	Количество: всего с учетом коэффициентов	Сметная стоимость, руб.: на единицу измерения в базисном уровне цен	Сметная стоимость, руб.: индекс	Сметная стоимость, руб.: на единицу измерения в текущем уровне цен	Сметная стоимость, руб.: коэффициенты	Сметная стоимость, руб.: всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтаж строительных конструкций											
1	ГЭСН08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного прим. Выемка щебня в маслоприемнике	м3	2,9	1	2,9					
		Всего по позиции							1 167,79		3 386,60
2	ГЭСН46-04-001-03	Разборка: железобетонных фундаментов Демонтаж ж/б конструкций маслоприемника	м3	7,7	1	7,7					
		Всего по позиции							19 967,14		153 746,95
3	ГЭСН46-04-001-03	Разборка: железобетонных фундаментов Демонтаж монолитной ж/б плиты	м3	6,3	1	6,3					
		Всего по позиции							19 967,14		125 792,97
4	ГЭСН33-02-007-13	Демонтаж железобетонных стоек для под электрооборудование массой: до 0,7 т Объем=0,72 / 100	100 м3	0,0072	1	0,0072					
		Всего по позиции							1 648 755,56		11 871,04
5	ГЭСН33-02-013-11	Демонтаж стальных: конструкций под оборудование массой до 0,2 т Объем=98/1000	т	0,098	1	0,098					
		Всего по позиции							34 359,29		3 367,21
Вывоз строительного мусора и грунта											
6	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,6 м3 Объем=Ф1*100*1,3+(Ф2+Ф3+Ф4*100)*2,5	т	40,57	1	40,57			70,43		2 857,35
		Всего по позиции									2 857,35
7	15-1	Погрузка в автотранспортное средство: металлические конструкции весом до 1 т	т	0,098	1	0,098			715,29		70,10
		Всего по позиции									70,10
8	15-2	Разгрузка с автотранспортного средства: металлические конструкции весом до 1 т	т	0,098	1	0,098			715,29		70,10
		Всего по позиции									70,10
9	02-30-1-01-0022	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 30 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 22 км	1т груза	30	1	30			161,47		4 844,10
		Всего по позиции									4 844,10
10	02-15-1-01-0022	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 22 км Объем=Ф6+Ф7-30	т	10,668	1	10,668			266,09		2 838,65
		Всего по позиции									2 838,65
11	ТЦ_91_9109017200_26.09.2023_1	Тариф за строительные отходы. Приказ №18-ОД от 26.09.2023 г. "Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых ООО "Тургеневский карьер" по размещению (захоронению) и обработке, утилизации отходов" Объем=Ф6+Ф7 Цена=660,53/1,2	т	40,668	1	40,668			550,44		22 385,29
		Всего по позиции									22 385,29
		Итого по разделу 1 Демонтаж строительных конструкций									331 230,36
		Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									170 869,81
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									109 498,77
		Эксплуатация машин									22 182,67
		Оплата труда машинистов (Отм)									1 766,52
		Материалы									4 496,46
		Перевозка									32 925,39
		Строительные работы									331 230,36
		Строительные работы									298 304,97
		в том числе:									
		оплата труда									109 498,77
		эксплуатация машин и механизмов									22 182,67
		оплата труда машинистов (Отм)									1 766,52
		материалы									4 496,46
		накладные расходы									101 973,66
		сметная прибыль									58 386,89
		Перевозка									32 925,39
		Всего ФОТ (справочно)									111 265,29
		Всего накладные расходы (справочно)									101 973,66
		Всего сметная прибыль (справочно)									58 386,89
		ВСЕГО по смете									331 230,36
		Справочно									
		затраты труда рабочих				260,1678555					
		затраты труда машинистов				3,1922187					

Директор по капитальному строительству и инвестициям
филиала ООО "МСК" в г.Севастополе _____ Д.П. Киктенко