

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правил мониторинга цен, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2025.1

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/пр

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 376/пр; Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 02.08.2021 № 636/пр; Приказ Министра России от 26.07.2022 № 811/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/пр
Письмо Министра России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/ОФ

Постановление Правительства Севастополя от 20.04.2023 № 191-ПП

92, г. Севастополь
город Севастополь

«Установка систем РЗА на подстанциях 110 кВ питаниями ПС «Калиманская»: ПС 110 кВ ПС-5 и ПС 110 кВ ПС-6»
(наименование стройки)

ПС 110 кВ ПС-5

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-02

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание 007-24-СТ-ЭП1.1, 007-24-СТ-РЗА1.2

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен IV квартал 2024 года

Сметная стоимость	442,98 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	24,61 тыс.руб.
монтажных работ	418,37 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	125,13 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	25,17 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	280,94 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	49,12 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы на ОРУ 110 кВ											
1	ГЭСНб08-01-009-05	Выключатель масляный трехфазный напряжением: 110 кВ, типа МКП-110	компл	1	1	1					
		Всего по позиции					238 772,92				238 772,92
2	ГЭСНб08-01-023-01	Спуск, петля или перемычка (3 фазы), сечение провода: до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1	шт	18	1	18					
		Всего по позиции					4 486,37				80 754,61
3	ГЭСНб08-01-017-02	Опора шинная напряжением: 110 кВ	шт	3	1	3					
		Всего по позиции					2 348,88				7 046,64
4	ГЭСНб08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,1	1	0,1					
		Объем=10 / 100									
		Всего по позиции					8 643,50				864,35
5	ГЭСНб08-03-645-03	Коробка (щит) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 32	шт	1	1	1					
		прим. Демонтаж шкафа питания силовых ВЛПС-6 на ОРУ 110 кВ									
		Всего по позиции					6 316,68				6 316,68
6	ГЭСНб08-03-645-03	Коробка (щит) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 32	шт	1	1	1					
		прим. Демонтаж шкафа клеммной сборки МВ 110 ВЛПС-6 на ОРУ 110 кВ									
		Всего по позиции					6 316,68				6 316,68
7	ГЭСНб08-01-057-03	Приводы к разъединителям с одной тягой: моторный (применительно Привод выключателя)	шт	1	1	1					
		Всего по позиции					8 868,94				8 868,94
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы на ОРУ 110 кВ									408 940,82
Раздел 2. Демонтажные работы в ОПУ (учтено в 007-24-СТ-РЗА1.2.БР)											
8	ГЭСНб08-03-571-04	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафового исполнения, глубина до 600 мм	м	1,6	1	1,6					
		Объем=0,8*2									
		Всего по позиции					3 963,09				6 340,95
9	ГЭСНб11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	шт	1	1	1					
		Всего по позиции					535,45				535,45
10	ГЭСНб08-02-487-02	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм	100 м	0,16	1	0,16					
		Объем=16 / 100									
		Всего по позиции					15 968,56				2 564,97
		Итого по разделу 2 Демонтажные работы в ОПУ (учтено в 007-24-СТ-РЗА1.2.БР)									9 431,37
Раздел 3. Вывоз демонтированного оборудования											
11	21-1	Погрузка в автотранспортное средство: материалы, перевозимые в бочках, массой одного места от 166 до 300 кг	т	8	1	8					
		Всего по позиции					606,93				4 854,64
12	15-1	Погрузка в автотранспортное средство: металлические конструкции весом до 1 т	т	1,08688	1	1,08688					
		Объем=0,079+0,0081+0,0081+0,078+0,0157+0,25*2+0,0007+0,03728+0,12*3									
		Всего по позиции					715,29				777,43
13	17-1	Погрузка в автотранспортное средство: металлические конструкции весом до 6 т	т	8,9	1	8,9					
		Всего по позиции					275,78				2 454,44
14	01-20-1-01-0001	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстояние 1 км	т	8,9	1	8,9					
		Всего по позиции					287,25				2 378,53
15	21-2	Разгрузка с автотранспортного средства: материалы, перевозимые в бочках, массой одного места от 166 до 300 кг	т	17,88688	1	17,88688					
		Всего по позиции					606,93				10 914,98
16	15-2	Разгрузка с автотранспортного средства: металлические конструкции весом до 1 т	т	1,08688	1	1,08688					
		Всего по позиции					715,29				777,43
17	17-2	Разгрузка с автотранспортного средства: металлические конструкции весом до 6 т	т	8,9	1	8,9					
		Всего по позиции					275,78				2 454,44
		Итого по разделу 3 Вывоз демонтированного оборудования									24 611,89
		Итого по смете:									220 560,17
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									125 133,85
		Эксплуатация машин									43 789,74
		Оплата труда машинистов (Отм)									25 170,86
		Материалы									26 465,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы									24 611,89
		в том числе:									24 611,89
		материалы									418 372,19
		Монтажные работы									
		в том числе:									125 133,85
		оплата труда									43 789,74
		эксплуатация машин и механизмов									25 170,86
		оплата труда машинистов (Отм)									1 853,83
		материалы									145 779,76
		накладные расходы									76 644,13
		сметная прибыль									150 304,71
		Всего ФОТ (справочно)									145 779,76
		Всего накладные расходы (справочно)									76 644,13
		Всего сметная прибыль (справочно)									442 884,08
		ВСЕГО по смете									
		Справочно									
		затраты труда рабочих					280,93716				
		затраты труда машинистов					49,123044				

Директор по капитальному строительству и инвестициям
филиала ООО "МСК" в г.Севастополе



Д.П. Киктенко