

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2025.1

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/пр

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 376/пр; Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/пр
Письмо Министра России от 25.11.2024 № 69894-И/О/9

Реквизиты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 325/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правил минимиринга цен, утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации

Постановление Правительства Севастополя от 20.04.2023 № 191-ПП

92 г. Севастополь
город Севастополь

«Установка систем РЗА на подстанциях 110 кВ Липацких ПС «Капитанская»: ПС 110 кВ ПС-5 и ПС 110 кВ ПС-6»
(наименование строки)

ПС 110 кВ ПС-6

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-02-03

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание 007-24-СТ-ЭП2.2

(проектная и/или иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен IV квартал 2024 года

Сметная стоимость 1 795,06 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 595,41 тыс.руб.

монтажных работ 1 199,66 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб.

прочих затрат 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

509,59 тыс.руб.

Средства на оплату труда машинистов

6,52 тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих

1 174,88 чел.-ч.


Нормативные затраты труда машинистов

12,52 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Прокладка кабелей											
1	ГЭСН08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 Объем=300 / 100 Всего по позиции	100 м	3	1	3			47 000,10		141 000,29
2	ГЭСН08-02-145-01	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 1 кг Объем=1183 / 100 Всего по позиции	100 м	11,83	1	11,83			10 845,86		128 306,48
3	ГЭСН08-02-147-10	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг Объем=307 / 100 Всего по позиции	100 м	3,07	1	3,07			22 643,10		69 514,32
4	ГЭСН09-03-049-01	Монтаж съемных металлических полов из плит размером 800х800 мм: стальных штампованных Объем=(175*0,5*0,5) / 100 Всего по позиции	100 м2	0,4375	1	0,4375			860 383,13		245 167,62
5	ГЭСН08-02-399-02	Провод в коробах, сечениями: до 35 мм2 (в фальшполу) Объем=498 / 100 Всего по позиции	100 м	4,98	1	4,98			5 697,54		28 373,76
6	ГЭСН09-03-049-01	Монтаж съемных металлических полов из плит размером 800х800 мм: стальных штампованных Всего по позиции	100 м2	0,4375	1	0,4375			800 547,43		350 239,50
7	ГЭСН08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг Объем=72 / 100 Всего по позиции	100 м	0,72	1	0,72			16 771,04		12 075,15
8	ФСБЦ-21.1.08.03-0573	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5 Объем=(90*1,02) / 1000 Всего по позиции	1000 м	0,0918	1	0,0918	57 393,96	1,12	64 281,24		5 901,02
9	ФСБЦ-21.1.08.03-0578	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 5х1,5 Объем=(476*1,02) / 1000 Всего по позиции	1000 м	0,48552	1	0,48552	75 289,72	1,12	84 324,49		40 941,23
10	ФСБЦ-21.1.08.03-0581	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 Объем=(152*1,02) / 1000 Всего по позиции	1000 м	0,15504	1	0,15504	95 166,62	1,12	106 585,49		16 526,01
11	ФСБЦ-21.1.08.03-0586	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 10х1,5 Объем=(123*1,02) / 1000 Всего по позиции	1000 м	0,12546	1	0,12546	152 016,33	1,12	170 267,17		21 360,46
12	ФСБЦ-21.1.08.03-0574	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 4х2,5 Объем=(396*1,02) / 1000 Всего по позиции	1000 м	0,40392	1	0,40392	87 268,63	1,12	97 740,87		39 479,49
13	ФСБЦ-21.1.08.03-0576	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 4х4 Объем=(566*1,02) / 1000 Всего по позиции	1000 м	0,59772	1	0,59772	166 656,57	1,12	186 654,35		111 567,04
14	ФСБЦ-21.1.08.03-0622	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 5х4 Объем=(248*1,02) / 1000 Всего по позиции	1000 м	0,25092	1	0,25092	255 109,06	1,12	285 722,15		71 693,40
15	ФСБЦ-21.9.02.03-3228	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5кв(N, PE)-1000 Объем=(61*1,02) / 1000 Всего по позиции	1000 м	0,06222	1	0,06222	82 760,66	1,18	97 645,77		6 075,52
16	ФСБЦ-21.1.06.10-0378	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х6кв(N, PE)-1000 Объем=(115*1,02) / 1000 Всего по позиции	1000 м	0,1173	1	0,1173	125 626,57	1,18	148 121,35		17 374,63
17	ФСБЦ-21.1.06.10-0379	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х6кв(N, PE)-1000 Объем=(115*1,02) / 1000 Всего по позиции	1000 м	0,1173	1	0,1173	177 092,73	1,18	208 969,42		24 512,11
18	ГЭСН08-02-158-05	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 7 Объем=62*14 Всего по позиции	шт	76	1	76			541,76		41 173,54
19	ГЭСН08-02-158-06	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 10 Всего по позиции	шт	2	1	2			844,73		1 609,46
20	ГЭСН08-02-158-04	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4 Объем=12*54 Всего по позиции	шт	66	1	66			409,73		27 042,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	ГЭСН08-02-158-11	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 6 мм2, количество жил до 4	шт	10	1	10					
		Всего по позиции							566,00		5 659,86
22	ГЭСН08-02-158-12	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 6 мм2, количество жил до 7	шт	4	1	4					
		Всего по позиции							712,69		2 850,77
23	ГЭСН08-02-158-14	Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 мм2 до 35 мм2	шт	16	1	16					
		Объем=12*2+2							1 664,30		26 028,76
		Всего по позиции									
24	ГЭСН08-02-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 Объем=(58+5*148+318) / 100	100 шт	5,3	1	5,3			24 951,30		132 241,87
		Всего по позиции									970,46
25	ФСБЦ-25.2.01.01-0018	Бирки маркировочные пластмассовые У134 Объем=500 / 100	100 шт	5	1	5	200,09	0,97	194,08		970,46
		Всего по позиции							235,73	0,97	1 143,30
26	ФСБЦ-25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 Объем=500 / 100	100 шт	5	1	5			228,66		1 143,30
		Всего по позиции									1 491,00
27	ФСБЦ-20.1.02.18-1056	Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 2,6x200 мм Объем=1000 / 100	100 шт	10	1	10	108,83	1,37	149,10		1 491,00
		Всего по позиции									
28	ГЭСН08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям Объем=79 / 100	100 м	0,79	1	0,79			64 073,48		60 618,06
		Всего по позиции									2 041,66
29	ФСБЦ-21.2.03.05-0066	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1x2,5-450 Объем=(79*1,03) / 1000	1000 м	0,08137	1	0,08137	20 908,22	1,2	25 089,66		2 041,66
		Всего по позиции									
30	ГЭСН11-08-001-01	Присоединение к приборам концов жил электрических проводов под винт: с оконцеванием наконечником Объем=158 / 100	100 шт	1,58	1	1,58			17 358,76		27 426,82
		Всего по позиции									453,60
31	ФСБЦ-20.2.10.03-0001	Наконечники кабельные латунные, сечение жилы 2,5 мм2 Объем=100 / 100	100 шт	1	1	1	360,00	1,26	453,60		453,60
		Всего по позиции									
Прочие работы											
32	ГЭСН08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм Объем=72 / 100	100 м	0,72	1	0,72			47 985,06		34 549,24
		Всего по позиции									2 984,20
33	ФСБЦ-08.1.02.13-0005	Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-4Х, диаметр условного прохода 15 мм Объем=72*1,03	м	74,16	1	74,16	36,25	1,11	40,24		2 984,20
		Всего по позиции									
34	ФСБЦ-08.1.02.25-0121	Соединители пластиковые металлопластик-труба на резьбе, марка СМТ 15x20, диаметр металлопластика 15 мм, диаметр трубы 20 мм Объем=24 / 100	100 шт	0,24	1	0,24	6 100,44	1,5	7 650,68		1 836,16
		Всего по позиции									
35	ГЭСН08-02-163-01	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 35 мм2	шт	24	1	24			1 762,44		42 059,64
		Всего по позиции									63 696,48
36	ФСБЦ-20.2.09.08-0026	Муфта заземления, термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 10 кВ, сечением жил 15-25 мм2	шт	24	1	24	1 965,94	1,35	2 654,02		63 696,48
		Всего по позиции									1 795 063,06
Итого по разделу 1 Прокладка кабелей											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
оплата труда машинистов (Отм)											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Монтажные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
оплата труда машинистов (Отм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Всего ФОТ (справочно)											
Всего накладные расходы (справочно)											
Всего сметная прибыль (справочно)											
ВСЕГО по смете											
Справочно											
затраты труда рабочих											
затраты труда машинистов											

Директор по капитальному строительству и инвестициям
филиала ООО "МСК" в г.Севастополе

 Д.П. Киктенко