

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов
Реквизиты приказа Министров России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Министра России об индексации сметной стоимости строительства, включенные в федеральный реестр сметных нормативов и размещенные в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правил мониторинга цен, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2025.1
Приказ Министров России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министров России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Министров России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министров России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министров России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Министров России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Министров России от 07.11.2024 № 747/пр
Приказ Министров России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Министров России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Министров России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Министров России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Министров России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Министров России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министров России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Министров России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министров России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Министров России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Министров России от 07.11.2024 № 747/пр
Письмо Министра России от 25.11.2024 № 608/4-И/09
Постановление Правительства Севастополя от 20.04.2023 № 191-ПП
92, г. Севастополь
город Севастополь

«Установка систем РЗА на подстанции 110 кВ питателей ПС «Капшанская»: ПС 110 «В» ПС-5 и ПС 110 «В» ПС-6»
(наименование стройки)

ПС 110 «В» ПС-5

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01-01

Составлен: ресурсно-индексным методом
Основание: 007-24-СТ-ПТ1
(проектная и (или) иная техническая документация)


Составлен(а) в текущем уровне цен: IV квартал 2024 года

Сметная стоимость:	306,87 тыс.руб.		
в том числе:			
строительных работ	306,87 тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	16,60 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.	Средства на оплату труда машинистов	5,89 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	40,47 чел.-ч.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	10,99 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Строительные работы											
Подготовительные работы											
1	ГЭСН01-01-030-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 Объем=13,2 / 1000 Всего по позиции	1000 м3	0,0132	1	0,0132			46 469,70		613,40
2	ГЭСН01-01-030-10	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-030-02 Объем=13,2 / 1000 Всего по позиции	1000 м3	0,0132	1	0,0132			39 762,88		524,87
3	02-15-1-01-0022	Перевозка грузов I класса автомобилем-самосвалом грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 22 км Объем=34,5*1,6 Всего по позиции	т	55,2	1	55,2			256,09		14 688,17
Устройство дорожной одежды под проезжую часть тип I, площадью 9 м2											
4	ГЭСН27-03-010-01	Разборка бортовых камней: на бетонном основании Объем=(4*1) / 100 Всего по позиции	100 м	0,04	1	0,04			169 946,75		6 767,87
5	ГЭСН27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных Объем=(9*0,1) / 100 Всего по позиции	100 м3	0,009	1	0,009			680 556,56		6 226,00
6	ГЭСН01-01-012-27	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 Объем=2,4 / 1000 Всего по позиции	1000 м3	0,0024	1	0,0024			199 995,83		479,99
7	ГЭСН27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси Объем=(4,5*2*0,11) / 100 Всего по позиции	100 м3	0,01	1	0,01			303 481,00		3 034,81
8	ГЭСН27-04-007-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (20 см) Объем=(4,5*2) / 1000 Всего по позиции	1000 м2	0,009	1	0,009			271 896,67		2 447,07
9	ГЭСН27-04-007-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 Всего по позиции	1000 м2	0,009	1	0,009			78 534,44		706,81
10	ФОБЦ-02.2.05.04-2088	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм Объем=МАСТЕР.p1+52.p1 Всего по позиции	м3	2,268	1	2,268	1 892,90	0,98	1 856,04		4 207,23
11	ГЭСН27-06-026-01	Разлив вяжущих материалов Объем=03*1,5 Всего по позиции	т	3,402	1	3,402			42 783,64		145 549,93
12	ГЭСН27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (толщ. 6 см) Объем=(4,5*2) / 1000 Всего по позиции	1000 м2	0,009	1	0,009			246 583,33		2 210,25
13	ГЭСН27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к нормам 27-06-029-01 Всего по позиции	1000 м2	0,009	1	0,009			2 097 036,67		18 873,33
14	ГЭСН27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=4,0 / 100 Всего по позиции	100 м	0,04	1	0,04			206 884,00		8 235,36
Покрытие из плитки тротуарной площадью 12,9 м2											
15	ГЭСН01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическим трамбовками, группа грунтов: 1-2 Объем=(15,2*0,2) / 100 Всего по позиции	100 м3	0,0304	1	0,0304			24 933,22		767,97
16	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=(15,2*0,15) / 100 Всего по позиции	100 м3	0,023	1	0,023			446 663,04		10 273,02
17	ГЭСН27-04-016-02	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ): сплошной Объем=15,2 / 1000 Всего по позиции	1000 м2	0,0152	1	0,0152			92 062,60		1 399,35
18	ГЭСН27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,0076	1	0,0076					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем(15,2*0,05) / 100							250 605,28		1 904,60
		Всего по позиции									
19	ГЭСН27-07-005-01	Устройство покрытий из тротуарной плитки	10 м2	1,29	1	1,29					
		Объем=12,9 / 10							31 420,75		40 532,77
		Всего по позиции									
Устройство щебеночного покрытия площадью 40,4 м2											
20	ГЭСН01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,0808	1	0,0808					
		Объем=(40,4*0,2) / 100							24 933,04		2 914,59
		Всего по позиции									
21	ГЭСН27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из гравияно-гравийной смеси	100 м3	0,0606	1	0,0606					
		Объем=(40,4*0,15) / 100							303 482,84		18 391,06
		Всего по позиции									
22	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,0404	1	0,0404					
		Объем=(40,4*0,1) / 100							448 651,73		18 044,73
		Всего по позиции									
Итого по разделу 1 Строительные работы											
Итого по смете:											254 536,21
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											16 687,06
Эксплуатация машин											16 404,96
Оплата труда машинистов (Отм)											5 693,44
Материалы											201 062,58
Перевозка											14 688,17
Строительные работы											306 872,18
Строительные работы											232 184,01
в том числе:											
оплата труда											16 687,06
эксплуатация машин и механизмов											16 404,96
оплата труда машинистов (Отм)											5 693,44
материалы											201 062,58
накладные расходы											28 933,97
сметная прибыль											23 402,00
Перевозка											14 688,17
Всего ФОТ (справочно)											22 380,50
Всего накладные расходы (справочно)											28 933,97
Всего сметная прибыль (справочно)											23 402,00
ВСЕГО по смете											306 872,18
Справочно											
затраты труда рабочих											40,4683904
затраты труда машинистов											10,9908379

Директор по капитальному строительству и инвестициям
филиала ООО "МСК" в г.Севастополе



Д.П. Киктенко