

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Рекомендация приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Рекомендация письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Рекомендация нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утвержденный в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2025.1

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/пр

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/пр
Письмо Министра России от 25.11.2024 № 69094-И/п-09

Постановления Правительства Севастополя от 20.04.2023 № 191-ПП

92 г. Севастополь
город Севастополь

«Установка систем РЗА на подстанциях 110 кВ питающих ПС «Калиманская»: ПС 110 кВ ПС-5 и ПС 110 кВ ПС-6»
(наименование строили)

ПС 110 кВ ПС-5
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-02-01

Составлен ресурсно-индексным методом

Освоение 007-24-СТ-П11

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен IV квартал 2024 года

Сметная стоимость 115,27 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 115,27 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб.
прочих затрат 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 11,38 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов 3,80 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих 27,16 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов 7,00 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Строительные работы											
Подготовительные работы											
1	ГЭСН01-01-010-02	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м³, группа грунтов: 2 Объем=1,4 / 1000 Всего по позиции	1000 м³	0,0014	1	0,0014			102 850,00		143,99
2	02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 18 км Объем=1,7*1,6 Всего по позиции	т	2,72	1	2,72			243,48		682,27
Покрывание из плитки тротуарной площадью 10,7 м² (см. п.4)											
3	ГЭСН01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Объем=(10,7*0,2) / 100 Всего по позиции	100 м³	0,0214	1	0,0214			24 932,71		533,96
4	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=(12,9*0,15) / 100 Всего по позиции	100 м³	0,0194	1	0,0194			448 654,12		8 665,09
5	ГЭСН27-04-016-02	Устройство простоялки из нетканого синтетического материала (НСМ); сплошной Объем=12,9 / 1000 Всего по позиции	1000 м²	0,0129	1	0,0129			92 062,79		1 187,61
6	ГЭСН27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=(12,9*0,08) / 100 Всего по позиции	100 м³	0,0085	1	0,0085			250 603,08		1 628,92
7	ГЭСН27-07-005-01	Устройство покрытия из тротуарной плитки Объем=10,7 / 10 Всего по позиции	10 м²	1,07	1	1,07			31 420,71		33 620,16
Устройство щебеночного покрытия площадью 72,3 м²											
8	ГЭСН01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Объем=(72,3*0,2) / 100 Всего по позиции	100 м³	0,1446	1	0,1446			24 933,20		3 605,34
9	ГЭСН27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси Объем=(72,3*0,15) / 100 Всего по позиции	100 м³	0,1085	1	0,1085			303 483,78		32 927,99
10	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=(72,3*0,1) / 100 Всего по позиции	100 м³	0,0723	1	0,0723			448 652,28		32 292,86
Итого по разделу 1 Строительные работы											115 267,89
Итого по смете:											81 775,14
Всего прямые затраты (справочно)											11 377,90
в том числе:											11 377,90
Оплата труда рабочих											15 732,99
Эксплуатация машин											3 088,34
Оплата труда машинистов (Отм)											50 113,64
Материалы											662,27
Перевозка											115 267,89
Строительные работы											114 605,62
в том числе:											11 377,90
оплата труда											15 732,99
эксплуатация машин и механизмов											3 088,34
оплата труда машинистов (Отм)											50 113,64
материалы											18 001,51
накладные расходы											14 591,24
сметная прибыль											662,27
Перевозка											15 266,24
Всего ФОТ (справочно)											18 901,51
Всего накладные расходы (справочно)											14 591,24
Всего сметная прибыль (справочно)											115 267,89
ВСЕГО по смете											277,1598946
Справочно											7,0012811
затраты труда рабочих											
затраты труда машинистов											

Директор по капитальному строительству и инвестициям
филиала ООО "МСК" в г.Севастополе

Д.П. Киктенко