Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ №421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

"___" _____ 2025 года

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 2025 года

Наименование программного продукта — ГРАНД-Смета, версия 2025.2

Наименование редакции сметных нормативов — Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам — Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 65 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр[1] — Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 — Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 12.03.2024 № 97

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы — 15. Республика Северная Осетия - Алания

Наименование субъекта Российской Федерации — Республика Северная Осетия - Алания

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

(наименование стройки)

Облицовка фасада административного здания ГУП "РПВВ"

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 19-04

Локальная смета

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен — I квартал 2025 года

Сметная стоимость	19 522,89	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	2 232,28	тыс.руб.
в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	149,13	тыс.руб.
строительных работ	16 269,08	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	7 355,72	чел.-ч.
монтажных работ	0,00	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	544,87	чел.-ч.
оборудования	0,00	тыс.руб.			
прочих затрат	0,00	тыс.руб.			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел											
1	ГЭСН08-07-001-02	**Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ**	**100 м2**	**22,79**	**1**	**22,79**					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1308,6018					362 312,58
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43,5	1,32	1308,6018			276,87		362 312,58
	2	ЭМ									1 394,33
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,297232					707,29
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	1,44	2,297232	477,92	1,27	606,96		1 394,33
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07	1,44	2,297232			307,89		707,29
	4	М									95 715,63
	01.7.16.02-0002	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м	т	0,035		0,79765	91 734,54	1,26	115 585,52		92 196,79
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,009		0,20511	16 496,03	1,04	17 155,87		3 518,84
	Н *11.2.13.04*	*Щиты настила*	*м2*	*3,4*		*77,486*					
		Итого прямые затраты									**460 129,83**
		ФОТ									363 019,87
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					399 321,86
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					250 483,71
		Всего по позиции							**48 702,74**		**1 109 935,40**
2	ФСБЦ-11.2.13.06-0013	**Щиты настила, толщина 40 мм**	**м2**	**77,486**	**1**	**77,486**	**625,83**	**1,42**	**888,68**		**68 860,26**
		Всего по позиции									**68 860,26**
		Итоги по разделу 1 Новый раздел :									
		Итого прямые затраты (справочно)									528 990,09
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									362 312,58
		Эксплуатация машин									1 394,33
		Оплата труда машинистов (Отм)									707,29
		Материалы									164 575,89
		Строительные работы									1 178 795,66
		в том числе:									
		оплата труда									362 312,58
		эксплуатация машин и механизмов									1 394,33
		оплата труда машинистов (Отм)									707,29
		материалы									164 575,89
		накладные расходы									399 321,86
		сметная прибыль									250 483,71
		Итого ФОТ (справочно)									363 019,87
		Итого накладные расходы (справочно)									399 321,86
		Итого сметная прибыль (справочно)									250 483,71
		Итого по разделу 1 Новый раздел									**1 178 795,66**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		справочно:									
		Затраты труда рабочих									
		Затраты труда машинистов									
		Справочно									
		затраты труда рабочих				1308,6018					
		затраты труда машинистов				2,297232					
Раздел 2. Новый Раздел											
3	ГЭСН15-01-090-04	**Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: без теплоизоляционного слоя**	100 м2	17,9156	1	17,9156					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5735,2565318					1 765 828,13
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	242,52	1,32	5735,2565318			307,89		1 765 828,13
	2	ЭМ									25 915,13
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			541,2517747					147 994,47
	91.06.06-047	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 35 м	маш.-ч	20,98	1,44	541,2517747	33,96	1,41	47,88		25 915,13
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	20,98	1,44	541,2517747			273,43		147 994,47
	4	М									8 626,50
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	62,13		1113,096228			7,75		8 626,50
П,Н	*01.7.06.14-0027*	*Ленты для монтажа на основе полипропилена, с липким слоем с двух сторон и антиадгезионным покрытием, цвет белый, ширина 50 мм, толщина 0,071 мм*	*м*	*0*		*0*					
П,Н	*01.7.15.07-0148*	*Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 200 мм*	*10 шт*	*0*		*0*					
П,Н	*06.2.05.03*	*Плиты облицовочные*	*м2*	*0*		*0*					
П,Н	*07.2.06.06*	*Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов*	*компл*	*0*		*0*					
Н	*12.1.01.03*	*Материал гидроветрозащитный*	*м2*	*103*		*1845,3068*					
		Итого прямые затраты									**1 948 364,23**
		ФОТ									1 913 822,60
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					1 913 822,60
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					937 773,07
		Всего по позиции							267 920,69		**4 799 959,90**
4	ФСБЦ-12.1.01.03-0033	**Пленка диффузионная гидроизоляционная, максимальная сила растяжения 165/140 Н/50 мм**	м2	1845,3068	1	1845,3068	86,59	1,07	92,65		**170 967,68**
		Всего по позиции									**170 967,68**
5	ФСБЦ-06.2.03.02-0002	**Плитка керамическая фасадная, глазурованная, гладкая, многоцветная, толщина 9 мм**	м2	1931	1	1931	2 280,06	1,4	3 192,08		**6 163 906,48**
		Всего по позиции									**6 163 906,48**
6	ФСБЦ-01.1.02.08-0034	**Прокладки паронитовые для опорного кронштейна, размеры 77,5х50х2 мм**	100 шт	56,16	1	56,16	1 543,55	0,99	1 528,11		**85 818,66**
		Всего по позиции									**85 818,66**
7	ФСБЦ-01.7.15.08-1002	**Заклепки вытяжные из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 4х8 мм**	100 шт	105,3	1	105,3	264,41	1,32	349,02		**36 751,81**
		Всего по позиции									**36 751,81**
8	ФСБЦ-07.2.06.01-0006	**Кронштейн из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 150х70х70 мм, толщина стали 2 мм**	шт	5616	1	5616	60,50	1,24	75,02		**421 312,32**
		Всего по позиции									**421 312,32**
9	ФСБЦ-07.2.06.01-1006	**Консоль из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, для навесных вентилируемых фасадов, длина 130 мм**	шт	5265	1	5265	50,59	1,24	62,73		**330 273,45**
		Всего по позиции									**330 273,45**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ФСБЦ-07.2.06.03-0286	**Профиль направляющий вертикальный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, сечение 135,2х40 мм, толщина стали 1,2 мм**	м	4037	1	4037	438,59	1,24	543,85		2 195 522,45
		Всего по позиции									2 195 522,45
11	ФСБЦ-07.2.06.03-0294	**Профиль направляющий горизонтальный Z-образный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, сечение 70х50 мм, толщина стали 1,2 мм**	м	176	1	176	280,15	1,24	347,39		61 140,64
		Всего по позиции									61 140,64
12	ФСБЦ-01.7.15.14-0012	**Шурупы самонарезающие стальные фосфатированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,8 мм, длина 41 мм**	1000 шт	21,762	1	21,762	645,81	1,32	852,47		18 551,45
		Всего по позиции									18 551,45
13	ГЭСН15-01-094-05	**Устройство проемов в вентилируемых фасадах с вертикально-горизонтальным каркасом, с лесов: устройство каркаса обрамления проемов с устройством откосов**	100 м2	1,7026	1	1,7026					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			234,5420035					82 992,69
	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	104,36	1,32	234,5420035			353,85		82 992,69
	2	ЭМ									605,95
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,9561802					307,35
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,05	1,44	0,1225872	622,62	1,31	815,63		99,99
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,44	0,1225872			413,59		50,70
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,34	1,44	0,833593	477,92	1,27	606,96		505,96
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,34	1,44	0,833593			307,89		256,65
	4	М									98 058,33
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	27,36		46,583136			7,75		361,02
	01.7.15.07-0097	Дюбель-гвозди полипропиленовые с оцинкованным гвоздем, с цилиндрическим бортиком, размер 6х80 мм	100 шт	11,99		20,414174	114,93	1,32	151,71		3 097,03
	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,6256		1,0651466	86 227,50	1,03	88 814,33		94 600,28
Н	*01.7.15.08*	*Заклепки*	*100 шт*	*19,37*		*32,979362*					
П,Н	*01.7.17.06*	*Круги отрезные*	*шт*	*0*		*0*					
П,Н	*01.7.17.09*	*Бур с наконечником из твердого сплава*	*шт*	*0*		*0*					
П,Н	*01.7.17.09*	*Сверло спиральное для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна*	*шт*	*0*		*0*					
Н	*07.2.06.04*	*Упор откоса из оцинкованной стали с полимерным покрытием*	*шт*	*593,61*		*1010,680386*					
		Итого прямые затраты									181 964,32
		ФОТ									83 300,04
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					83 300,04
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					40 817,02
		Всего по позиции							179 772,92		306 081,38
14	ФСБЦ-01.7.15.08-1002	**Заклепки вытяжные из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 4х8 мм**	100 шт	32,979362	1	32,979362	264,41	1,32	349,02		11 510,46
		Всего по позиции									11 510,46
15	ФСБЦ-07.2.06.04-0154	**Уголки фиксирующие из оцинкованной стали с полимерным покрытием для угловых элементов облицовки навесных вентилируемых фасадов, сечение 40х40 мм, длина 39,5 мм, толщина стали 1,2 мм**	10 шт	101,0680386	1	101,0680386	137,02	1,24	169,90		17 171,46
		Всего по позиции									17 171,46
16	ГЭСН15-01-094-06	**Устройство проемов в вентилируемых фасадах с вертикально-горизонтальным каркасом, с лесов: устройство оконного отлива**	100 м2	0,58258	1	0,58258					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			77,3235131					21 142,57
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	100,55	1,32	77,3235131			273,43		21 142,57
	2	ЭМ									238,21
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,3607336					120,82
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,11	1,44	0,0922807	622,62	1,31	815,63		75,27
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,11	1,44	0,0922807			413,59		38,17
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,32	1,44	0,2684529	477,92	1,27	606,96		162,94
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,32	1,44	0,2684529			307,89		82,65
	4	М									411 021,48
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	25,54		14,8790932			7,75		115,31
	07.2.06.03-0298	Профиль монтажный угловой 79° из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, сечение 40х40 мм, толщина стали 1,2 мм	м	197,05		114,797389	193,15	1,24	239,51		27 495,12
	08.1.02.07-0200	Сливы оконные из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм	м2	110,23		64,2177934	5 911,37	1,01	5 970,48		383 411,05
Н	*01.7.15.08*	*Заклепки*	*100 шт*	*33,28*		*19,3882624*					
Н	*01.7.15.14*	*Шурупы*	*100 шт*	*6,89*		*4,0139762*					
П,Н	*01.7.17.06*	*Круги отрезные*	*шт*	*0*		*0*					
П,Н	*01.7.17.09*	*Бур с наконечником из твердого сплава*	*шт*	*0*		*0*					
П,Н	*01.7.17.09*	*Сверло спиральное для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна*	*шт*	*0*		*0*					
		Итого прямые затраты									**432 523,08**
		ФОТ									21 263,39
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100					21 263,39
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49					10 419,06
		Всего по позиции							**796 809,93**		**464 205,53**
17	**ФСБЦ-01.7.15.14-0012**	**Шурупы самонарезающие стальные фосфатированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,8 мм, длина 41 мм**	**1000 шт**	**0,4013976**	**1**	**0,4013976**	**645,81**	**1,32**	**852,47**		**342,18**
		Всего по позиции									**342,18**
18	**ФСБЦ-01.7.15.08-1002**	**Заклепки вытяжные из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 4х8 мм**	**100 шт**	**19,3882624**	**1**	**19,3882624**	**264,41**	**1,32**	**349,02**		**6 766,89**
		Всего по позиции									**6 766,89**
		Итоги по разделу 2 Новый Раздел :									
		Итого прямые затраты (справочно)									12 082 887,56
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									1 869 963,39
		Эксплуатация машин									26 759,29
		Оплата труда машинистов (Отм)									148 422,64
		Материалы									10 037 742,24
		Строительные работы									15 090 282,74
		в том числе:									
		оплата труда									1 869 963,39
		эксплуатация машин и механизмов									26 759,29
		оплата труда машинистов (Отм)									148 422,64
		материалы									10 037 742,24
		накладные расходы									2 018 386,03
		сметная прибыль									989 009,15
		Итого ФОТ (справочно)									2 018 386,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого накладные расходы (справочно)									2 018 386,03
		Итого сметная прибыль (справочно)									989 009,15
		Итого по разделу 2 Новый Раздел									**15 090 282,74**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих									
		Затраты труда машинистов									
		Справочно									
		затраты труда рабочих				6047,1220484					
		затраты труда машинистов				542,5686885					
		Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									12 611 877,65
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									2 232 275,97
		Эксплуатация машин									28 153,62
		Оплата труда машинистов (Отм)									149 129,93
		Материалы									10 202 318,13
		Строительные работы									16 269 078,40
		в том числе:									
		оплата труда									2 232 275,97
		эксплуатация машин и механизмов									28 153,62
		оплата труда машинистов (Отм)									149 129,93
		материалы									10 202 318,13
		накладные расходы									2 417 707,89
		сметная прибыль									1 239 492,86
		Всего ФОТ (справочно)									2 381 405,90
		Всего накладные расходы (справочно)									2 417 707,89
		Всего сметная прибыль (справочно)									1 239 492,86
		НДС 20%									3 253 815,68
		ВСЕГО по смете									**19 522 894,08**
		справочно:									
		Затраты труда рабочих									
		Затраты труда машинистов									
		Справочно									
		затраты труда рабочих				7355,7238484					
		затраты труда машинистов				544,8669205					

Составил: ФИО подпись ✓ *[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

Проверил: ФИО подпись ✓ *[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

[2] Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

[3] Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.