

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устройству периметрального ограждения парковки

№ п/п	Перечень требований	Содержание требований
1	2	3
1	Наименование услуг	<p>1. Устройство периметрального ограждения в районе КПП отсечка из 3D Сеток металлических (2030мм x 2500мм) RAL 6005.</p> <p>2. Монтаж ворот распашных с калиткой, с сеткой 3D Н 1,96 м L 4,0 м / ЛАЙТ / ППК RAL 6005 – зеленый.</p> <p>3. Устройство траншеи под кабель 50000x300x600 мм.</p> <p>4. Латочный ремонт асфальтного покрытия.</p>
2	Объем услуг	<ol style="list-style-type: none"> 1. Демонтаж заграждений из 3D Сетка для забора металлическая, (2030мм x 2500мм) RAL 6005. 2. Демонтаж (Столб заборный Н 3,0 м 50x50 мм / ППК RAL 6005 - зеленый мох). 3. Резка асфальтного покрытия. 4. Выемка грунта у основания асфальтного покрытия. 5. Выемка грунта траншеи под кабель 50000x300x600 мм. 6. Копание ям вручную под столбы 600мм x 300мм x 300мм (33 ям). 7. Устройство фундаментов под столбы заборные Н 3,0 м 50x50 мм / ППК RAL 6005 - зеленый мох (33 ям). 8. Монтаж секций (Столб заборный Н 3,0 м 50x50 мм / ППК RAL 6005 - зеленый мох). 9. Монтаж 3D сеток для забора металлическая, (2030мм x 2500мм) RAL 6005. 10. Монтаж ворота распашные с калиткой с сеткой 3D Н 1,96 м L 4,0 м / ЛАЙТ / ППК RAL 6005 – зеленый. 11. Установка дверных приборов: ручки-скобы. 12. Установка шпингалет (задвижка) стальной дверной накладной в комплекте с ответной частью, оксидированный, тип ЗД, длина 110 мм. 13. Устройство траншеи под кабель 50000x300x600 мм. 14. Латочный ремонт асфальтного покрытия. 15. Уплотнение грунта (300мм).
3	Сроки оказания услуг	<p>За 20 дней после подписания договора</p> <p>Подрядчик не позднее 2-ух рабочих дней от даты заключения договора предоставляет Заказчику:</p> <ul style="list-style-type: none"> - копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды; - список машин и оборудования необходимых в производстве работ; - список сотрудников необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Подрядчика на территорию учреждения).
4	Место оказания услуг	По адресу: 298685, Россия, Республика Крым, г Ялта, пгт Симеиз, с. Оползневое, ул.Генерала Острякова земельный участок 26 (90:25:070201:2535)


№ п/п	Перечень требований	Содержание требований
1	2	3
5	Требования к качеству услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия услуг потребностям Заказчика или целям использования	<p>5.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией (Выполнение работ по устройству периметрального ограждения). Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах: - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»; - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями); - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями); - СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»; - И иные государственные стандарты, действующие строительные нормы и правила, НПБ, технические регламенты, санитарные нормы и правила, предназначенные для данных видов работ. <p>5.2. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актов законодательства РФ и действующих нормативно-технических документов и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНиП, СанПин, ТР, ТС и иных нормативных и регулирующих документов –требуется руководствоваться действующей редакцией данных документов).</p>
6	Требования к результатам услуг	<p>6.1. В установленные сроки Подрядчик должен приступить к выполнению работ по устройству периметрального ограждения .</p> <p>6.2. Проводимые работы не должны нарушать внешний вид здания и наносить вред имуществу Заказчика. В ходе выполнения работ Подрядчик проводит ремонтно-восстановительные работы поврежденного имущества за счет собственных средств. Подрядчик несет ответственность за сохранность строительных конструкций и инженерных систем Заказчика. В случае повреждения Подрядчиком при производстве Работ строительных конструкций и</p>

№ п/п	Перечень требований	Содержание требований
1	2	3
		<p>инженерных систем Заказчика, последний восстанавливает их работоспособность (производит их восстановительный ремонт) за свой счет.</p> <p>6.3. Запрещается загромождать на объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.</p> <p>6.4. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика.</p> <p>6.5. Привлекаемый к работе персонал должен иметь квалификацию для выполнения данных видов работ, ответственность за привлекаемый к работе персонал несет Подрядчик;</p> <p>6.6. Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на объектах необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несет Подрядчик;</p> <p>6.7. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц).</p> <p>6.8. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечить безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения.</p> <p>6.9. Исполнитель должен немедленно извещать Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:</p> <ul style="list-style-type: none"> - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ; - иных, независящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

№ п/п	Перечень требований	Содержание требований
1	2	3
		<p>6.10. До подписания акта о приемке выполненных работ вывезти за пределы территории, на которой проводятся работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить территорию от строительного мусора, временных сооружений.</p> <p>6.11. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований (обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике).</p> <p>6.12. Результатом работы являются выполненные работы по устройству периметрального ограждения, приведенные в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям технической, санитарной и пожарной безопасности.</p> <p>6.13. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется актом о приеме выполненных работ (КС-2), подписанным обеими сторонами.</p> <p>6.14. По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику:</p> <ul style="list-style-type: none"> - акт скрытых работ с фотофиксацией (при обнаружения скрытых работ) - на бумажном и электронном носителе в количестве 1-го экземпляра; - сертификаты на материалы (заверенные копии) - на бумажном и электронном носителе в количестве 1-го экземпляра; - акт выполненных работ (КС-2) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров.
7	Требования к совместимости с уже оказываемыми услугами (при необходимости);	
8	Требования по соответствию услуг определенным стандартам (ГОСТЫ и т.п.);	
9	Требования к документам, подтверждающим качество услуг (указывается перечень	

№ п/п	Перечень требований	Содержание требований
1	2	3
	документов, которые должны подтверждать соответствие продукции предъявляемым требованиям, например: сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, технический паспорт и т.д.);	
10	Условия оплаты	Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.
11	Порядок оказания услуг	Предоставляемая услуга должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании. Качество услуги должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
12	Фото оконных витражей для замены	

Инженер по эксплуатации зданий и сооружений



Браништов Д.Н.