


Ведомость объёмов работ

Ремонтные работы по замене линолеума в кабинетах медицинского центра, расположенного на 3 этаже корпуса D в основном здании отеля по адресу: 298685, Российская Федерация, Республика Крым, М.О. Город-Курорт Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, зд.9 к.1

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
Раздел 1. Общестроительные работы				
Демонтажные работы				
1	1	Перенос мебели в зону хранения на территорию деборкадера / Демонтаж столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	шт	24
2	2	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов с сохранением	м	72,9
3	3	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	95,8
Монтажные работы				
4	4	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза Применительно	м2	19
5	5	Грунт Церезит СТ17 PRO 10 л	л	3,58
6	6	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: свыше 0,5 до 1 м2	мест	32
7	7	Ремсостав КМ Эксперт 45 высокопрочный 25 кг	кг	57,6
8	8	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза	м2	95,8
9	9	Грунт Церезит СТ17 PRO 10 л	л	19,16
10	10	Устройство покрытий: из линолеума на клею со свариванием полотнищ в стыках	м2	95,8
11	12	Клей Forbo 525 Eurostar Basic универсальный	кг	28,74
12	13	Линолеум Таркетт Акцент Эскиз 06 (Tarkett Acczent Esquisse)	м2	110,17
13	14	Шнур для сварки линолеума Tarkett Aspect 11	м	65,144
14	15	Установка плинтуса ранее сохраненного / Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	72,9
15	16	Перенос мебели в кабинет из зоны хранения на территории деборкадера / Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	шт	24
16	17	Защита инвентаря помещения укрывочной пленкой / Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолоконистых материалов)	м2	95,8
17	18	Пленка техническая полиэтиленовая Изостронг 100 мкм 3 м рукав 1,5 м пог.м	м2	110,17
18	19	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	0,45026
19	20	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 171 км	1т груза	0,45026
Подпись ответственного лица		 П.В. Романов		