

Документ	Ведомость объемов работ
Версия	3_01
Наименование стройки	Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижнегорского района Республики Крым
Наименование объекта капитального строительства	Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижнегорского района Республики Крым
Ведомость объемов работ №	
Основание((наименование раздела (подраздела) ПД))	Проектная документация
Дата составления	26.02.2026
Составил ФИО	Дьяков И.В.
Составил должность	Главный инженер проекта
Проверил ФИО	Надточаев Д.М.
Проверил должность	Директор ГУП РК «Крымгазсети»

№ п.п.	Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту	Ед. изм.	Объем работ / Количество	Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Наименование файла	Номер страниц (через пробел)	Дополнительная информация (комментарий)
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7
Раздел 1. Объёмы по расчистке трассы от лесорастительности								
1	Валка деревьев, диаметр ствола 16 см	шт.	44	16+19+2+4+2+1	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	41 46	
2	Валка деревьев, диаметр ствола свыше 16 см до 20 см	шт.	19	6+13	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	41 46	
3	Валка деревьев, диаметр ствола свыше 20 см до 24 см	шт.	8	2+5+1	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	41 46	
4	Валка деревьев, диаметр ствола свыше 28 см до 32 см	шт.	2		90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	41 46	
5	Трелевка древесины, диаметр ствола до 20 см	шт.	63	16+19+2+4+2+1+6+13	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	41 46	
6	Трелевка древесины, диаметр ствола до 30 см	шт.	8	2+5+1	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	41 46	
7	Трелевка древесины, диаметр ствола свыше 30 см	шт.	2		90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	41 46	
8	Разделка древесины, диаметр ствола до 16 см	шт.	44	16+19+2+4+2+1	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	41 46	
9	Разделка древесины, диаметр ствола до 20 см	шт.	19	6+13	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	41 46	
10	Разделка древесины, диаметр ствола до 24 см	шт.	8	2+5+1	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	41 46	
11	Разделка древесины, диаметр ствола до 32 см	шт.	2		90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	41 46	
12	Корчевка пней в грунтах, диаметр пней до 24 см	шт.	71	16+19+2+4+2+1+6+13+2+5+1	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	41 46	
13	Корчевка пней в грунтах, диаметр пней свыше 24 см до 32 см	шт.	2		90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	41 46	
14	Засыпка ям подкоренных бульдозерами	шт.	73	16+19+2+4+2+1+6+13+2+5+1+2	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	41 46	
15	Обивка земли с выкорчеванных пней, диаметр до 24 см	шт.	71	16+19+2+4+2+1+6+13+2+5+1	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	41 46	
16	Обивка земли с выкорчеванных пней, диаметр свыше 24 см	шт.	2		90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	41 46	
17	Срезка кустарника	га	0,01014	101,4/10000	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	41 46	
18	Корчевка кустарника	га	0,01014	101,4/10000	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	41 46	
19	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника	га	0,01014	101,4/10000	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	41 46	
20	Погрузка отходов лесоразработок в автотранспорт	т	0,69	1,15*0,6	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	41	У древесины: 1,15 м3
21	Перевозка отходов лесоразработо на полигон (75 км)	т	0,69	1,15*0,6	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	41	Вес вывозимой древесины: 0,69 т

Составил		Главный инженер проекта	Дьяков И.В.
Проверил		Директор ГУП РК «Крымгазсети»	Надточаев Д.М.