

Документ	Ведомость объемов работ						
Версия	3_01						
Наименование стройки	Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижнегорского района Республики Крым						
Наименование объекта капитального строительства	Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижнегорского района Республики Крым						
Ведомость объемов работ №							
Основание((наименование раздела (подраздела) ПД))	Проектная документация						
Дата составления	26.02.2026						
Составил ФИО	Дьяков И.В.						
Составил должность	Главный инженер проекта						
Проверил ФИО	Надточаев Д.М.						
Проверил должность	Директор ГУП РК «Крымгазсети»						

№ п.п.	Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту	Ед. изм.	Объем работ / Количество	Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Наименование файла	Номер страниц (через пробел)	Дополнительная информация (комментарий)
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7
Раздел 1. Котлованы для ГНБ								
1	Разработка грунта механизировано	м3	38	$((2*2*2,2+2*2*1,5+2*2*2,4+2*2*2,1+2*2*2,3)+0,64*5-0,24)*0,985$	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	32 33 34	
2	Разработка грунта механизировано с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	0,2364	$0,24*0,985$	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	32 33 34	
3	Разработка грунта вручную (доработка 1,5%)	м3	0,6	$(38,56+0,24)*0,015$	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	32 33 34	
4	Разработка грунта механизировано (охранная зона ВЛ)	м3	7,2	$(2*2*2-0,64-0,04)*0,985$	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	32 33 34	
5	Разработка грунта механизировано с погрузкой на автомобили-самосвалы (охранная зона ВЛ)	м3	0,0394	$0,04*0,985$	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	32 33 34	
6	Разработка грунта вручную (доработка 1,5%) (охранная зона ВЛ)	м3	0,1	$(7,32+0,04)*0,015$	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	32 33 34	
7	Крепление инвентарными щитами стенок котлованов	м2	84	$17,6+12+19,2+16,8+18,4$	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	39 40	
8	Инвентарные щиты (с 5-ти кратной оборачиваемостью)	м2	18,48	$84*0,22$	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	39 40	
9	Крепление инвентарными щитами стенок котлованов (охранная зона ВЛ)	м2	16		90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	39 40	
10	Инвентарные щиты (с 5-ти кратной оборачиваемостью)	м2	3,52	$16*0,22$	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	39 40	
11	Подсыпка вручную котлованов местным грунтом, h=0.1 и h=0.2	м3	9,08		90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	32 33 34	
12	Подсыпка вручную котлованов местным грунтом, h=0.1 и h=0.2 (охранная зона ВЛ)	м3	1,8		90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	32 33 34	
13	Механизированная засыпка котлованов	м3	29,48	$38,56-9,08$	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	32 33 34	
14	Механизированная засыпка котлованов (охранная зона ВЛ)	м3	5,52	$7,32-1,8$	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	32 33 34	
15	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	20,64	$29,48*0,7$	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	32 33 34	
16	Уплотнение грунта вибрационными катками	м3	8,84	$29,48*0,3$	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	32 33 34	
17	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками (охранная зона ВЛ)	м3	3,86	$5,52*0,7$	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	32 33 34	
18	Уплотнение грунта вибрационными катками (охранная зона ВЛ)	м3	1,66	$5,52*0,3$	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	32 33 34	
19	Перевозка лишнего (замещённого) грунта на полигон (75 км)	т	0,45	$(0,24+0,04)*1,6$	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	41	
Раздел 2. Траншеи для полиэтиленовых газопроводов низкого давления ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 225х20,5 мм, ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 160х14,6 мм, ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 110х10 мм, ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 63х5,8 мм, ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 32х3,0 мм								
20	Разработка грунта механизировано	м3	7596,9	$(14417-306,9-78,25-841,21-5358,74)*0,97$	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	32 33 34	
21	Разработка грунта механизировано с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	6089,9	$(841,21+5358,74+78,25)*0,97$	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	32 33 34	
22	Разработка грунта вручную (доработка 3%)	м3	423,3	$(14417-306,9)*0,03$	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	32 33 34	
23	Разработка грунта механизировано (охранная зона ВЛ)	м3	1386,8	$(3257,8-267,3-10,8-210,3-1339,68)*0,97$	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	32 33 34	
24	Разработка грунта механизировано с погрузкой на автомобили-самосвалы (охранная зона ВЛ)	м3	1514	$(210,3+1339,68+10,8)*0,97$	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	32 33 34	
25	Разработка грунта вручную (доработка 3%) (охранная зона ВЛ)	м3	89,72	$(3257,8-267,3)*0,03$	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	32 33 34	
26	Разработка грунта вручную в траншеях	м3	306,9		90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	32 33 34	
27	Разработка грунта вручную в траншеях (охранная зона ВЛ)	м3	267,3		90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	32 33 34	
28	Подсыпка вручную траншей местным грунтом (h=0.1 и h=0.2)	м3	1061,16		90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	32 33 34	
29	Подсыпка вручную траншей местным грунтом (h=0.1 и h=0.2) (охранная зона ВЛ)	м3	265,29		90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	32 33 34	
30	Механизированная подсыпка траншей песком (h=0.1 и h=0.2)	м3	841,21		90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	32 33 34	
31	Механизированная подсыпка траншей песком (h=0.1 и h=0.2) (охранная зона ВЛ)	м3	265,29		90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	32 33 34	

35	Уплотнение песка пневматическими трамбовками (охранная зона ВЛ)	м3	210,3		90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	32 33 34	
36	Механизированная подсыпка траншей щебнем	м3	5358,74		90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	32 33 34	
37	Щебень	м3	5358,74		90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	32 33 34	
38	Механизированная подсыпка траншей щебнем (охранная зона ВЛ)	м3	1339,68		90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	32 33 34	
39	Щебень	м3	1339,68		90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	32 33 34	
40	Уплотнение щебня вибрационными катками	м3	5358,74		90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	32 33 34	
41	Уплотнение щебня вибрационными катками (охранная зона ВЛ)	м3	1339,68		90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	32 33 34	
42	Механизированная засыпка траншей местным грунтом	м3	6798,79	14417-841,21-1061,16-5358,74-78,25-278,85	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	32 33 34	
43	Механизированная засыпка траншей местным грунтом (охранная зона ВЛ)	м3	1431,73	3257,8-210,3-265,29-1339,68-10,8	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	32 33 34	
44	Уплотнение грунта вибрационными катками	м3	14155,3	(6798,79+278,85)*2	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	32 33 34	
45	Уплотнение грунта вибрационными катками (охранная зона ВЛ)	м3	2863,5	1431,73*2	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	32 33 34	
46	Перевозка лишнего (замещённого) грунта на полигон (75 км)	т	11924,61	(841,21+210,3+5358,74+1339,68+78,25+10,8)*1,6-617,76	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	41	
47	Перевозка лишнего (замещённого) грунта на полигон (75 км) для утилизации	т	617,76		90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	41	

Составил

Главный инженер проекта

Дьяков И.В.

Проверил

Директор ГУП РК «Крымгазсети»

Надточаев Д.М.