

Документ	Ведомость объемов работ						
Версия	3_01						
Наименование стройки	Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижнегорского района Республики Крым						
Наименование объекта капитального строительства	Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижнегорского района Республики Крым						
Ведомость объемов работ №							
Основание((наименование раздела (подраздела) ПД))	Проектная документация						
Дата составления	26.02.2026						
Составил ФИО	Дьяков И.В.						
Составил должность	Главный инженер проекта						
Проверил ФИО	Надточаев Д.М.						
Проверил должность	Директор ГУП РК «Крымгазсети»						

№ п.п.	Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту	Ед. изм.	Объем работ / Количество	Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Наименование файла	Номер страниц (через пробел)	Дополнительная информация (комментарий)
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7
Раздел 1. Монтаж газопровода ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 225x20,5 мм в футляре Ø 400x36,4 мм закрытым способом методом ГНБ (ПК29+33,5 + ПК29+66,0)								
1	Монтаж установки ГНБ	шт	1		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	52	
2	Демонтаж установки ГНБ	шт	1		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	52	
3	Сварка встык ПЭ труб DN 400 нагревательным элементом при автоматическом управлении процессом сварки	ст.	2		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	52	
4	Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ для трубы ПЭ100 ГАЗ SDR 11 400x36,4 мм	м	32,5		90-2500226/25-ППО	Раздел ПД № 2 - ППО.pdf	52	
					90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	30 38	
5	Порошок (глинопорошок) бентонитовый	т	4,29		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	52	
6	Добавка порошкообразная	т	0,21385		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	52	
7	Труба ПЭ100 ГАЗ SDR 11 400x36,4 мм	м	32,5		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	52	Футляр
8	Сварка встык ПЭ труб DN 225 нагревательным элементом при автоматическом управлении процессом сварки	ст.	2		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	52	
9	Сварка полиэтиленовых труб DN 225 при помощи соединительных деталей с 3Н	ст.	2		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	52	
10	Муфта DN 225 SDR 11 с 3Н	шт.	2		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	52	
11	Протаскивание газопровода DN 225 в футляре DN 400	м	32,5		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	52	
12	Труба в защитной оболочке ГАЗ SDR 11 225x20,5 мм	м	35,75	32,5*1,1	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	52	
13	Заделка концов футляра DN 400	шт.	1		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	52	
14	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00078		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	52	
15	Установка патрубка-накладки DN 400/63 SDR 11	шт.	1		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	52	
16	Патрубок-накладка DN 400/63 SDR 11	шт.	1		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	52	
17	Установка неразъемного соединения ПЭ/СТ 63/57 SDR 11	шт.	1		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	52	
18	Муфта DN 63 SDR 11 с 3Н	шт.	1		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	52	для неразъемного соединения
19	Неразъемное соединение ПЭ/СТ 63/57 SDR 11	шт.	1		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	52	
20	Монтаж контрольной трубы (L=2,5м)	шт	1		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	52	
21	Труба стальная электросварные диаметр 57 мм	м	2,5		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	52	
22	Изоляция трубы Ø 57x3,5;	км	0,0025	2,5/1000	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	52	в два слоя
23	Лента Литкор-НН	м2	1,1		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	52	
24	Окраска металлических поверхностей	м2	0,25		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	52	в два слоя
Раздел 2. Монтаж газопровода ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 110x10 мм в футляре Ø 315x28,6 мм закрытым способом методом ГНБ (ПК0(VII)+0.5 + ПК0(VII)+22.0)								
25	Монтаж установки ГНБ	шт	1		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	48	
26	Демонтаж установки ГНБ	шт	1		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	48	
27	Сварка встык ПЭ труб DN 315 нагревательным элементом при автоматическом управлении процессом сварки	ст.	1		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	48	
28	Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ для трубы ПЭ100 ГАЗ SDR 11 315x28,6 мм	м	21,5		90-2500226/25-ППО	Раздел ПД № 2 - ППО.pdf	31 48	
					90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	48	
29	Порошок (глинопорошок) бентонитовый	т	2,838		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	48	
30	Добавка порошкообразная	т	0,14147		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	48	Футляр
31	Труба ПЭ100 ГАЗ SDR 11 315x28,6 мм	м	21,5		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	48	Футляр
32	Сварка полиэтиленовых труб DN 110 при помощи соединительных деталей с 3Н	ст.	2		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	48	
33	Муфта DN 110 SDR 11 с 3Н	шт.	2		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	48	
34	Протаскивание газопровода DN 110 в футляре DN 315	м	21,5		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	48	
35	Труба в защитной оболочке ГАЗ SDR 11 110x10 мм	м	23,65	21,5*1,1	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	48	
36	Заделка концов футляра DN 315	шт	1		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	48	

40	Муфта DN 63 SDR 11 с 3Н	шт.	1	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	48	для неразъемного соединения
41	Неразъемное соединение ПЭ/СТ 63/57 SDR 11	шт.	1	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	48	
42	Монтаж контрольной трубки (L=2,5м)	шт	1	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	48	
43	Труба стальная электросварные диаметр 57 мм	м	2,5	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	48	
44	Изоляция трубы Ø 57х3,5:	км	0,0025	2,5/1000 90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	48	в два слоя
45	Лента Литкор-НН	м2	1,1	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	48	вес 1 м2 - 1,85 кг
46	Окраска металлических поверхностей	м2	0,25	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	48	в два слоя
Раздел 3. Монтаж газопровода ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 160х14,6 мм в футляре Ø 400х36,4 мм закрытым способом методом ГНБ (ПК0(VI)+0,5 + ПК0(VI)+26,8)							
47	Монтаж установки ГНБ	шт	1	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	51	
48	Демонтаж установки ГНБ	шт	1	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	51	
49	Сварка встык ПЭ труб DN 400 нагревательным элементом при автоматическом управлении процессом сварки	ст.	2	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	51	
50	Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ для трубы ПЭ100 ГАЗ SDR 11 400х36,4 мм	м	26,3			51	
				90-2500226/25-ППО	Раздел ПД № 2 - ППО.pdf	31 47	
51	Порошок (глинопорошок) бентонитовый	т	3,4716	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	51	
				90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	51	
52	Добавка порошкообразная	т	0,173054	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	51	Футляр
53	Труба ПЭ100 ГАЗ SDR 11 400х36,4 мм	м	26,3	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	51	Футляр
54	Сварка встык ПЭ труб DN 160 нагревательным элементом при автоматическом управлении процессом сварки	ст.	1	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	51	
55	Сварка полиэтиленовых труб DN 160 при помощи соединительных деталей с 3Н	ст.	2	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	51	
56	Муфта DN 160 SDR 11 с 3Н	шт.	2	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	51	
57	Протаскивание газопровода DN 160 в футляр DN 400	м	26,3	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	51	
58	Труба в защитной оболочке ГАЗ SDR 11 160х14,6 мм	м	28,93	26,3*1,1 90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	51	
59	Заделка концов футляра DN 400 (с установкой	шт.	1	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	51	
60	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00078	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	51	
61	Установка патрубка-накладки DN 400/63 SDR 11	шт.	1	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	51	
62	Патрубок-накладка DN 400/63 SDR 11	шт.	1	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	51	
63	Установка неразъемного соединения ПЭ/СТ 63/57 SDR 11	шт.	1	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	51	
64	Муфта DN 63 SDR 11 с 3Н	шт.	1	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	51	для неразъемного соединения
65	Неразъемное соединение ПЭ/СТ 63/57 SDR 11	шт.	1	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	51	
66	Монтаж контрольной трубки (L=2,5м)	шт	1	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	51	
67	Труба стальная электросварные диаметр 57 мм	м	2,5	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	51	
68	Изоляция трубы Ø 57х3,5:	км	0,0025	2,5/1000 90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	51	в два слоя
69	Лента Литкор-НН	м2	1,1	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	51	
70	Окраска металлических поверхностей	м2	0,25	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	51	в два слоя
71	Перевозка бурового шлама на полигон (75 км)	т	112,5	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	51	

Составил

Главный инженер проекта

Дьяков И.В.

Проверил

Директор ГУП РК «Крымгазсети»

Надточаев Д.М.