

Документ	Ведомость объемов работ						
Версия	3_01						
Наименование стройки	Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижегородского района Республики Крым						
Наименование объекта капитального строительства	Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижегородского района Республики Крым						
Ведомость объемов работ №							
Основание((наименование раздела (подраздела) ПД))	Проектная документация						
Дата составления	26.02.2026						
Составил ФИО	Дьяков И.В.						
Составил должность	Главный инженер проекта						
Проверил ФИО	Надточаев Д.М.						
Проверил должность	Директор ГУП РК «Крымгазсети»						

№ п.п.	Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту	Ед. изм.	Объем работ / Количество	Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Наименование файла	Номер страниц (через пробел)	Дополнительная информация (комментарий)
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7
Раздел 1. Установка крана шарового Ду 200 - 1 шт.								
1	Подземная установка крана шарового Ду 200	шт.	1		90-2500226/25-ППО	Раздел ПД № 2 - ППО.pdf	30	
					90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	54	
2	Кран шаровый Ду 200	шт.	1		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	54	
3	Установка ковера	шт.	1		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	54	
4	Ковер	шт.	1		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	54	
5	Установка муфты	шт.	2		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	54	
6	Муфта DN 225 SDR 11 с 3Н	шт.	2		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	54	для ПЭ крана
7	Установка опор из плит и колец	м3	0,57	0,32+0,08+0,1+0,02+0,05	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	54	
8	Опорная плита ПО10	м3	0,32		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	54	
9	Колодец смотровой КС 10.3	м3	0,08		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	54	
10	Плита перекрытия ПП 10	м3	0,1		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	54	
11	Кольцо опорное КО-6	м3	0,02		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	54	
12	Подушка железобетонная опорная ОП6.4-т	м3	0,05		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	54	
13	Обработка бетонных покрытий битумной мастикой	м2	2,5		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	54	
14	Битумно-резиновая мастика МБР 65	т	0,006		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	54	
Раздел 2. Установка крана шарового Ду 150 Н=1400 - 1 шт.								
15	Подземная установка крана шарового Ду 150	шт.	1		90-2500226/25-ППО	Раздел ПД № 2 - ППО.pdf	31	
					90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	58	
16	Кран шаровый Ду 150	шт.	1		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	58	
17	Установка ковера	шт.	1		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	58	
18	Ковер	шт.	1		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	58	
19	Установка муфты	шт.	2		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	58	
20	Муфта DN 160 SDR 11 с 3Н	шт.	2		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	58	для ПЭ крана
21	Установка опор из плит и колец	м3	0,57	0,32+0,08+0,1+0,02+0,05	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	58	
22	Опорная плита ПО10	м3	0,32		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	58	
23	Колодец смотровой КС 10.3	м3	0,08		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	58	
24	Плита перекрытия ПП 10	м3	0,1		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	58	
25	Кольцо опорное КО-6	м3	0,02		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	58	
26	Подушка железобетонная опорная ОП6.4-т	м3	0,05		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	58	
27	Обработка бетонных покрытий битумной мастикой	м2	2,5		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	58	
28	Битумно-резиновая мастика МБР 65	т	0,006		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	58	
Раздел 3. Установка крана шарового Ду 150 Н=1500 - 2 шт.								
29	Подземная установка крана шарового Ду 150	шт.	2	1*2	90-2500226/25-ППО	Раздел ПД № 2 - ППО.pdf	30 31	
					90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	57	
30	Кран шаровый Ду 150	шт.	2	1*2	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	57	
31	Установка ковера	шт.	2	1*2	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	57	
32	Ковер	шт.	2	1*2	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	57	
33	Установка муфты	шт.	4	2*2	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	57	
34	Муфта DN 160 SDR 11 с 3Н	шт.	4	2*2	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	57	для ПЭ крана
35	Установка опор из плит и колец	м3	1,14	0,32*2+0,08*2+0,1*2+0,02*2+0,05*2	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	57	
36	Опорная плита ПО10	шт./м3	0,64	0,32*2	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	57	
37	Колодец смотровой КС 10.3	шт./м3	0,16	0,08*2	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	57	
38	Плита перекрытия ПП 10	шт./м3	0,2	0,1*2	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	57	
39	Кольцо опорное КО-6	шт./м3	0,04	0,02*2	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	57	
40	Подушка железобетонная опорная ОП6.4-т	шт./м3	0,1	0,05*2	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	57	
41	Обработка бетонных покрытий битумной мастикой	м2	5	2,5*2	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	57	
42	Битумно-резиновая мастика МБР 65	т	0,012		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	57	

46	Ковер	шт.	1		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	56	
47	Установка муфты	шт.	2		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	56	
48	Муфта DN 160 SDR 11 с 3Н	шт.	2		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	56	
49	Установка опор из плит и колец	м3	0,57	0,32+0,08+0,1+0,02+0,05	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	56	для ПЭ крана
50	Опорная плита ПО10	м3	0,32		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	56	
51	Колодец смотровой КС 10.3	м3	0,08		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	56	
52	Кольцо опорное КО-6	м3	0,02		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	56	
53	Плита перекрытия ПП 10	м3	0,1		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	56	
54	Подушка железобетонная опорная ОП6.4-т	м3	0,05		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	56	
55	Обработка бетонных покрытий битумной мастикой	м2	2,5		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	56	
56	Битумно-резиновая мастика МБР 65	т	0,006		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	56	
Раздел 5. Установка крана шарового Ду 150 Н=1700 - 2 шт.								
57	Подземная установка крана шарового Ду 150	шт.	2		1*2 90-2500226/25-ППО 90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 2 - ППО.pdf Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	31 55	
58	Кран шаровый Ду 150	шт.	2		1*2 90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	55	
59	Установка ковера	шт.	2		1*2 90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	55	
60	Ковер	шт.	2		1*2 90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	55	
61	Установка муфты	шт.	4		2*2 90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	55	
62	Муфта DN 160 SDR 11 с 3Н	шт.	4		2*2 90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	55	
63	Установка опор из плит и колец	м3	1,14	0,32*2+0,08*2+0,1*2+0,02*2+0,05*2	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	55	для ПЭ крана
64	Опорная плита ПО10	м3	0,64	0,32*2	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	55	
65	Колодец смотровой КС 10.3	м3	0,16	0,08*2	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	55	
66	Плита перекрытия ПП 10	м3	0,2	0,1*2	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	55	
67	Кольцо опорное КО-6	м3	0,04	0,02*2	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	55	
68	Подушка железобетонная опорная ОП6.4-т	м3	0,1	0,05*2	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	55	
69	Обработка бетонных покрытий битумной мастикой	м2	5	2,5*2	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	55	
70	Битумно-резиновая мастика МБР 65	т	0,012		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	55	
Раздел 6. Установка крана шарового Ду 150 Н=900 - 1 шт.								
71	Подземная установка крана шарового Ду 150	шт.	1		90-2500226/25-ППО 90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 2 - ППО.pdf Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	30 59	
72	Кран шаровый Ду 150	шт.	1		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	59	
73	Установка ковера	шт.	1		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	59	
74	Ковер	шт.	1		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	59	
75	Установка муфты	шт.	2		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	59	
76	Муфта DN 160 SDR 11 с 3Н	шт.	2		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	59	
77	Установка опор из плит и колец	м3	0,57	0,32+0,08+0,1+0,02+0,05	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	59	для ПЭ крана
78	Опорная плита ПО10	м3	0,32		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	59	
79	Колодец смотровой КС 10.3	м3	0,08		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	59	
80	Плита перекрытия ПП 10	м3	0,1		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	59	
81	Кольцо опорное КО-6	м3	0,02		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	59	
82	Подушка железобетонная опорная ОП6.4-т	м3	0,05		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	59	
83	Обработка бетонных покрытий битумной мастикой	м2	2,5		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	59	
84	Битумно-резиновая мастика МБР 65	т	0,006		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	59	
Раздел 7. Установка крана шарового Ду 100 Н=1500 - 3 шт.								
85	Подземная установка крана шарового Ду 100	шт.	3		1*3 90-2500226/25-ППО 90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 2 - ППО.pdf Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	30 31 32 60	
86	Кран шаровый Ду 100	шт.	3		1*3 90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	60	
87	Муфта DN 110 SDR 11 с 3Н	шт.	6		2*3 90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	60	
88	Подушка железобетонная опорная (в т.ч подушка бетонная под ковер)	м3	0,12	0,04*3	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	60	для ПЭ крана
89	Ковер газовый	шт.	3		1*3 90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	60	
90	Устройство подстилающих слоев из щебня	м3	0,15	0,05*3	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	60	
91	Щебень фр. 20-40	м3	0,1725	0,05*1,15*3	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	60	
92	Устройство стяжек: бетонных	м3	0,6	0,2*3	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	60	стяжка вокруг крышки ковера
93	Бетон В15	м3	0,612	0,2*1,02*3	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	60	
94	Обработка бетонных покрытий битумной мастикой	м2	16,8	5,6*3	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	60	
95	Битумно-резиновая мастика МБР 65	т	0,04032		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	60	
Раздел 8. Установка крана шарового Ду 100 Н=1600 - 1 шт.								
96	Подземная установка крана шарового Ду 100	шт.	1		90-2500226/25-ППО 90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 2 - ППО.pdf Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	31 61	
97	Кран шаровый Ду 100	шт.	1		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	61	
98	Муфта DN 110 SDR 11 с 3Н	шт.	2		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	61	
99	Подушка железобетонная опорная (в т.ч подушка бетонная под ковер)	м3	0,04	0,04*1	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	61	для ПЭ крана
100	Ковер газовый	шт.	1		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	61	
101	Устройство подстилающих слоев из щебня	м3	0,05		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	61	
102	Щебень фр. 20-40	м3	0,0575	0,05*1,15	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	61	
103	Устройство стяжек: бетонных	м3	0,07		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	61	стяжка вокруг крышки ковера
104	Бетон В15	м3	0,0714	0,07*1,02	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	61	
105	Обработка бетонных покрытий битумной мастикой	м2	2,6		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	61	
106	Битумно-резиновая мастика МБР 65	т	0,00624		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	61	
Раздел 9. Установка крана шарового Ду 100 Н=1700 - 2 шт.								
107	Подземная установка крана шарового Ду 100	шт.	2		1*2 90-2500226/25-ППО	Раздел ПД № 2 - ППО.pdf	32	

111	Ковер газовый	шт.	2	1*2	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	62	
112	Устройство подстилающих слоев из щебня	м3	0,1	0,05*2	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	62	
113	Щебень фр. 20-40	м3	0,115	0,05*2*1,15	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	62	
114	Устройство стяжек: бетонных	м3	0,4	0,2*2	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	62	стяжка вокруг крышки ковера
115	Бетон В15	м3	0,408	0,2*2*1,02	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	62	
116	Обработка бетонных покрытий битумной мастикой	м2	11,2	5,6*2	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	62	
117	Битумно-резиновая мастика МБР 65	т	0,02688		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	62	
Раздел 10. Установка крана шарового Ду 100 Н=2000 - 1 шт.								
118	Подземная установка крана шарового Ду 100	шт.	1		90-2500226/25-ППО	Раздел ПД № 2 - ППО.pdf	31	
					90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	63	
119	Кран шаровый Ду 100	шт.	1		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	63	
120	Муфта DN 110 SDR 11 с 3Н	шт.	2		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	63	для ПЭ крана
121	Подушка железобетонная опорная (в т.ч подушка бетонная под ковер)	м3	0,04	1*0,04	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	63	
122	Ковер газовый	шт.	1		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	63	
123	Устройство подстилающих слоев из щебня	м3	0,05		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	63	
124	Щебень фр. 20-40	м3	0,0575	0,05*1,15	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	63	
125	Устройство стяжек: бетонных	м3	0,2		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	63	стяжка вокруг крышки ковера
126	Бетон В15	м3	0,204	0,2*1,02	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	63	
127	Обработка бетонных покрытий битумной мастикой	м2	2,6		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	63	
128	Битумно-резиновая мастика МБР 65	т	0,00624		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	63	
Раздел 11. Установка крана шарового Ду 25 в подземном исполнении установка под ковер в зоне зеленых насаждений - 119 шт.								
129	Подземная установка крана шарового Ду 25	шт.	119	1*119	90-2500226/25-ППО	Раздел ПД № 2 - ППО.pdf	30 31 32	
					90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	64	
130	Кран шаровый Ду 25	шт.	119	1*119	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	64	
131	Муфта DN 32 SDR 11 с 3Н	шт.	238	2*119	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	64	для ПЭ крана
132	Подушка железобетонная опорная (в т.ч подушка бетонная под ковер)	м3	4,76	119*0,04	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	64	
133	Ковер газовый	шт.	119	1*119	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	64	
134	Устройство подстилающих слоев из щебня	м3	5,95	5,95	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	64	
135	Щебень фр. 20-40	м3	6,8425	0,05*1,15*119	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	64	
136	Устройство стяжек: бетонных	м3	23,8	0,2*119	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	64	стяжка вокруг крышки ковера
137	Бетон В15	м3	24,276	0,2*1,02*119	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	64	
138	Обработка бетонных покрытий битумной мастикой	м2	666,4	5,6*119	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	64	
139	Битумно-резиновая мастика МБР 65	т	1,59936		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	64	
Раздел 12. Установка крана шарового Ду 25 в подземном исполнении установка под ковер на проезжей части - 50 шт.								
140	Подземная установка крана шарового Ду 25	шт.	50	1*50	90-2500226/25-ППО	Раздел ПД № 2 - ППО.pdf	30 31 32	
					90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	65	
141	Кран шаровый Ду 25	шт.	50	1*50	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	65	
142	Муфта DN 32 SDR 11 с 3Н	шт.	100	2*50	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	65	для ПЭ крана
143	Подушка железобетонная опорная (в т.ч подушка бетонная под ковер)	м3	2	50*0,04	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	65	
144	Ковер газовый	шт.	50	1*50	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	65	
145	Устройство подстилающих слоев из щебня	м3	2,5	0,05*50	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	65	
146	Щебень фр. 20-40	м3	2,875	0,05*1,15*50	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	65	
147	Устройство стяжек: бетонных	м3	3,5	0,07*50	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	65	стяжка вокруг крышки ковера
148	Бетон В15	м3	3,57	0,07*1,02*50	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	65	
149	Обработка бетонных покрытий битумной мастикой	м2	130	2,6*50	90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	65	
150	Битумно-резиновая мастика МБР 65	т	0,312		90-2500226/25-ТКР	Раздел ПД № 3- ТКР.pdf	65	

Составил

Главный инженер проекта

Дьяков И.В.

Проверил

Директор ГУП РК «Крымгазсети»

Надточаев Д.М.