

Документ	Ведомость объемов работ						
Версия	3_01						
Наименование стройки	Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижнегорского района Республики Крым						
Наименование объекта капитального строительства	Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижнегорского района Республики Крым						
Ведомость объемов работ №							
Основание((наименование раздела (подраздела) ПД))	Проектная документация						
Дата составления	26.02.2026						
Составил ФИО	Дьяков И.В.						
Составил должность	Главный инженер проекта						
Проверил ФИО	Надточаев Д.М.						
Проверил должность	Директор ГУП РК «Крымгазсети»						

№ п.п.	Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту	Ед. изм.	Объем работ / Количество	Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Наименование файла	Номер страниц (через пробел)	Дополнительная информация (комментарий)
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7
Раздел 1. Разборка покрытий								
1	Разборка асфальтобетонных покрытий с погрузкой	м2	5104,1		90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	39	V=215,1м3
2	Разборка щебеночных покрытий (при разборке асфальтобетонных покрытий)	м3	765,6		90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	39	
3	Разборка щебеночных покрытий	м3	20,6		90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	39	
4	Разборка цементобетонных покрытий	м3	30,2		90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	39	
5	Погрузка мусора строительного и щебня в автотранспорт	т	1330,4	30,2*2,4+(20,6+765,6)*1,6	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	41	
6	Перевозка мусора строительного автотранспортом на полигон (75 км)	т	562,08	(204+30,2)*2,4	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	41	
7	Перевозка щебня автотранспортом на площадку для временного размещения зданий и сооружений (1 км)	т	1257,92	(20,6+765,6)*1,6	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	41	
Раздел 2. Восстановление покрытий. Асфальтобетонное покрытие								
8	Устройство щебеночных покрытий, h=0,15 м	м2	5104,1		90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	39	
9	Щебень	м3	964,6749		90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	39	
10	Щебень	м3	76,5615		90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	39	
11	Устройство асфальтобетонных покрытий, h=0,04 м	м2	5104,1		90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	39	
12	Асфальтобетон крупнозернистый	т	92,5		90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	39	
13	Битум	т	3,57287	5104,1*0,7/1000	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	39	
14	Устройство асфальтобетонных покрытий, h=0,04 м	м2	5104,1		90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	39	
15	Асфальтобетон мелкозернистый	т	96,6		90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	39	
16	Битум	т	2,04164	5104,1*0,4/1000	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	39	
Раздел 3. Восстановление покрытий. Щебеночное покрытие								
17	Устройство щебеночных покрытий, h=0,15 м	м2	137,5		90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	39	
18	Щебень	м3	25,9875		90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	39	
19	Щебень	м3	2,0625		90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	39	
20	Щебень	м3	1,375		90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	39	
Раздел 4. Восстановление покрытий. Цементобетонное покрытие								
21	Устройство щебеночных покрытий, h=0,15 м	м2	302,4		90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	39	
22	Щебень	м3	57,1536		90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	39	
23	Щебень	м3	4,536		90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	39	
24	Устройство цементобетонных покрытий, h=0,2м	м2	302,4		90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	39	
25	Цементобетон	м3	61,6896		90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	39	
26	Устройство цементобетонных покрытий,до толщины слоя h=0,1м	м2	-302,4		90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	39	
27	Цементобетон	м3	-30,8448	-61,6896/2	90-2500226/25-ПОС	Раздел ПД № 4 - ПОС.pdf	39	

Составил		Главный инженер проекта	Дьяков И.В.
Проверил		Директор ГУП РК «Крымгазсети»	Надточаев Д.М.