

Реквизиты приказа	Министр России	об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
ГРАНД-Смета, версия 2026.1	Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Министра России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Министра России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Министра России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Министра России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Министра России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Министра России от 17.02.2026 №91/пр	

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Министра России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Министра России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Министра России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Министра России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Министра России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Министра России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Министра России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Письмо Министра России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	Приказ Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым от 13.03.2025 № 123-ТТ
Наименование субъекта Российской Федерации	91. Республика Крым
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	Республика Крым

Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижнегорского района Республики Крым
(наименование стройки)

Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижнегорского района Республики Крым
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-01-03-01

Организация дорожного движения на период строительства
(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	90-2500226/25-ПОС	
	(проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем уровне цен

I квартал 2026 года

Сметная стоимость	46,83 тыс.руб.		
в том числе:			
строительных работ	46,83 тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	12,92 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.	Средства на оплату труда машинистов	1,80 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	22,67 чел.-ч.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	2,55 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Организация дорожного движения на период строительства											
90-2500226/25-ПОС, приложения № А, Б, В											
1	ГЭСН27-09-011-02	Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях: Т-образных	т	0,4558	1	0,4558					
		1-100-41 Средний разряд работы 4.1	чел.-ч	29,26		13,336708			570,07		7 602,86
		91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,1		0,04558	2 088,77	1,46	3 049,60		139,00
		4-100-050 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,1		0,04558			645,52		29,42
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2,39		1,089362			1 733,80		1 888,74
		4-100-060 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,39		1,089362			754,51		821,93
		91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,42		0,191436	8,54	1,5	12,81		2,45
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,38		0,173204			700,48		121,33
		4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,38		0,173204			561,69		97,29
		91.16.01-001 Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,42		0,191436			114,62		21,94
		4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,42		0,191436			561,69		107,53
		91.17.04-034 Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1	маш.-ч	4,29		1,955382			135,55		265,05
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 342А, диаметр 4-5 мм	кг	0,77		0,350966	155,63	0,85	132,29		46,43
		08.1.02.11-0001 Покówki из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,03407		0,0155291	55 898,18	1,3	72 667,63		1 128,46
		11.1.03.06-0071 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,04		0,018232	5 764,42	1,79	10 318,31		188,12
		14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,00118		0,0005378			95 460,10		51,34
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,34		0,154972	79,88	1,57	125,41		19,44
		14.5.05.01-0011 Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений	т	0,00143		0,0006518	65 007,69	1,26	81 909,69		53,39
		14.5.09.11-0102 Уайт-спирит	кг	0,2		0,09116	60,60	1,62	98,17		8,95
		Итого прямые затраты									12 593,67
		ФОТ									8 659,03
		Пр/812-021.1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					9 784,70
		Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					6 667,45
		Всего по позиции							63 724,92		29 045,62
1.1	ФСБЦ-01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 342А, диаметр 4-5 мм	кг	-0,350966	1	-0,350966	155,63	0,85	132,29		-46,43
		Всего по позиции									-46,43
1.2	ФСБЦ-08.1.02.11-0001	Покówki из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	-0,0155291	1	-0,0155291	55 898,18	1,3	72 667,63		-1 128,46
		Всего по позиции									-1 128,46
1.3	ФСБЦ-11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	-0,018232	1	-0,018232	5 764,42	1,79	10 318,31		-188,12
		Всего по позиции									-188,12
1.4	ФСБЦ-14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	-0,0005378	1	-0,0005378			95 460,10		-51,34
		Всего по позиции									-51,34
1.5	ФСБЦ-14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	-0,154972	1	-0,154972	79,88	1,57	125,41		-19,44
		Всего по позиции									-19,44
1.6	ФСБЦ-14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений	т	-0,0006518	1	-0,0006518	65 007,69	1,26	81 909,69		-53,39
		Всего по позиции									-53,39
1.7	ФСБЦ-14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	-0,09116	1	-0,09116	60,60	1,62	98,17		-8,95
		Всего по позиции									-8,95
		Всего по разделу 1 Организация дорожного движения на период строительства									27 549,69
Раздел 2. Демонтаж											
2	ГЭСН27-09-011-02	Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях: Т-образных	т	0,4558	1	0,4558					
	571/пр_2022_n.83_г.2_стр.4 стб.3	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к рас.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к рас.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1-100-41 Средний разряд работы 4.1	чел.-ч	29,26	0,7	9,3356956			570,07		5 322,00
		91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,1	0,7	0,031906	2 088,77	1,46	3 049,60		97,30
		4-100-050 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,1	0,7	0,031906			645,52		20,60
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2,39	0,7	0,7625534			1 733,80		1 322,12
		4-100-060 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,39	0,7	0,7625534			754,51		575,35
		91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,42	0,7	0,1340052	8,54	1,5	12,81		1,72
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,38	0,7	0,1212428			700,48		84,93
		4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,38	0,7	0,1212428			561,69		68,10
		91.16.01-001 Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,42	0,7	0,1340052			114,62		15,36
		4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,42	0,7	0,1340052			561,69		75,27

91.17.04-034	Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1	маш.-ч	4,29	0,7	1,3687674			135,55	185,54
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 342А, диаметр 4-5 мм	кг	0,77	0	0	155,63	0,85	132,29	0,00
08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,03407	0	0	55 898,18	1,3	72 667,63	0,00
11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,04	0	0	5 764,42	1,79	10 318,31	0,00
14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,00118	0	0			95 460,10	0,00
14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мушья, сурик железный	кг	0,34	0	0	79,88	1,57	125,41	0,00
14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений	т	0,00143	0	0	65 007,69	1,26	81 909,69	0,00
14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	0,2	0	0	60,60	1,62	98,17	0,00
Итого прямые затраты									7 768,29
ФОТ									6 061,32
Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113				6 849,29
Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77				4 667,22
Всего по позиции								42 309,78	19 284,80
Всего по разделу 2 Демонтаж									19 284,80
Итого по смете:									
Всего прямые затраты (справочно)									18 865,83
в том числе:									
Оплата труда рабочих									12 924,86
Эксплуатация машин									4 145,48
Оплата труда машинистов (Отм)									1 795,49
Строительные работы									46 834,49
в том числе:									
оплата труда									12 924,86
эксплуатация машин и механизмов									4 145,48
оплата труда машинистов (Отм)									1 795,49
накладные расходы									16 633,99
сметная прибыль									11 334,67
Всего ФОТ (справочно)									14 720,35
Всего накладные расходы (справочно)									16 633,99
Всего сметная прибыль (справочно)									11 334,67
ВСЕГО по смете									46 834,49
справочно:									
Затраты труда рабочих					22,6724036				
Затраты труда машинистов					2,5492894				

Составил:


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(инженер по проектно-сметной работе Корнилова С.Н.)

Проверил:


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Начальник коммерческого отдела Лапоух Н.А.)