

ГРАНД-Смета, версія 2026.1

Приказ Министерства России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Министерства России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Министерства России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Министерства России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Министерства России от 11.05.2023 №3635/пр, Приказ Министерства России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Министерства России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Министерства России от 26.07.2022 № 611/пр, Приказ Министерства России от 22.04.2022 № 317/пр, Приказ от 11.05.2023 № 3635/пр, Приказ Министерства России от 11.05.2023 № 617/пр, Приказ Министерства России от 30.01.2023 № 84/пр, Приказ Министерства России от 10.02.2023 № 102/пр, Приказ Министерства России от 13.05.2024 №3233/пр, Приказ Министерства России от 09.08.2024 №524/пр, Приказ Министерства России от 07.11.2024 №774/пр, Приказ Министерства России от 23.01.2025 №619/пр, Приказ Министерства России от 07.02.2025 №691/пр, Приказ Министерства России от 19.05.2025 №299/пр, Приказ Министерства России от 14.08.2025 №491/пр, Приказ Министерства России от 12.11.2025 №696/пр, Приказ Министерства России от 17.02.2026 №91/пр

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Приказ Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым от 13.03.2025 № 123-П

91. Республика Крым

Строительство сетей газоснабжения с. Уютное Нижнегорского района Республики Крым
(наименование объекта капитального строительства)

Первичный пуск газа

(наименование работ и затрат)

Основание	90-2500226/25-ПОС (проектная и (или) иная техническая документация)
-----------	--

Сметная стоимость 87,64 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	18,21 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	8,85 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	32,42 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	15,75 чел.-ч.

№ лп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Очистка газопроводов											
1	ГЭСН24-02-120-04	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 200 мм Объем=Расчет / 100	100 м	6,33	1	6,33					
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,62		3,9246			561,69		2 204,41
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,3		1,899			476,14		904,19
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,3		1,899			561,69		1 066,65
		Итого прямые затраты									4 175,25
		ФОТ									3 271,06
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					3 827,14
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					2 420,58
		Всего по позиции							1 646,60		10 422,97
2	ГЭСН24-02-120-03	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 150 мм Объем=Расчет / 100	100 м	18,316	1	18,316					
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,62		11,35592			561,69		6 378,51
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,3		5,4948			476,14		2 616,29
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,3		5,4948			561,69		3 086,37
		Итого прямые затраты									12 081,17
		ФОТ									9 464,88
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					11 073,91
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					7 004,01
		Всего по позиции							1 646,60		30 159,09
3	ГЭСН24-02-120-02	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 100 мм Объем=Расчет / 100	100 м	29,416	1	29,416					
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,41		12,06056			561,69		6 774,30
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,2		5,8832			476,14		2 801,23
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2		5,8832			561,69		3 304,53
		Итого прямые затраты									12 880,06
		ФОТ									10 078,63
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					11 792,23
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					7 458,33
		Всего по позиции							1 092,28		32 130,62
4	ГЭСН24-02-120-01	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 50 мм Объем=Расчет / 100	100 м	12,389	1	12,389					
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,41		5,07949			561,69		2 853,10
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,2		2,4778			476,14		1 179,78
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2		2,4778			561,69		1 391,76
		Итого прямые затраты									5 424,64
		ФОТ									4 244,86
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					4 966,49

Оплата труда рабочих	18 210,32
Эксплуатация машин	7 501,49
Оплата труда машинистов (Отм)	8 849,31
Материалы	1 398,66
Строительные работы	86 245,01
в том числе:	
оплата труда	18 210,32
эксплуатация машин и механизмов	7 501,49
оплата труда машинистов (Отм)	8 849,31
накладные расходы	31 659,77
сметная прибыль	20 024,12
Монтажные работы	1 398,66
в том числе:	
материалы	1 398,66
Всего ФОТ (справочно)	27 059,63
Всего накладные расходы (справочно)	31 659,77
Всего сметная прибыль (справочно)	20 024,12
ВСЕГО по смете	87 643,67
справочно:	
Затраты труда рабочих	32 420,57
Затраты труда машинистов	15,7548

Составил:



(инженер по проектно-сметной работе Корнилова С.Н.)

Проверил:



(Начальник коммерческого отдела Лапух Н.А.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]