

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-технический директор
ООО «Югстрой-Электросеть»

Генеральный директор
ООО «Югстрой-Электросеть»

И.Н. Девятковский
« » 2026 г.

А.О. Козырев
2026 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка проектно-сметной документации объекта: **"Строительство БРП 10 кВ, расположенной по адресу: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, с/т "Садовод", участок №1544, к.н. земельного участка 61:44:0011626:32"**

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1	Наименование объекта.	"Строительство БРП 10 кВ, расположенной по адресу: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, с/т "Садовод", участок №1544, к.н. земельного участка 61:44::0011626:32".
2	Географическое положение объекта.	г. Ростов-на-Дону, с/т «Садовод» уч. № 1544 з.у. с к.н. 61:44:0011626:32
3	Заказчик.	ООО «Югстрой-Электросеть», 350900, г. Краснодар, ул. Дубравная, д.19, оф.87
4	Характер нагрузки Уровень напряжения в точке присоединения Разрешенная (максимальная) нагрузка Категория надежности	Коммунально-бытовая 10 кВ Категория надежности - II Присоединяемая мощность – 4900кВт
5	Требования к проектировщику.	Обязательное членство в СРО. Опыт разработки проектной документации внешнего электроснабжения со строительством кабельных и воздушных линий 10кВ и распределительных и трансформаторных подстанций, прошедших Государственную экспертизу проектной документации.
6	Вид строительства.	Новое строительство
7	Стадийность проектирования.	Проектная и рабочая документация.
8	Условия ввода в эксплуатацию.	2026 г.
9	Потребность в инженерных изысканиях.	- Инженерно-геодезические изыскания; - Инженерно-геологические изыскания (в объеме достаточном для разработки проектной документации); - Инженерно-геофизическим изысканиям (в объеме достаточном для разработки проектной документации); - Экологические изыскания (необходимость и объем согласовать с Заказчиком); - Гидрометеорологические изыскания (необходимость и

		объем согласовать с Заказчиком); - Археологические изыскания (необходимость и объем согласовать с Заказчиком). Перед началом производства работ необходимо подготовить техническое задание на изыскания и программу инженерных изысканий, согласовать с Заказчиком. Изыскания выполнить в объеме, обеспечивающем получение положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
10	Основные технико-экономические показатели проектирования.	Строительство блочно-модульного распределительного пункта 10кВ (12 ячеек РУ-10кВ).
11	Требования к техническим решениям.	Проектом предусмотреть строительство блочно-модульной распределительной подстанции 10кВ. Схему, компоновку, технические решения согласовать с Заказчиком. РП расположить на земельном участке с кадастровым номером 61:44::0011626:32 На выделенном участке предусмотреть: - благоустройство территории, планировку грунта; - ограждение с воротами для въезда спецтехники; - покрытие участка щебеночным основанием; - наружное освещение участка. Проектом предусмотреть требования ТУ ПАО «Россети Юг» № 61-1-25-00813379 от 31.07.2025 г.
12	Особые условия строительства.	По условиям основной застройки, согласно инженерным изысканиям.
13	Выделение очередей и пусковых комплексов.	Не требуется.
14	Требования к режиму и безопасности труда.	В объеме действующей НТД.
15	Требования и условия для разработки природоохранных мер и мероприятий.	Не требуется.
16	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций.	Не требуется.
17	Требования к составу и оформлению проекта.	Документацию разработать в объеме согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 28.12.2024), а также с ГОСТ Р 21.101-2020 и других действующих требований.
18	Материалы, предоставляемые заказчиком.	Согласно приложению №4 к настоящему Договору
19	Срок выдачи проекта.	Согласно календарному плану

20	Количество экземпляров ПСД.	Стадия «Рабочая документация»: - 1 экз. (оригинал) + 3 экз. (копия) в бумажном виде, а также 1 копию на электронном носителе в формате .dwg (AutoCad) и .pdf на русском языке.
21	Требования к проведению, оформлению и предоставлению расчёта стоимости СМР.	Выполняет подрядная организация.
22	Правила представления, рассмотрения и принятия документации.	Согласно договора.
23	Перечень технических регламентов, национальных стандартов, норм, стандартов организаций, соответствие которым должно быть обеспечено при проектировании.	Постановление правительства №87, действующие СНиП, ПУЭ, ТУ и другая нормативная документация.