Приложение № 3

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК "ГОССТРОЙСМЕТА"-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ГЭСН-2022 (Ред.2022г.), Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр Приказ Минстроя России от 04.09.2019 № 519/пр, Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 14.07.2022 № 571/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр, Приказ Минстроя России от 04.09.2019 № 507/пр Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр, Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр, Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр, Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр, Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр, Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр,Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр, Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Индексы ГЭСН-2022 (Ред.2022г.) в ценах 2025.4кв 82 Республика Крым Минстрой России
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	ССЦ ГЭСН-2022 (Ред.2022г.) Текущие в ценах 2025.4кв 82 Республика Крым Минстрой России
Наименование субъекта Российской Федерации	Республика Крым
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	Республика Крым

Строительство сетей газоснабжения с. Кунцево Нижнегорского района Республики Крым

(наименование стройки)

Строительство сетей газоснабжения с. Кунцево Нижнегорского района Республики Крым

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР 01-01-01

Рекультивация

(наименование работ и затрат)

Составлен Ресурсно-индексным методом

Основание: СЗ-2025-36

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен: 4 квартал 2025 г.

Сметная стоимость	**317,82** тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	0,00 тыс. руб.
в том числе:		Средства на оплату труда машинистов	74,77 тыс. руб.
строительных работ	317,82 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	0,00 чел. ч.
монтажных работ	0,00 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	117,2802101 чел. ч.
оборудования	0,00 тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	0 *(количество)* *(измеритель)*
прочих затрат	0,00 тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Техническая рекультивация											

Рекультивация-линейная часть											
1	**ГЭСН 01-01-030-01**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1**	**1000 м3**	**3.6624**	**1**	**3.6624**	**0**				
	2	ЭМ									**42 977.14**
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			36.038016					**22 975.68**
	91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	9.84		36.038016	828.16	1.44	1 192.55		42 977.14
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 5,0	чел.-ч	9.84		36.038016			637.54		22 975.68
		Итого прямые затраты									**65 952.82**
		ФОТ									22 975.68
	Пр/812-001.1-1	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)	%	92		92					21 137.63
	Пр/774-001.1	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)	%	46		46					10 568.81
		Всего по позиции							**26 665.37**		**97 659.26**
2	**ГЭСН 01-01-030-01**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1** **(возврат плодородного слоя)**	**1000 м3**	**3.6624**	**1**	**3.6624**	**0**				
	2	ЭМ									**36 530.57**
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			30.6323136					**19 529.33**
	91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	9.84	0.85	30.6323136	828.16	1.44	1 192.55		36 530.57
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 5,0	чел.-ч	9.84	0.85	30.6323136			637.54		19 529.33
		Итого прямые затраты									**56 059.90**
		ФОТ									19 529.33
	Пр/812-001.1-1	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)	%	92		92					17 966.98
	Пр/774-001.1	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)	%	46		46					8 983.49
		Всего по позиции							**22 665.57**		**83 010.37**
3	**ГЭСН 01-01-036-01**	**Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)**	**1000 м2**	**12.208**	**1**	**12.208**	**0**				
	2	ЭМ									**5 095.53**
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			4.2728					**2 724.08**
	91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.35		4.2728	828.16	1.44	1 192.55		5 095.53
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 5,0	чел.-ч	0.35		4.2728			637.54		2 724.08
		Итого прямые затраты									**7 819.61**
		ФОТ									2 724.08
	Пр/812-001.1-1	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)	%	92		92					2 506.15
	Пр/774-001.1	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)	%	46		46					1 253.08
		Всего по позиции							**948.46**		**11 578.84**
Рекультивация-линейная часть (зона ЛЭП)											
4	**ГЭСН 01-01-030-01**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1**	**1000 м3**	**1.4514**	**1**	**1.4514**	**0**				
	2	ЭМ									**20 438.08**
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			17.1381312					**10 926.24**
	91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	9.84	1.2	17.1381312	828.16	1.44	1 192.55		20 438.08
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 5,0	чел.-ч	9.84	1.2	17.1381312			637.54		10 926.24
		Итого прямые затраты									**31 364.32**
		ФОТ									10 926.24
	Пр/812-001.1-1	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)	%	92		92					10 052.14
	Пр/774-001.1	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)	%	46		46					5 026.07
		Всего по позиции							**31 998.44**		**46 442.53**
5	**ГЭСН 01-01-030-01**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1** **(возврат плодородного слоя)**	**1000 м3**	**1.4514**	**1**	**1.4514**	**0**				
	2	ЭМ									**17 372.37**
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			14.5674115					**9 287.31**
	91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	9.84	1.02	14.5674115	828.16	1.44	1 192.55		17 372.37
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 5,0	чел.-ч	9.84	1.02	14.5674115			637.54		9 287.31
		Итого прямые затраты									**26 659.68**

		ФОТ									9 287.31
	Пр/812-001.1-1	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)	%	92		92					8 544.33
	Пр/774-001.1	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)	%	46		46					4 272.16
		Всего по позиции							**27 198.68**		**39 476.17**
6	**ГЭСН 01-01-036-01**	**Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)**	**1000 м2**	**4.8381**	**1**	**4.8381**	**0**				
	2	ЭМ									**2 423.26**
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2.032002					**1 295.48**
	91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.35	1.2	2.032002	828.16	1.44	1 192.55		2 423.26
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 5,0	чел.-ч	0.35	1.2	2.032002			637.54		1 295.48
		Итого прямые затраты									**3 718.74**
		ФОТ									1 295.48
	Пр/812-001.1-1	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)	%	92		92					1 191.84
	Пр/774-001.1	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)	%	46		46					595.92
		Всего по позиции							**1 138.15**		**5 506.50**
Рекультивация-отводы											
7	**ГЭСН 01-01-030-01**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1**	**1000 м3**	**0.4036**	**1**	**0.4036**	**0**				
	2	ЭМ									**4 736.12**
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			3.971424					**2 531.94**
	91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	9.84		3.971424	828.16	1.44	1 192.55		4 736.12
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 5,0	чел.-ч	9.84		3.971424			637.54		2 531.94
		Итого прямые затраты									**7 268.06**
		ФОТ									2 531.94
	Пр/812-001.1-1	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)	%	92		92					2 329.38
	Пр/774-001.1	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)	%	46		46					1 164.69
		Всего по позиции							**26 665.34**		**10 762.13**
8	**ГЭСН 01-01-030-01**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1** **(возврат плодородного слоя)**	**1000 м3**	**0.4036**	**1**	**0.4036**	**0**				
	2	ЭМ									**4 025.70**
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			3.3757104					**2 152.15**
	91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	9.84	0.85	3.3757104	828.16	1.44	1 192.55		4 025.70
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 5,0	чел.-ч	9.84	0.85	3.3757104			637.54		2 152.15
		Итого прямые затраты									**6 177.85**
		ФОТ									2 152.15
	Пр/812-001.1-1	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)	%	92		92					1 979.98
	Пр/774-001.1	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)	%	46		46					989.99
		Всего по позиции							**22 665.56**		**9 147.82**
9	**ГЭСН 01-01-036-01**	**Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)**	**1000 м2**	**1.3454**	**1**	**1.3454**	**0**				
	2	ЭМ									**561.56**
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.47089					**300.21**
	91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.35		0.47089	828.16	1.44	1 192.55		561.56
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 5,0	чел.-ч	0.35		0.47089			637.54		300.21
		Итого прямые затраты									**861.77**
		ФОТ									300.21
	Пр/812-001.1-1	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)	%	92		92					276.19
	Пр/774-001.1	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)	%	46		46					138.10
		Всего по позиции							**948.46**		**1 276.06**
Рекультивация-отводы (зона ЛЭП)											
10	**ГЭСН 01-01-030-01**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1**	**1000 м3**	**0.2057**	**1**	**0.2057**	**0**				
	2	ЭМ									**2 896.59**

		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2.4289056					**1 548.52**
	91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	9.84	1.2	2.4289056	828.16	1.44	1 192.55		2 896.59
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 5,0	чел.-ч	9.84	1.2	2.4289056			637.54		1 548.52
		Итого прямые затраты									**4 445.11**
		ФОТ									1 548.52
	Пр/812-001.1-1	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)	%	92		92					1 424.64
	Пр/774-001.1	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)	%	46		46					712.32
		Всего по позиции							**31 998.40**		**6 582.07**
11	**ГЭСН 01-01-030-01**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1** **(возврат плодородного слоя)**	**1000 м3**	**0.2057**	**1**	**0.2057**	**0**				
	2	ЭМ									**2 462.10**
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2.0645698					**1 316.25**
	91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	9.84	1.02	2.0645698	828.16	1.44	1 192.55		2 462.10
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 5,0	чел.-ч	9.84	1.02	2.0645698			637.54		1 316.25
		Итого прямые затраты									**3 778.35**
		ФОТ									1 316.25
	Пр/812-001.1-1	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)	%	92		92					1 210.95
	Пр/774-001.1	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)	%	46		46					605.48
		Всего по позиции							**27 198.74**		**5 594.78**
12	**ГЭСН 01-01-036-01**	**Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)**	**1000 м2**	**0.6858**	**1**	**0.6858**	**0**				
	2	ЭМ									**343.50**
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.288036					**183.63**
	91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.35	1.2	0.288036	828.16	1.44	1 192.55		343.50
	4-100-050	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 5,0	чел.-ч	0.35	1.2	0.288036			637.54		183.63
		Итого прямые затраты									**527.13**
		ФОТ									183.63
	Пр/812-001.1-1	НР (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)	%	92		92					168.94
	Пр/774-001.1	СП (Земляные работы, выполняемые: механизированным способом)	%	46		46					84.47
		Всего по позиции							**1 138.15**		**780.54**

Итого по разделу 1. Техническая рекультивация

Итого прямые затраты по разделу	214 633.34
в том числе	
- эксплуатация машин и механизмов	139 862.52
- оплата труда машинистов (ОТм)	74 770.82
Итого ФОТ (справочно)	74 770.82
Итого накладные расходы	68 789.15
Итого сметная прибыль	34 394.58
Итого по разделу	**317 817.07**
Справочно	
затраты труда машинистов	117.2802101

ВСЕГО по смете	
Итого по всем разделам	**317 817.07**
ВСЕГО строительные работы	**317 817.07**
в том числе	
всего прямые затраты	214 633.34
в том числе	
- эксплуатация машин и механизмов	139 862.52
- оплата труда машинистов (ОТм)	74 770.82
всего ФОТ (справочно)	74 770.82
всего накладные расходы	68 789.15
всего сметная прибыль	34 394.58
ВСЕГО по смете	**317 817.07**
в том числе	
Всего прямые затраты	214 633.34
в том числе	
- эксплуатация машин и механизмов	139 862.52

- оплата труда машинистов (ОТм)		74 770.82
Всего ФОТ (справочно)		74 770.82
Всего накладные расходы		68 789.15
Всего сметная прибыль		34 394.58
Справочно		
затраты труда машинистов	117.2802101	
Итого		**317 817.07**

Составил: инженер-проектировщик 1 категории УПР ГУП РК "Крымгазсети" _____/ Никонов С.И. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: ведущий инженер-проектировщик УПР ГУП РК "Крымгазсети"_____ / Никонова Н.В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)