Приложение № 3

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК "ГОССТРОЙСМЕТА"-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ГЭСН-2022 (Ред.2022г.), Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр Приказ Минстроя России от 04.09.2019 № 519/пр, Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 14.07.2022 № 571/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр, Приказ Минстроя России от 04.09.2019 № 507/пр Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр, Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр, Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр, Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр, Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр, Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр,Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр, Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Индексы ГЭСН-2022 (Ред.2022г.) в ценах 2025.4кв 82 Республика Крым Минстрой России
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	ССЦ ГЭСН-2022 (Ред.2022г.) Текущие в ценах 2025.4кв 82 Республика Крым Минстрой России
Наименование субъекта Российской Федерации	Республика Крым
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	Республика Крым

Строительство сетей газоснабжения с. Кунцево Нижнегорского района Республики Крым

(наименование стройки)

Строительство сетей газоснабжения с. Кунцево Нижнегорского района Республики Крым

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР 02-01-03

Первичный пуск газа

(наименование работ и затрат)

Составлен Ресурсно-индексным методом

Основание: СЗ-2025-36

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен: 4 квартал 2025 г.

Сметная стоимость	**78,50** тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	16,38	тыс. руб.			
в том числе:		Средства на оплату труда машинистов	7,99	тыс. руб.			
строительных работ	78,50 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	29,53561	чел. ч.			
монтажных работ	0,00 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	14,3942	чел. ч.			
оборудования	0,00 тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	0	*(количество)*	*(измеритель)*		
прочих затрат	0,00 тыс. руб.						

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Первичный пуск газа											
(прим.)(закачка газа для первичного пуска)											
1	**ГЭСН 24-02-120-01**	**Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 50 мм Количество = 6.339 = (590.6+3.8+39.5)/100 (прим.)(закачка газа для первичного пуска)**	**100 м**	**6.339**	**1**	**6.339**	**0**				
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2.59899					**1 441.79**
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.41		2.59899			554.75		1 441.79

	2	ЭМ									**606.21**
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1.2678					**703.31**
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0.2		1.2678			478.16		606.21
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.2		1.2678			554.75		703.31
		Итого прямые затраты									**2 751.31**
		ФОТ									2 145.10
	Пр/812-018.0-1	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)	%	117		117					2 509.77
	Пр/774-018.0	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)	%	74		74					1 587.37
		Всего по позиции							**1 080.37**		**6 848.45**
(прим.)(закачка газа для первичного пуска)											
2	**ГЭСН 24-02-120-02**	**Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 100 мм Количество = 57.382 = (224.5+4695.7+478+340)/100 (прим.)(закачка газа для первичного пуска)**	**100 м**	**57.382**	**1**	**57.382**	**0**				
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			23.52662					**13 051.39**
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.41		23.52662			554.75		13 051.39
	2	ЭМ									**5 487.56**
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			11.4764					**6 366.53**
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0.2		11.4764			478.16		5 487.56
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.2		11.4764			554.75		6 366.53
		Итого прямые затраты									**24 905.48**
		ФОТ									19 417.92
	Пр/812-018.0-1	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)	%	117		117					22 718.97
	Пр/774-018.0	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)	%	74		74					14 369.26
		Всего по позиции							**1 080.37**		**61 993.71**
(прим.)(закачка газа для первичного пуска)											
3	**ГЭСН 24-02-120-03**	**Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 150 мм (прим.)(закачка газа для первичного пуска)**	**100 м**	**1.595**	**1**	**1.595**	**0**				
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0.9889					**548.59**
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.62		0.9889			554.75		548.59
	2	ЭМ									**228.80**
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.4785					**265.45**
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0.3		0.4785			478.16		228.80
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.3		0.4785			554.75		265.45
		Итого прямые затраты									**1 042.84**
		ФОТ									814.04
	Пр/812-018.0-1	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)	%	117		117					952.43
	Пр/774-018.0	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)	%	74		74					602.39
		Всего по позиции							**1 628.63**		**2 597.66**
(прим.)(закачка газа для первичного пуска)											
4	**ГЭСН 24-02-120-04**	**Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 200 мм Количество = 3.905 = (1.5+389)/100 (прим.)(закачка газа для первичного пуска)**	**100 м**	**3.905**	**1**	**3.905**	**0**				
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2.4211					**1 343.11**
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.62		2.4211			554.75		1 343.11
	2	ЭМ									**560.16**
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1.1715					**649.89**
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0.3		1.1715			478.16		560.16
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.3		1.1715			554.75		649.89
		Итого прямые затраты									**2 553.16**
		ФОТ									1 993.00
	Пр/812-018.0-1	НР (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)	%	117		117					2 331.81

	Пр/774-018.0	СП (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы)	%	74		74					1 474.82
		Всего по позиции							**1 628.63**		**6 359.79**
Газ природный											
5	**01.3.02.05-0001**	**Газ природный** **еМР = 1 339.85 = 1.95*687.10**	**100 м3**	**0.525739**	**1**	**0.525739**	**687.10**	**1.95**	**1 339.85**		**704.41**
		Всего по позиции							**1 339.85**		**704.41**

Итого по разделу 1. Первичный пуск газа

Итого прямые затраты по разделу		31 957.20
в том числе		
- оплата труда (ОТ)		16 384.88
- эксплуатация машин и механизмов		6 882.73
- оплата труда машинистов (ОТм)		7 985.18
- материальные ресурсы		704.41
Итого ФОТ (справочно)		24 370.06
Итого накладные расходы		28 512.98
Итого сметная прибыль		18 033.84
Итого по разделу		**78 504.02**
Справочно		
затраты труда рабочих	29.53561	
затраты труда машинистов	14.3942	

ВСЕГО по смете

Итого по всем разделам		**78 504.02**
ВСЕГО строительные работы		**78 504.02**
в том числе		
всего прямые затраты		31 957.20
в том числе		
- оплата труда (ОТ)		16 384.88
- эксплуатация машин и механизмов		6 882.73
- оплата труда машинистов (ОТм)		7 985.18
- материальные ресурсы		704.41
всего ФОТ (справочно)		24 370.06
всего накладные расходы		28 512.98
всего сметная прибыль		18 033.84
ВСЕГО по смете		**78 504.02**
в том числе		
Всего прямые затраты		31 957.20
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)		16 384.88
- эксплуатация машин и механизмов		6 882.73
- оплата труда машинистов (ОТм)		7 985.18
- материальные ресурсы		704.41
Материальные ресурсы без дополнительной перевозки		704.41
Всего ФОТ (справочно)		24 370.06
Всего накладные расходы		28 512.98
Всего сметная прибыль		18 033.84
Справочно		
затраты труда рабочих	29.53561	
затраты труда машинистов	14.3942	
Итого		**78 504.02**

Составил: инженер-проектировщик 1 категории УПР ГУП РК "Крымгазсети"_____/ Никонов С.И. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: ведущий инженер-проектировщик УПР ГУП РК "Крымгазсети"_____/ Никонова Н.В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)