

Документ
Версия

Ведомость объемов работ
3_01

Наименование стройки

ГАУЗ СО «СООД»

Наименование объекта капитального строи

Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «СООД» (здание радиологического отделения, назначение: нежилое, по адресу: 622048, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Максарева, 5, кор. 2. Кадастровый номер: 66:56:0403003:847). Помещения 1-го этажа, подвала под установку ОФЭКТ/КТ

Ведомость объемов работ №

02-01-01-ВОР

Основание((наименование раздела (подра

12/26-01-AP

Дата составления

08.06.2026

Составил ФИО

Колтакова Е.Ю.

Составил должность

Инженер по проектно-сметной работе

Проверил ФИО

.

Проверил должность

.

№ п.п.	Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту	Ед. изм.	Объем работ / Количес- во	Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Наименование файла	Номер страниц (через пробел)	Дополнительная информация (комментарий)	Идентификатор	Тип позиции
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
Раздел 1. Демонтажные работы										
Помещение 90										
1	Демонтаж металлических дверных блоков	м2	1,89		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		Ф1	Работа
2	Строительный мусор (мусор = 40 кг/м2)	т	0,0756	1,89*40/1000	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		M2	Работа
3	Демонтаж оконного блока стального	м2	0,25	(0,5*0,5)	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		Ф3	Работа
4	Строительный мусор (мусор = 118 кг/м2)	т	0,0354	0,3*118/1000	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		M4	Работа
Помещение 92										
5	Разборка: мелкоблочных стен	м3	8,9		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		Ф5	Работа
6	Строительный мусор (мусор = 1650 кг/м³)	т	14,685	8,9*1,65	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		M6	Работа
7	Демонтаж металлических дверных блоков	м2	2,52		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		Ф7	Работа
8	Строительный мусор (мусор = 40 кг/м2)	т	0,1008	2,52*40/1000	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		M8	Работа
9	Демонтаж Окна ПВХ	м2	2,89	(1,7*1,7)	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		Ф9	Работа
10	Строительный мусор (мусор = 30 кг/м2)	т	0,087	2,9*30/1000	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		M10	Работа
11	Снятие подоконных досок: пластиковых	м2	1,08	(1,8*0,6)	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		Ф11	Работа
12	Строительный мусор	т	0,0077	1,1*0,007	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		M12	Работа
13	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м	1,8		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		Ф13	Работа
14	Строительный мусор	т	0,00216	1,8*0,0012	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		M14	Работа
15	Разборка откосов из Сэндвич- панелей	м2	3,57	(5,1*0,7)	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		Ф15	Работа
16	Строительный мусор (вес = 1,22 кг/м2)	т	0,0044	3,57*1,22/1000	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		M16	Работа
17	Разборка уголка 30х30мм	м	5,1		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		Ф17	Работа
18	Строительный мусор (вес = 0,08 кг/м.п.)	т	0,0004	5,1*0,08/1000	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		M18	Работа
19	Разборка плинтусов коннелюрных	м	14,3		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		Ф19	Работа

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
20	Строительный мусор	т	0,0157	14,3*0,0011	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		M20	Работа
21	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	14,5		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		Ф21	Работа
22	Строительный мусор	т	0,0682	14,50*0,0047	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		M22	Работа
23	Разборка полов мозаичных 150 мм	м2	14,5		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		Ф23	Работа
24	Строительный мусор (мусор = 2680 кг/м3)	т	1,1658	14,5*0,03*2,68	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		M25	Работа
25	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 190 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем	м2	14,5		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		Ф26	Работа
26	Строительный мусор	т	4,408	14,5*(0,032+0,272)	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		M28	Работа
27	Разборка: кирпичных стен	м3	0,49	0,1+3,25*0,12	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		Ф29	Работа
28	Строительный мусор (мусор = 1800 кг/м³)	т	0,882	0,49*1,8	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		M30	Работа
29	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	28,8		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		Ф31	Работа
30	Строительный мусор	т	1,3248	28,8*0,046	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		M32	Работа
31	Пробивка проемов в конструкциях: из шлакоблока	м3	2		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		Ф33	Работа
32	Строительный мусор (мусор = 1650 кг/м³)	т	3,3	2*1,65	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		M34	Работа
33	Разборка фасада из алюминиевых панелей	м2	8,3		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		Ф35	Работа
34	Строительный мусор (мусор = 8 кг/м³)	т	0,0664	8,3*8/1000	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		M36	Работа
35	Разборка утеплителя из минваты	м2	8,3		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		Ф37	Работа
36	Строительный мусор (мусор = 35 кг/м³)	т	0,0291	8,3*0,1*35/1000	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		M38	Работа
37	Разборка откосов алюминиевых 300 мм	м	10,9		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		Ф39	Работа
38	Строительный мусор (мусор = 1,1 кг/м.п.)	т	0,012	10,9*1,1/1000	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		M40	Работа
Помещение 93										
39	Демонтаж рентгенозащитных дверных блоков	м2	2,73		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		Ф41	Работа
40	Строительный мусор (мусор = 107 кг/м2)	т	0,2921	2,73*107/1000	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		M42	Работа
41	Демонтаж Окна ПВХ	м2	2,04	(1,7*0,6*2)	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		Ф43	Работа
42	Строительный мусор (мусор = 30 кг/м2)	т	0,06	2,0*30/1000	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		M44	Работа
43	Снятие подоконных досок: пластиковых	м2	0,8	(0,7*0,6*2)	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		Ф45	Работа
44	Строительный мусор	т	0,0056	0,8*0,007	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		M46	Работа
45	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м	1,4	(0,7*2)	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		Ф47	Работа
46	Строительный мусор	т	0,00168	1,4*0,0012	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		M48	Работа
47	Разборка откосов из Сэндвич-панелей	м2	6,44	(4,6*0,7*2)	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		Ф49	Работа
48	Строительный мусор (вес = 1,22 кг/м2)	т	0,0079	6,44*1,22/1000	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		M50	Работа
49	Разборка уголка 30х30мм	м	9,2	(4,6*2)	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		Ф51	Работа
50	Строительный мусор (вес = 0,08 кг/м.п.)	т	0,0007	9,2*0,08/1000	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		M52	Работа

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
51	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	2		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		Ф53	Работа
52	Строительный мусор	т	0,0882	2*0,0441	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		М54	Работа
53	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	51		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		Ф55	Работа
54	Строительный мусор	т	2,346	51*0,046	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		М56	Работа
55	Разборка плитусов коннелюрных	м	21		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		Ф57	Работа
56	Строительный мусор	т	0,0231	21*0,0011	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		М58	Работа
57	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	30,8		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		Ф59	Работа
58	Строительный мусор	т	0,1448	30,8*0,0047	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		М60	Работа
59	Разборка полов мозаичных 150 мм	м2	30,8		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		Ф61	Работа
60	Строительный мусор (мусор = 2680 кг/м3)	т	2,4763	30,8*0,03*2,68	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		М63	Работа
61	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 190 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем	м2	27,5		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		Ф64	Работа
62	Строительный мусор	т	8,36	27,5*(0,032+0,272)	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		М66	Работа
63	Разборка: бетонных фундаментов	м3	0,72		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		Ф67	Работа
64	Строительный мусор	т	1,728	0,72*2,4	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		М68	Работа
65	Разборка коробов вентиляции из ГКЛ с каркасом	м2	4,4		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		Ф69	Работа
66	Строительный мусор (мусор = 15 кг/м2)	т	0,066	4,4*15/1000	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		М70	Работа
67	Демонтаж оконного блока стального	м2	0,25	(0,5*0,5)	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		Ф71	Работа
68	Строительный мусор (мусор = 118 кг/м2)	т	0,0354	0,3*118/1000	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		М72	Работа
Отверстия										
69	Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр кольцевого алмазного сверла: 80 мм	м	1,8		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		Ф73	Работа
70	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 80 мм	шт	0,1224	1,8*0,068	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		Ф74	Работа
71	Пробивка проемов в конструкциях: из шлакоблока	м3	0,027	0,3*0,3*0,3*1	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		Ф75	Работа
72	Строительный мусор (мусор = 1650 кг/м³)	т	0,0446	0,027*1,65	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		М76	Работа
73	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	м3	0,0024	0,1*0,2*0,120*1	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		Ф77	Работа
74	Строительный мусор (мусор = 1800 кг/м³)	т	0,0043	0,0024*1,8	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		М78	Работа
75	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона	м3	0,07		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		Ф79	Работа
76	Строительный мусор (мусор = 2500 кг/м³)	т	0,175	0,07*2,5	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		М80	Работа
Замена стеклопакета л.7 п. 16										
77	Строительный мусор (мусор = 30 кг/м2)	т	0,0156	0,52*30/1000	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		М81	Работа
Разборка временной заделки монтажного проема л.4 п. 27										

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
78	Разборка каркаса деревянных стен: из досок	м2	5		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		Ф82	Работа
79	Строительный мусор	т	0,137	5*0,0274	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		М83	Работа
80	Разборка обшивки стен из USB плиты	м2	5		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		Ф84	Работа
81	Строительный мусор (мусор = 14,3 кг/м2)	т	0,0715	5*14,3/1000	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		М85	Работа
82	Разборка утепления стен из минваты	м2	5		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		Ф86	Работа
83	Строительный мусор (мусор = 35 кг/м³)	т	0,0175	5*0,1*35/1000	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		М87	Работа
84	Разборка обшивки стен из USB плиты	м2	5		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		Ф88	Работа
85	Строительный мусор (мусор = 14,3 кг/м2)	т	0,0715	5*14,3/1000	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		М89	Работа
86	Лом черных металлов (остается у Заказчика, трубы, металл, кабель)	тн	0,5431	0,0756+0,0354+0,1008+0,00216+0,2921+0,00168+0,0354	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		Ф90	Работа
87	Затаривание строительного мусора в мешки	т	40,988	14,685+1,1658+4,408+0,882+1,3248+3,3+0,0882+2,346+2,4763+8,36+1,728+0,0446+0,0043+0,175	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		Ф91	Работа
88	Погрузка в автотранспортное средство: материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места до 51 килограмма	1т груза	40,988	14,685+1,1658+4,408+0,882+1,3248+3,3+0,0882+2,346+2,4763+8,36+1,728+0,0446+0,0043+0,175	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		Ф92	Работа
89	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1т груза	0,9121	0,087+0,0077+0,0044+0,0004+0,0157+0,0682+0,0664+0,0291+0,012+0,06+0,0056+0,0079+0,0007+0,0231+0,1448+0,066+0,0156+0,137+0,0715+0,0175+0,0715	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		Ф93	Работа
90	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 21 км	1т груза	41,9001	40,988+0,9121	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	8		Ф94	Работа
Раздел 2. Общестроительные работы										
91	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	4,45	1,3+3,15	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф95	Работа
92	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка М150	шт	1780	((1,3+3,15)*400)	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф97	Материал

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
93	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М100	м3	1,068	(1,3+3,15)*0,24	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф98	Материал
94	Армирование кладки стен и других конструкций Вес сетки 100×100х4 = 1,75 кг/м²	т	0,028525	(4,3*1,75+12*1,75)/1000	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф99	Работа
95	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм размер ячейки 100х100 мм	м2	16,3	4,3+12	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф100	Материал
96	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,258	2,15*0,12	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф101	Работа
97	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	шт	103,2	(0,258*400)	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф103	Материал
98	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М100	м3	0,06192	0,258*0,24	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф104	Материал
99	Армирование кладки стен и других конструкций Вес сетки 50×50х4 = 3,6 кг/м²	т	0,0029	0,8*3,6/1000	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф105	Работа
100	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2	0,8		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф106	Материал
Доска отбойник МДФ										
101	Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из кирпича и бетона	м	18		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф107	Работа
102	Доска отбойная из МДФ ламинированная пластиком CPL толщ. 16 мм высотой 200мм	м	18,18	18*1,01	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф109	Материал
103	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм	шт	0,06	2,52/100*0,035*(18/0,25)	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф110	Материал
104	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	шт	72	(18*4)	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф111	Материал
Уголок отбойник 75*75										
105	Монтаж системы защиты стен и углов: угловых отбойников с креплением к поверхности на клей	м	7,2		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф112	Работа
106	Накладка из ПВХ амортизирующая угловая для внутренней отделки стен с установкой на клей, размеры 75х75 мм, толщина 12 мм	м	7,3	7,2*1,01	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф113	Материал
Перемычки по оси В										
107	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	т	0,0464	46,38/1000	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф114	Работа

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
108	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 125x125x8	т	0,0482	46,38/1000*1,04	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф115	Материал
109	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой алкидной	м2	1,5	(46,38*0,033)	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф116	Работа
110	Грунтовка ГФ-021	т	0,00015	1,5*0,0001	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф117	Материал
111	Растворитель Р-5	т	0,00003	1,5*0,00002	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф118	Материал
112	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пентафталевой	м2	1,5	(46,38*0,033)	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф119	Работа
113	Эмаль ПФ-115	т	0,000135	1,5*0,00009	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф120	Материал
114	Растворитель Р-5	т	0,000021	1,5*0,000014	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф121	Материал
Обрамление проема по оси В										
115	Обрамление проемов угловой сталью	т	0,0649	64,93/1000	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф122	Работа
116	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 125x125x8	т	0,0675	64,93/1000*1,04	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф125	Материал
117	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой алкидной	м2	2,1	(64,93*0,033)	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф126	Работа
118	Грунтовка ГФ-021	т	0,00021	2,1*0,0001	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф127	Материал
119	Растворитель Р-5	т	0,000042	2,1*0,00002	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф128	Материал
120	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пентафталевой	м2	2,1	(64,93*0,033)	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф129	Работа
121	Эмаль ПФ-115	т	0,000189	2,1*0,00009	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф130	Материал
122	Растворитель Р-5	т	0,000029	2,1*0,000014	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф131	Материал
Обшивка воздуховода ГКЛ по м/к										
123	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	м2	1,9		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф132	Работа
124	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	2	1,9*1,05	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф133	Материал
Раздел 3. Двери										
Двери Д1										
125	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	2,52	2,1*1,2	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	12		Ф134	Работа
126	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	12		Ф135	Работа
127	Установка упора	шт	1		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	12		Ф136	Работа

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
128	Д 1 Дверь рентгенозащитная распашная двустворчатая, глухая ДР-2 Размер строительного проема 0x0 (h) мм Размер конструкции (по раме без учета наличников) 1200x2100 (h) мм Рабочая створка на 900 мм наружное левое Фиксация неактивной створки на торцевые шпингалеты Окраска эпоксидно-полиэфирной порошковой краской устойчивой к обработке дезинфицирующими растворами, цвет RAL (9016) Врезной цилиндрический замок «Гардиан 32.11» (или аналог) ключ-завертка Доводчик со скользящей тягой с функцией ФОП Наличники рентгенозащитные Заниженный порог 20 мм, Нажимные ручки нержавеющая сталь Свинцовый эквивалент двери Pb 2,5 мм Упаковка-деревянная обрешетка	шт	1		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	12		Φ14	Материал
129	Упор дверной Арпес DS-0009-INOX 9120	шт	1		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	12		Φ138	Материал
Двери Д2										
130	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	2,1	2,1*1,0	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	12		Φ139	Работа
131	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	12		Φ140	Работа
132	Установка упора	шт	1		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	12		Φ141	Работа
133	Д 2 Дверь рентгенозащитная распашная одностворчатая, глухая ДР-1 Размер строительного проема 0x0 (h) мм Размер конструкции (по раме без учета наличников) 1000x2100 (h) мм Направление открывания наружное правое Окраска эпоксидно-полиэфирной порошковой краской устойчивой к обработке дезинфицирующими растворами, цвет RAL (9016) Врезной цилиндрический замок «Гардиан 32.11» (или аналог) ключ-завертка Доводчик со скользящей тягой с функцией ФОП Наличники рентгенозащитные Заниженный порог 20 мм, Нажимные ручки нержавеющая сталь Свинцовый эквивалент двери Pb 1,5 мм Упаковка-деревянная обрешетка Габариты и вес с упаковкой: 1300x2400x300, вес 188 кг	шт	1		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	12		Φ137	Материал
134	Упор дверной Арпес DS-0009-INOX 9120	шт	1		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	12		Φ143	Материал
Раздел 4. Окна										
Оконный блок смотровой рентгенозащитный Ок-1										

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
135	Монтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами	м2	1,1	(1,29*0,89)	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	12		Ф144	Работа
136	ОК 1 Окно рентгенозащитное ОРЗ-1, без открывания Размер строительного проема 0х0 (h) мм Размер конструкции (по раме без учета наличников) 1290х890 (h) мм Размер стекла 1200х800 (h) мм Наличники рентгенозащитные Окраска порошковой краской, цвет RAL (по выбору) Свинцовый эквивалент конструкции Pb 2,0 мм Свинцовый эквивалент стекла Pb 2,0 мм Упаковка-деревянный ящик Габариты и вес с упаковкой: 1600х1200х600, вес 130 кг.	шт	1		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	12		Ф145	Материал

Раздел 5. Полы

Тип 1

137	Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 20 мм	м2	32,9		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф146	Работа
138	Смеси сухие наливные на цементной основе для выравнивания оснований пола, стяжек, толщина слоя 10-30 мм, класс В20 (М250), ручного нанесения Расход 1,8 на 1 м2 при слое 1 мм	т	1,1844	32,90*1,8*20/1000	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф148	Материал
139	Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора толщиной 25 мм по бетону	м2	32,9		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф149	Работа
140	Баритовый ровнитель для пола FullMix (баритовая стяжка) Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине слоя 1 мм=2,5 кг	кг	2056,25	32,90*2,5*25	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф157	Материал
141	Устройство стяжек: Керамзитобетон Толщиной 120 мм	м2	32,9		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф158	Работа
142	Керамзитобетон Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200-D1800 кг/м3, класс В15 (М200)	м3	4,03	32,9*0,0204+32,9*0,102	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф160	Материал
143	Армирование стяжек сетками сварными	м2	32,9		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф161	Работа
144	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм размер ячейки 100х100 мм	м2	33,2	32,9*1,01	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф162	Материал

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
145	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма ступльчик, толщина защитного слоя бетона 20 мм	шт	167	(32,9*5,08)	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф163	Материал
146	Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 40 мм	м2	32,9		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф164	Работа
147	Смеси сухие наливные на цементной основе для выравнивания оснований пола, стяжек, толщина слоя 10-30 мм, класс В20 (М250), ручного нанесения Расход 1,8 на 1 м2 при слое 1 мм	т	2,3688	32,9*1,8*40/1000	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф166	Материал
148	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 5 мм	м2	32,9		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф167	Работа
149	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	6,58		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф169	Материал
150	Нивелирующая масса Толщиной 5 мм Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм	т	0,2468	32,9*1,5*5/1000	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф170	Материал
151	Укладка антистатической медной ленты	м	48		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф171	Работа
152	Ленты общего назначения из меди марок М2 и М3, твердые, нормальной точности, ширина 10-18 мм, толщина 0,05-1,0 мм Вес 1 метра медный прокат лента 0,1x10 - 0.889 кг.	т	0,0427	0,889*48/1000	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф172	Материал
153	Устройство покрытий: из линолеума с заведением на стены на высоту 150 мм на клею со свариванием полотнищ в стыках	м2	32,9		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф173	Работа
154	Грунтовка Forbo 041 Europrimer EC / 10 кг	кг	3,9151	32,9*0,119	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф175	Материал
155	Антистатическое ПВХ покрытие Tarkett Acczent Mineral AS (Акцент Минерал AC) Grit (Грит) 2 (рулон: 3x20=60 м2)	м2	40,6	32,9*1,234	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф176	Материал
156	Клей токопроводящий для линолеума и текстильных покрытий Homakoll 168 EL Prof 10 кг 116262	кг	16,5	32,9*0,5	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф177	Материал
157	Плинтус коннелюрный высота 150 мм (общий для полов типа 1 и 2)	м	55,6	(26,50+25,5)*1,07	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф178	Материал
Тип 2										

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
158	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 5 мм	м2	16		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф179	Работа
159	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	3,2	16*0,2	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф181	Материал
160	Нивелирующая масса Толщиной 5 мм Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм	т	0,12	16*1,5*5/1000	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф182	Материал
161	Устройство покрытий: из линолеума с заведением на стены на высоту 150 мм на клее со свариванием полотнищ в стыках	м2	16		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф183	Работа
162	Грунтовка Forbo 041 Europrimer EC / 10 кг	кг	1,904	16*0,119	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф185	Материал
163	Антистатическое ПВХ покрытие Tarkett Acczent Mineral AS (Акцент Минерал AC) Grit (Грит) 2 (рулон: 3x20=60 м2)	м2	19,7	16*1,234	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф186	Материал
164	Клей токопроводящий для линолеума и текстильных покрытий Notakoll 168 EL Prof 10 кг 116262	кг	8	16*0,5	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф187	Материал
Тип 3										
165	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 5 мм	м 2	14,4						Ф16	Работа
166	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	2,88	14,40*0,2					Ф20	Работа
167	Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм	т	0,108	14,40*1,5*5/1000					Ф22	Работа
168	Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках	м2	14,4		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф188	Работа
169	Грунтовка Forbo 041 Europrimer EC / 10 кг	кг	1,4832	14,4*0,103	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф190	Материал
170	Антистатическое ПВХ покрытие Tarkett Acczent Mineral AS (Акцент Минерал AC) Grit (Грит) 2 (рулон: 3x20=60 м2)	м2	14,7		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф191	Материал

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
171	Клей токопроводящий для линолеума и текстильных покрытий Notakoll 168 EL Prof 10 кг 116262	кг	7,2		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф192	Материал
Раздел 6. Отделочные работы										
ПОТОЛКИ Procedурная										
172	Подшивка потолков: свинцовыми листами	м2	48,9		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф193	Работа
173	Листы из свинца толщина 1,5 мм	кг	881,12		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф196	Материал
174	Шайбы свинцовые М7,5	шт	978	(48,9*20)	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф197	Материал
175	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой алкидной	м2	48,9						Ф2	Работа
176	Грунтовка ГФ-021	т	0,00489	48,9*0,0001					Ф4	Работа
177	Растворитель Р-5	т	0,000978	48,9*0,00002					Ф6	Работа
178	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью пентафталеовой	м2	48,9						Ф8	Работа
179	Эмаль ПФ-115	т	0,004401	48,9*0,00009					Ф10	Работа
180	Растворитель Р-5	т	0,000685	48,9*0,000014					Ф12	Работа
181	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	м2	48,9		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф198	Работа
182	Подвесной потолок Рокфон Медикейр толщина 15 мм	м2	50,4	48,90*1,03	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф199	Материал
183	Клипса из нержавеющей стали подвеса для подвесных потолков	шт	588		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф200	Материал
ПОТОЛКИ Пультавая										
184	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	м2	0,144	14,40 / 100	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф201	Работа
185	Подвесной потолок Рокфон Медикейр толщина 15 мм	м2	14,8	14,40*1,03	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф202	Материал
186	Клипса из нержавеющей стали подвеса для подвесных потолков	шт	172		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф203	Материал
СТЕНЫ Procedурная										
187	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	40,1		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф204	Работа
188	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	4,1	40,1*0,103	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф205	Материал
189	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщиной 12 мм по бетону, камню или кирпичу	м2	15,5		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф206	Работа
190	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщиной 25 мм по бетону, камню или кирпичу	м2	5,2		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф208	Работа
191	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщиной 16 мм по бетону, камню или кирпичу	м2	19,4		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф210	Работа

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
192	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 20 мм: стен	м2	86,5		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф212	Работа
193	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,9	86,50*0,103	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф214	Материал
194	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные для поверхностей из бетона, цемента, керамики и кирпича, В15 (М200), F100, W4, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 16,0 кг/м2 при толщине слоя 10 мм	кг	2768	86,50*1,6*20	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф215	Материал
195	Шпаклевка по всей поверхности 3 мм	м2	84,5		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф216	Работа
196	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,7	84,50*0,103	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф218	Материал
197	Смеси сухие гипсовые шпатлевочные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм Расход 1,5 кг/м2	кг	126,8	84,50*1,5	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф219	Материал
198	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	84,5		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф220	Работа
199	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,7035	84,50*0,103	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф221	Материал
200	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки	м2	84,5		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф222	Работа
201	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	м2	84,5		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф223	Работа
202	Стеклообои под покраску плотность 165 г/м2	м2	88,7	(84,50*1,05)	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф224	Материал
203	Клей сухой на основе картофельного крахмала, метилцеллюлозы и мела для флизелиновых и стеклообоев, расход 0,014 кг/м2	т	0,0232	84,50*0,275/1000	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф225	Материал
204	Краска Parad Pro Latex E7	кг	28,5	84,50*0,337	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф226	Материал
205	Колеровка 7 % к покраске	кг	2	84,50*0,337*7%	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф227	Материал
206	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	2		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф228	Работа

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
207	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,2	2*0,103	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф229	Материал
208	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	м2	2		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф230	Работа
209	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм	м2	2		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф231	Материал
210	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,0075	2*0,00375	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф232	Материал
211	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,001	2*0,0005	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф233	Материал
Облицовка коробов ГКЛ										
212	Шпаклевка по всей поверхности 3 мм	м2	1,9		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф234	Работа
213	Смеси сухие гипсовые шпатлевочные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм Расход 1,5 кг/м2	кг	2,9	1,9*1,5	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф236	Материал
214	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	1,9		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф237	Работа
215	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,2	1,9*0,103	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф238	Материал
216	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки	м2	1,9		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф239	Работа
217	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	м2	1,9		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф240	Работа
218	Стеклообои под покраску плотность 165 г/м2	м2	2	(1,9*1,05)	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф241	Материал
219	Клей сухой на основе картофельного крахмала, метилцеллюлозы и мела для флизелиновых и стеклообоев, расход 0,014 кг/м2	т	0,0005	1,9*0,275/1000	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф242	Материал
220	Краска Parad Pro Latex E7	кг	0,6	1,9*0,337	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф243	Материал
221	Коперовка 7 % к покраске	кг	0,04	1,9*0,337*7%	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф244	Материал
СТЕНЫ Пультовая										

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
222	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 20 мм: стен	м2	14,4		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф245	Работа
223	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,4832	14,40*0,103	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф247	Материал
224	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные для поверхностей из бетона, цемента, керамики и кирпича, В15 (М200), F100, W4, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 16,0 кг/м2 при толщине слоя 10 мм	кг	460,8	14,40*1,6*20	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф248	Материал
225	Шпаклевка по всей поверхности 3 мм	м2	14,4		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф249	Работа
226	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,5	14,40*0,103	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф251	Материал
227	Смеси сухие гипсовые шпатлевочные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм Расход 1,5 кг/м2	кг	21,6	14,40*1,5	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф252	Материал
228	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	14,4		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф253	Работа
229	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,5	14,40*0,103	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф254	Материал
230	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки	м2	14,4		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф255	Работа
231	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	м2	14,4		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф256	Работа
232	Стеклообои под покраску плотность 165 г/м2	м2	15,1	(14,40*1,05)	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф257	Материал
233	Клей сухой на основе картофельного крахмала, метилцеллюлозы и мела для флизелиновых и стеклообоев, расход 0,014 кг/м2	т	0,004	14,40*0,275/1000	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф258	Материал
234	Краска Parad Pro Latex E7	кг	4,9	14,40*0,337	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф259	Материал
235	Колеровка 7 % к покраске	кг	0,3	14,40*0,337*7%	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	13		Ф260	Материал
Профиль для фартука из плитки керамической, л. 7 п. 12										
236	Установка прижимной планки	м	4,4		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф261	Работа
237	Профиль ПВХ для плитки	м	4,62	4,4*1,05	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф262	Материал

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
238	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт	0,02	2,52/100*0,05*4,4/0,25	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф263	Материал
Замена стеклопакета										
239	Замена стеклопакетов в пластиковых окнах	м2	0,52		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф264	Работа
240	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 32 мм	м2	0,52		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф265	Материал
Фасад										
241	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	м2	8,3		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф266	Работа
242	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна, группа горючести НГ, плотность 35 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,032/0,034 Вт/(м*К)	м3	0,83		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф267	Материал
243	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 120 мм	шт	75	(8,3*9)	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф268	Материал
244	Устройство ветро-гидрозащиты вентилируемого фасада, с лесов	м2	8,3		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф269	Работа
245	Мембрана полипропиленовая ветро-влагозащитная паропроницаемая с огнезащитными добавками, группа горючести ГЗ, плотность потока водяного пара 1000±200 г/(м2*24ч), водоупорность не менее 250 мм вод. ст., максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 190±30/140±30 Н/50 мм	м2	9	(8,3*1,089)	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф270	Материал
246	Облицовка фасада декоративными изделиями с помощью штучных крепежных элементов, при количестве штучных крепежных элементов 13 шт/м2, с люлек	м2	8,3		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф271	Работа

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
247	Панели композитные алюминиевые, класс А, пожарные характеристики Г1, В1, Д1, КМ1, К0, покрытие PVDF/PE, толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,5 мм	м2	9,13	8,3*1,1	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф272	Материал
248	Заклепки вытяжные из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 4x8 мм	шт	126	(8,3*15,22)	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф273	Материал
249	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 19 мм	шт	55	(8,3*6,57)	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф274	Материал
250	Планка прижимная из алюминия для кассетного профиля для навесных вентиляруемых фасадов, сечение 36,7x5 мм, толщина алюминия 1,2 мм	м	107,9		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф275	Материал
Раздел 7. Временная заделка монтажного проема										
251	Установка элементов каркаса: из брусев	м3	0,195	0,150*26*0,05	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф276	Работа
252	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2- 6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II	м3	0,195	0,150*26*0,05	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф282	Материал
253	Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм	м2	5		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф283	Работа
254	Плиты древесные строительные с ориентированной стружкой, тип USB-3, толщина 22 мм	м2	5,125	5,*1,025	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф285	Материал
255	Покрывтие пленкой	м2	5		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф286	Работа
256	Пленка полиэтиленовая, толщина 200 мкм	м2	6,25	5*1,25	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф287	Материал
257	Изоляция изделиями из волоконистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	м2	5		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф288	Работа
258	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты плотность 90 кг/м3	м3	0,75		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф290	Материал
259	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 180 мм	шт	45	(5*9)	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф291	Материал
260	Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм	м2	5		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф292	Работа

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
261	Плиты древесные строительные с ориентированной стружкой, тип USB-3, толщина 22 мм	м2	5,125	5,*1,025	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф294	Материал
262	Герметизация наружных стыков шириной до 80 мм герметиком вручную с земли и лестниц	м	7,5		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф295	Работа
263	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл	шт	1		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф296	Материал
Раздел 8. Канал подпольный										
264	Обрамление проемов угловой сталью	т	0,0866	74*1,17/1000	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф297	Работа
265	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный 32*20*3 вес 1 метра равен 1.17 кг	т	0,09	74*1,17/1000*1,04	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф300	Материал
266	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой алкидной	м2	7,5	(86,6*0,0865)	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф301	Работа
267	Грунтовка ПФ-021	т	0,00075	7,5*0,0001	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф302	Материал
268	Растворитель Р-5	т	0,00015	7,5*0,00002	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф303	Материал
269	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пентафталевой	м2	7,5	(86,6*0,0865)	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф304	Работа
270	Эмаль ПФ-115	т	0,000675	7,5*0,00009	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф305	Материал
271	Растворитель Р-5	т	0,000105	7,5*0,000014	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф306	Материал
272	Укладка металлического накладного профиля (порога)	м	37		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф307	Работа
273	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 25 мм, длина 1,8 м 37/1,8=20,6 шт =21 шт	шт	21		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф308	Материал
274	Укладка щитов над подпольными каналами	м2	5,5		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф309	Работа
275	Плита ацидная 12 мм	м2	5,5		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф310	Материал
276	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по хризотилцементу	м2	3,6	(7,2*0,5)	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф311	Работа
277	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,0197	19,7/1000	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф313	Материал
278	Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500x500 мм: стальных штампованных	м2	5,5		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф314	Работа
279	Прокат листовой горячекатаный толщина 4 мм – вес 1 м² равен 31.4 кг	т	0,1727	31,4*5,5/1000	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф315	Материал
280	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	шт	42		12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	11		Ф316	Материал

Документ
Версия

Ведомость объемов работ
3_01

Наименование стройки

ГАУЗ СО «СООД»

Наименование объекта капитального строи

Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «СООД» (здание радиологического отделения, назначение: нежилое, по адресу: 622048, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Максарева, 5, кор. 2. Кадастровый номер: 66:56:0403003:847). Помещения 1-го этажа, подвала под установку ОФЭКТ/КТ

Ведомость объемов работ №

02-01-02-ВОР

Основание((наименование раздела (подра

12/26-01-КЖ

Дата составления

08.06.2026

Составил ФИО

Колтакова Е.Ю. 

Составил должность

Инженер по проектно-сметной работе

Проверил ФИО

.

Проверил должность

.

№ п.п.	Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту	Ед. изм.	Объем работ / Количество	Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Наименование файла	Номер страниц (через пробел)	Дополнительная информация (комментарий)	Идентификатор	Тип позиции
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
Раздел 1. Демонтажные работы										
1	Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне	м3	1,2		12/26-01-КЖ	12-26-01-КЖ.pdf			Ф1	Работа
2	Строительный мусор	т	2,856	1,2*2,38					Ф2	Работа
Демонтаж. Транспортная площадка										
3	Транспортная площадка Демонтаж прослойки из нетканого синтетического материала	м2	10						Ф3	Работа
4	Строительный мусор (вес = 0,3 кг/м2)	т	0,003	10*0,3/1000					Ф4	Работа
5	Демонтаж основания под фундаменты: щебеночного	м3	1,6						Ф5	Работа
6	Строительный мусор (вес = 1400 кг/м³)	т	2,24	1,6*1,4					Ф6	Работа
7	Разборка: железобетонных фундаментов	м3	4,1						Ф7	Работа
8	Строительный мусор	т	10,25	4,1*2,5					Ф8	Работа
9	Демонтаж дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 3 м2	100 м3	0,0082	(0,41*2) / 100					Ф9	Работа
10	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1т груза	15,349	2,856+0,003+2,24+10,25					Ф10	Работа

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
11	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 21 км	1т груза	15,349	15,349					Ф11	Работа
Раздел 2. Фундамент Ф1 1 шт										
12	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0,3		12/26-01-КЖ	12-26-01-КЖ.pdf	5 6		Ф12	Работа
13	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	0,345	0,3*1,15	12/26-01-КЖ	12-26-01-КЖ.pdf	5 6		Ф13	Материал
14	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	м2	3,2		12/26-01-КЖ	12-26-01-КЖ.pdf	5 6		Ф14	Работа
15	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 12,2/9,9 кН/м, поверхностная плотность 300 г/м2	м2	3,2		12/26-01-КЖ	12-26-01-КЖ.pdf	5 6		Ф15	Материал
16	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	м3	0,8		12/26-01-КЖ	12-26-01-КЖ.pdf	5 6		Ф16	Работа
17	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W4	м3	0,812	0,8*1,015	12/26-01-КЖ	12-26-01-КЖ.pdf	5 6		Ф17	Материал
18	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм	т	0,03702	0,617*60/1000	12/26-01-КЖ	12-26-01-КЖ.pdf	5 6		Ф18	Материал
19	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III	м3	0,02	0,8*0,495*0,044	12/26-01-КЖ	12-26-01-КЖ.pdf	5 6		Ф19	Материал
20	Устройство бетонной подливки	м3	0,16		12/26-01-КЖ	12-26-01-КЖ.pdf	5 6		Ф20	Работа
21	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В25 (М350)	м3	0,1632	0,16*1,02	12/26-01-КЖ	12-26-01-КЖ.pdf	5 6		Ф21	Материал
Раздел 3. Металлоконструкции										
Стойка С1 4 шт										
22	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м	т	0,2108	52,7*4/1000	12/26-01-КЖ	12-26-01-КЖ.pdf	5 8		Ф22	Работа
23	Изготовление Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,2108	52,7*4/1000	12/26-01-КЖ	12-26-01-КЖ.pdf	5 8		Ф24	Работа

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
24	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 100х100 мм, толщина стенки 6 мм	т	0,1252	30,1*4/1000*1,04	12/26-01-КЖ	12-26-01-КЖ.pdf	5 8		Ф25	Материал
25	Прокат листовой толщина 20 мм	т	0,0587	14,1*4/1000*1,04	12/26-01-КЖ	12-26-01-КЖ.pdf	5 8		Ф26	Материал
26	Прокат листовой толщина 12 мм	т	0,0354	8,5*4/1000*1,04	12/26-01-КЖ	12-26-01-КЖ.pdf	5 8		Ф27	Материал
27	Болт 1.1М20х400 ВСт3пс2 ГОСТ 24379.1-2012=16 шт, Гайка М20 ГОСТ ISO 4032-2014 = 48 шт, Шайба М20 ГОСТ 11371-78 = 16 шт	кг	25,744	1,32*16+0,071*48+0,076*16	12/26-01-КЖ	12-26-01-КЖ.pdf	5 8		Ф28	Материал
Балка Б1 2 шт										
28	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	т	0,1266	63,3*2/1000	12/26-01-КЖ	12-26-01-КЖ.pdf	5 9		Ф29	Работа
29	Изготовление. Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,1266	63,3*2/1000	12/26-01-КЖ	12-26-01-КЖ.pdf	5 9		Ф30	Работа
30	Двутавры с параллельными гранями полок № 16	т	0,0899	43,2*2/1000*1,04	12/26-01-КЖ	12-26-01-КЖ.pdf	5 9		Ф31	Материал
31	Прокат листовой толщина 12 мм	т	0,0352	8,5*2*2/1000+0,6*1*2/1000*1,04	12/26-01-КЖ	12-26-01-КЖ.pdf	5 9		Ф32	Материал
32	Уголок стальной равнополочный 160*160*10	т	0,0051	2,47*2/1000*1,04	12/26-01-КЖ	12-26-01-КЖ.pdf	5 9		Ф33	Материал
Распорка Р 1 1 шт										
33	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,01	10*1/1000	12/26-01-КЖ	12-26-01-КЖ.pdf	5 9		Ф34	Работа
34	Изготовление Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,01	10*1/1000	12/26-01-КЖ	12-26-01-КЖ.pdf	5 9		Ф35	Работа
35	Швеллеры стальные горячекатаные № 14	т	0,0066	6,6/1000	12/26-01-КЖ	12-26-01-КЖ.pdf	5 9		Ф36	Материал
36	Прокат листовой толщина 10 мм	т	0,0033	1,65*2/1000	12/26-01-КЖ	12-26-01-КЖ.pdf	5 9		Ф37	Материал
37	Устройство герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык горизонтальный	м	0,8	(0,2*4)	12/26-01-КЖ	12-26-01-КЖ.pdf	5 9		Ф38	Работа
38	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные Пеноплекс толщина 20 мм	м3	0,016	0,8*0,02	12/26-01-КЖ	12-26-01-КЖ.pdf	5 9		Ф40	Материал

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
39	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью на основе поливинилхлоридных смол	м2	5,8	(30,1*0,022+14,1*0,013+8,5*0,0215+86,4*0,0405+35,2*0,0215+4,94*0,0263+6,6*0,0416+3,3*0,0257)	12/26-01-КЖ	12-26-01-КЖ.pdf	5 9		Ф41	Работа
40	Грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ» атмосферостойкая и водостойкая быстросохнущая грунт-эмаль на каучуко-смоляной основе расход составляет 0,20 кг/м²	кг	2,32	5,8*0,2*2	12/26-01-КЖ	12-26-01-КЖ.pdf	5 9		Ф42	Материал
Раздел 4. Транспортная площадка										
41	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	м2	10		12/26-01-КЖ	12-26-01-КЖ.pdf	10		Ф43	Работа
42	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 12,2/9,9 кН/м, поверхностная плотность 300 г/м2	м2	10		12/26-01-КЖ	12-26-01-КЖ.pdf	10		Ф44	Материал
43	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	1,6		12/26-01-КЖ	12-26-01-КЖ.pdf	10		Ф45	Работа
44	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	1,84	1,6*1,15	12/26-01-КЖ	12-26-01-КЖ.pdf	10		Ф46	Материал
45	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	м3	4,1		12/26-01-КЖ	12-26-01-КЖ.pdf	10		Ф47	Работа
46	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200-D1800 кг/м3, класс В25 (М350)	м3	4,2	4,1*1,015	12/26-01-КЖ	12-26-01-КЖ.pdf	10		Ф48	Материал
47	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 12 мм	м	180		12/26-01-КЖ	12-26-01-КЖ.pdf	10		Ф49	Материал
48	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 3 м2	м3	0,82	(0,41*2)	12/26-01-КЖ	12-26-01-КЖ.pdf	10		Ф50	Работа
49	Плиты дорожные железобетонные 1П18.15-10 Объем, м3 — 0.41 м3 Класс бетона — В30	м3 / 2 шт	0,82	0,41*2	12/26-01-КЖ	12-26-01-КЖ.pdf	10		Ф51	Материал

Документ
Версия

Ведомость объемов работ
3_01

Наименование стройки

ГАУЗ СО «СООД»

Наименование объекта капитального строи

Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «СООД» (здание радиологического отделения, назначение: нежилое, по адресу: 622048, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Максарева, 5, кор. 2. Кадастровый номер: 66:56:0403003:847). Помещения 1-го этажа, подвала под установку ОФЭКТ/КТ

Ведомость объемов работ №

02-01-03-ВОР

Основание((наименование раздела (подра

12/26-01-ВК

Дата составления

08.06.2026

Составил ФИО

Колтакова Е.Ю.

Составил должность

Инженер по проекто-сметной работе

Проверил ФИО

.

Проверил должность

.

№ п.п.	Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту	Ед. изм.	Объем работ / Количес во	Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Наименование файла	Номер страниц (через пробел)	Дополнительная информация (комментарий)	Идентификатор	Тип позиции
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
Раздел 1. Демонтажные работы										
1	Разборка трубопроводов ПП ф 20	м	4		12/26-01-ВК	12-26-01-ВК.pdf	12		Ф1	Работа
2	Строительный мусор (Труба ПП ф 20 = 0,110 кг/м.п.)	т	0,00044	4*0,110/1000	12/26-01-ВК	12-26-01-ВК.pdf	12		Ф2	Работа
3	Разборка вентилей - входит в демонтаж трубопроводов. Строительный мусор, Снятие вентилей, вес =0,5 кг/шт	т	0,002	4*0,0005	12/26-01-ВК	12-26-01-ВК.pdf	12		Ф3	Работа
4	Снятие гибких подводок - входит в демонтаж умывальника Строительный мусор, Снятие гибких подводок, вес =0,102 кг/шт	т	0,000204	2*0,102/1000	12/26-01-ВК	12-26-01-ВК.pdf	12		Ф4	Работа
5	Демонтаж: умывальников и раковин	шт	1		12/26-01-ВК	12-26-01-ВК.pdf	12		Ф5	Работа
6	Строительный мусор	т	0,0166	1*0,0166	12/26-01-ВК	12-26-01-ВК.pdf	12		Ф6	Работа
7	Разборка трубопроводов канализации ПП ф 50	м	2		12/26-01-ВК	12-26-01-ВК.pdf	12		Ф7	Работа
8	Строительный мусор (Труба ПП ф 50 = 1,05 кг/м.п.)	т	0,0021	2*1,05/1000	12/26-01-ВК	12-26-01-ВК.pdf	12		Ф8	Работа
9	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1т груза	0,0213	0,00044+0,002+0,000204+0,0166+0,0021	12/26-01-ВК	12-26-01-ВК.pdf	12		Ф10	Работа
10	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 21 км	1т груза	0,0213	0,0213	12/26-01-ВК	12-26-01-ВК.pdf	12		Ф11	Работа

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
Раздел 2. Водопровод В1										
11	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	м	4		12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	9		Ф12	Работа
12	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20x2,8 мм	м	4,1	4*1,025	12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	9		Ф14	Материал
13	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 20 мм	шт	0,002	2,52/100*0,2/2,5	12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	9		Ф15	Материал
14	Держатели пластмассовые для труб диаметром 20 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 53x26x12 мм	шт	1		12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	9		Ф16	Материал
15	Хомут металлический оцинкованный с одним быстросъемным замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм	шт	3		12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	9		Ф17	Материал
16	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм	соединений	6	(1*2+1*1+1*1+2*1)	12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	9		Ф18	Работа
17	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"	шт	2		12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	9		Ф19	Материал
18	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"	шт	1		12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	9		Ф20	Материал
19	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм	шт	1		12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	9		Ф21	Материал

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
20	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм	шт	1		12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	9		Ф22	Материал
21	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним и внешним резьбовым присоединением, размер 1/2"	шт	1		12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	9		Ф23	Материал
22	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм	шт	1		12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	9		Ф24	Материал
23	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками	м	3		12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	9		Ф25	Работа
24	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм	м	3,3	(3*1,1)	12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	9		Ф26	Материал
25	Изготовление стальных гильз диаметром: 32 мм	шт	1		12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	9		Ф27	Работа
26	Гильзы из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 гильза Ду25 (32x2,2), L=300мм	м	0,3		12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	9		Ф28	Материал
27	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой алкидной	м2	0,03	(0,032*3,14*0,3)	12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	9		Ф29	Работа
28	Грунтовка ГФ-021	т	0,000003	0,03*0,0001	12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	9		Ф30	Материал
29	Растворитель Р-5	т	0,000001	0,03*0,00002	12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	9		Ф31	Материал
30	Заделка отверстий в местах прохода трубопровода: в кирпичных стенах	шт	1		12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	9		Ф32	Работа
31	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,01		12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	9		Ф33	Материал
Раздел 3. Водопровод горячий Т3										
32	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	м	4		12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	10		Ф34	Работа
33	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20x2,8 мм	м	4,1	4*1,025	12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	10		Ф35	Материал
34	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 20 мм	шт	0,002		12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	10		Ф36	Материал

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
35	Держатели пластмассовые для труб диаметром 20 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 53x26x12 мм	шт	1		12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	10		Ф37	Материал
36	Хомут металлический оцинкованный с одним быстросоединяющимся замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм	шт	3		12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	10		Ф38	Материал
37	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, растровая сварка, наружный диаметр: 20 мм	соединений	6	(1*2+1*1+1*1+2*1)	12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	10		Ф39	Работа
38	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"	шт	2		12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	10		Ф40	Материал
39	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"	шт	1		12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	10		Ф41	Материал
40	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм	шт	1		12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	10		Ф42	Материал
41	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм	шт	1		12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	10		Ф43	Материал
42	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним и внешним резьбовым присоединением, размер 1/2"	шт	1		12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	10		Ф44	Материал
43	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм	шт	1		12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	10		Ф45	Материал
44	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками	м	3		12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	10		Ф46	Работа
45	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм	м	3,3	(3*1,1)	12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	10		Ф47	Материал
46	Изготовление стальных гильз диаметром: 32 мм	шт	1		12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	10		Ф48	Работа
47	Гильзы из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 гильза Ду25 (32x2,2), L=300мм	м	0,3		12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	10		Ф49	Материал

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
48	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой алкидной	м2	0,03	(0,032*3,14*0,3)	12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	10		Ф50	Работа
49	Грунтовка ГФ-021	т	0,000003	0,03*0,0001	12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	10		Ф51	Материал
50	Растворитель Р-5	т	0,000001	0,03*0,00002	12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	10		Ф52	Материал
51	Заделка отверстий в местах прохода трубопровода: в кирпичных стенах	шт	1		12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	10		Ф53	Работа
52	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,01		12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	10		Ф54	Материал
Раздел 4. Хозяйственно бытовая канализация внутренняя К1										
Умывальник с пьедесталом (локтевой напорный смеситель):										
53	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	компл	1		12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	10 11		Ф55	Работа
54	Умывальник: керамический полукруглый с пьедесталом	компл	1		12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	10 11		Ф56	Материал
55	Пьедестал под умывальник, прямоугольный, керамический, размеры 180x185x650 мм	шт	1		12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	10 11		Ф57	Материал
56	Смеситель для медицинских хирургических умывальников, раздельный, настенный, однорукоятный, локтевой, с аэратором, вынос излива 200 мм, диаметр излива 15 мм	шт	1		12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	10 11		Ф58	Материал
57	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 500 мм	шт	2	(2*1)	12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	10 11		Ф59	Материал
Трубопроводы										
58	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	м	4		12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	10 11		Ф60	Работа
59	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм	м	4		12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	10 11		Ф61	Материал
60	Прочистка ПП DN50	шт	1		12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	10 11		Ф62	Материал
61	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм	шт	1		12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	10 11		Ф63	Материал
62	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм	шт	1		12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	10 11		Ф64	Материал
63	Установка муфт противопожарных на трубопроводы пластиковые в междуэтажных перекрытиях с креплением дюбель-гвоздями к перекрытиям, диаметром: до 90 мм	шт	1		12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	10 11		Ф65	Работа
64	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 50 мм	шт	1		12/26-01-BK	12-26-01-BK.pdf	10 11		Ф66	Материал

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
65	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 48 до 54 мм	шт	3		12/26-01-ВК	12-26-01-ВК.pdf	10 11		Ф67	Материал
66	Заделка отверстий в местах прохода трубопровода: в кирпичных стенах	шт	1		12/26-01-ВК	12-26-01-ВК.pdf	10 11		Ф68	Работа
67	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,02		12/26-01-ВК	12-26-01-ВК.pdf	10 11		Ф69	Материал

Документ
Версия

Ведомость объемов работ
3_01

Наименование стройки

ГАУЗ СО «СООД»

Наименование объекта капитального строительства

Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «СООД» (здание радиологического отделения, назначение: нежилое, по адресу: 622048, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Максарева, 5, кор. 2. Кадастровый номер: 66:56:0403003:847). Помещения 1-го этажа, подвала под установку ОФЭКТ/КТ

Ведомость объемов работ №

02-01-04-ВОР

Основание((наименование раздела (подраздела) и дата составления)

12/26-01-ОВ
08.06.2026

Составил ФИО

Колтакова Е.Ю.

Составил должность

Инженер по проектно-сметной работе

Проверил ФИО

.

Проверил должность

.

№ п.п.	Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту	Ед. изм.	Объем работ / Количество	Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Наименование файла	Номер страниц (через пробел)	Дополнительная информация (комментарий)	Идентификатор	Тип позиции
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
Раздел 1. Демонтажные работы										
1	Пробивка отверстий раздел 12/26-01-ОВ спецификация лист 2 (ПДФ лист 15)	мЗ	0,1	0,25*0,25*0,3*1+0,3*0,25*0,3*1+0,3*0,3*0,3*2	12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	19		Ф1	Работа
2	Строительный мусор	т	0,25	0,1*2,5	12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	19		Ф2	Работа
3	Сверление отверстий (работа по сверлению входит в монтаж кондиционеров) ф 80 глубиной 900 мм 4 шт, раздел 12/26-01-ОВ спецификация лист 3 (ПДФ лист 11) Строительный мусор	т	0,0326	0,04*0,04*3,14*0,9*4*1,8	12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	19		Ф3	Работа
4	Демонтаж радиаторов с последующим монтажом	шт	1		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	19		Ф4	Работа
5	Разборка трубопроводов отопления из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм	м	2		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	19		Ф5	Работа
6	Строительный мусор (Масса =0,170 кг/м.п.)	т	0,0003	2*0,170/1000	12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	19		Ф6	Работа
7	Разборка изоляции воздухопроводов	м2	24,7	(0,315*3,14*25)	12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	19		Ф7	Работа
8	Строительный мусор (Масса =0,22 кг/м2)	т	0,0054	0,22*24,7/1000	12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	19		Ф8	Работа
9	Разборка воздухопроводов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	м2	30,1	((0,2+0,2)*2*3+(0,3+0,2)*2*3+0,315*3,14*25)	12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	19		Ф9	Работа
10	Строительный мусор (вес = 7,85 кг/м2)	т	0,2363	30,1*7,85/1000	12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	19		Ф10	Работа
11	Демонтаж решеток	шт	8	7+1	12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	19		Ф11	Работа
12	Строительный мусор (вес = 200*200=0,150 кг/шт, вес = 300*200=0,200 кг/шт)	т	0,00125	(0,150*7+0,200*1)/1000	12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	19		Ф12	Работа
13	Лом черных металлов (Остается у Заказчика, трубы, металл, кабель)	тн	0,2363	0,2363	12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	19		Ф13	Работа

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
14	Затаривание строительного мусора в мешки	т	0,2839	0,25+0,0326+0,00125	12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	19		Ф14	Работа
15	Погрузка в автотранспортное средство: материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места до 51 килограмма	1т груза	0,2839	0,25+0,0326+0,00125	12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	19		Ф15	Работа
16	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1т груза	0,0057	0,0003+0,0054	12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	19		Ф16	Работа
17	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 21 км	1т груза	0,2896	0,2839+0,0057	12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	19		Ф17	Работа

Раздел 2. Отопление

18	Установка экранов на радиаторы	шт	8	(4+4)	12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	14		Ф18	Работа
19	Экран на батарею отопления STELLA МДФ 90x60 см	шт	4		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	14		Ф19	Материал
20	Экран на батарею отопления STELLA МДФ 120x60 см	шт	4		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	14		Ф20	Материал
21	Универсальная крышка для экрана STELLA МДФ 90 см	шт	4		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	14		Ф21	Материал
22	Универсальная крышка для экрана STELLA МДФ 120 см	шт	4		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	14		Ф22	Материал
23	Боковины для экрана универсальные, белый (2шт)	компл ект 2 шт	4		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	14		Ф23	Материал
24	Монтаж радиаторов ранее демонтированных раздел 12/26-01-ОВ лист 3 (ПДФ лист 11)	шт	1		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	14		Ф24	Работа
25	Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 3/4"	компл	1		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	14		Ф25	Материал
26	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: до 15 мм	м	0,5		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	14		Ф26	Работа
27	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 16 мм	м	0,5		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	14		Ф27	Материал

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
28	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм	м	2		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	14		Ф28	Работа
29	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 20 мм	м	2		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	14		Ф29	Материал
30	Клапан радиаторный регулирующий ручной из цветных металлов, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	1		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	14		Ф30	Материал
31	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 20 мм	шт	1		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	14		Ф31	Материал
32	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 20х16х20 мм	шт	2		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	14		Ф32	Материал
33	Соединитель евроконус-обжим 20х3/4"	шт	2		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	14		Ф33	Материал
34	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	м	2,5	(0,5+2)	12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	14		Ф34	Работа

Раздел 3. Вентиляция Оборудование

П1 Приточная установка L=465 м3/ч, P=443Па, N=0.15кВт, n=2600 об/мин LM DUCT R 250 /VH.1/EG.4/EF.7/HE.1.0.09/G.1/FBP.E25.2E/G.1/ST.09 П1 v1

Клапан утепленный VH.1

Карманные фильтры EU4 EG.4

Карманные фильтры EU7 EF.7

Нагреватель электрический HE.1.0.09

Хомут быстросъемный G.1

Вентилятор "мотор-колесо" НЗЛ в пластиковом корпусе FBP.E25.2E

Хомут быстросъемный G.1

Шумоглушитель трубчатый, 900 мм ST.09

35	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	шт	1		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	14 15		Ф35	Работа
36	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм	шт	1		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	14 15		Ф36	Работа
37	П1 Приточная установка L=465 м3/ч, P=443Па, N=0.15кВт, n=2600 об/мин LM DUCT R 250 /VH.1/EG.4/EF.7/HE.1.0.09/G.1/FBP.E25.2E/G.1/ST.09 П1 v1	шт	1		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	14 15		Ф37	Оборудование

П1 Комплект автоматики: SSM-ALB-F.FD.E2.HD1.VH.T0.S-1T1.06.3D1.20/IS.25/SM.Th/DA.CP/DA.API/A.3xE.N.04/DP.R/DP.R/DP.R П1 v1

Щит SSM (IP31) SSM-ALB-F.FD.E2.HD1.VH.T0.S-1T1.06.3D1.20

Приток. Регулятор скорости вентилятора IS.25

Выносная панель 3,5" SM.Th

Датчик канальной температуры, Pt1000 DA.CP

Датчик уличной температуры, Pt1000 DA.AP

Привод воздушной заслонки притока на входе, Откр/Закр A.3xE.N.04

Датчик перепада давления на фильтре 1 притока, 0..500 Па DP.R

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
Датчик перепада давления на фильтре 2 притока, 0..500 Па DP.R										
Датчик перепада давления на вентиляторе притока, 0..500 Па DP.R										
38	Шиты и пульты, масса: до 50 кг	шт	1		12/26-01-OB	12-26-01-OB.pdf	14 15		Ф38	Работа
39	Монтаж регулятора	шт	1		12/26-01-OB	12-26-01-OB.pdf	14 15		Ф39	Работа
40	Монтаж выносной панели	шт	1		12/26-01-OB	12-26-01-OB.pdf	14 15		Ф40	Работа
41	Монтаж датчиков	шт	5	1+1+1+1+1	12/26-01-OB	12-26-01-OB.pdf	14 15		Ф41	Работа
42	Монтаж привода воздушной заслонки	шт	1		12/26-01-OB	12-26-01-OB.pdf	14 15		Ф42	Работа
43	П1 Комплект автоматики: SSM-ALB-F.FD.E2.HD1.VH.T0.S-1T1.06.3D1.20/IS.25/SM.Th/DA.CP/DA.AP/A.3xE.N.04/DP.R/DP.R/DP.R П1 v1	шт	1		12/26-01-OB	12-26-01-OB.pdf	14 15		Ф43	Оборудование
П2 Приточная установка L=340 м3/ч, P=412Па, N=0.2кВт, n=2600 об/мин LM DUCT R 200 /VH.1/EG.4/EF.7/HE.1.0.06/G.1/FBP.E22A.2E/G.1/ST.09 П2 v1										
Клапан утепленный VH.1										
Карманные фильтры EU4 EG.4										
Карманные фильтры EU7 EF.7										
Нагреватель электрический HE.1.0.06										
Хомут быстросъемный G.1										
Вентилятор "мотор-колесо" НЗЛ в пластиковом корпусе FBP.E22A.2E										
Хомут быстросъемный G.1										
Шумоглушитель трубчатый, 900 мм ST.09										
44	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	шт	1		12/26-01-OB	12-26-01-OB.pdf	15 16		Ф44	Работа
45	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-2, диаметр обечайки 200 мм	шт	1		12/26-01-OB	12-26-01-OB.pdf	15 16		Ф45	Работа
46	П2 Приточная установка L=340 м3/ч, P=412Па, N=0.2кВт, n=2600 об/мин LM DUCT R 200 /VH.1/EG.4/EF.7/HE.1.0.06/G.1/FBP.E22A.2E/G.1/ST.09 П2 v1	шт	1		12/26-01-OB	12-26-01-OB.pdf	15 16		Ф46	Оборудование
П2 Комплект автоматики: SSM-ALB-F.FD.E2.HD1.VH.T0.S-1T1.06.3D1.16/IS.25/SM.Th/DA.CP/DA.AP/A.3xE.N.04/DP.R/DP.R/DP.R П2 v1										
Щит SSM (IP31) SSM-ALB-F.FD.E2.HD1.VH.T0.S-1T1.06.3D1.16										
Приток. Регулятор скорости вентилятора IS.25										
Выносная панель 3,5" SM.Th										
Датчик канальной температуры, Pt1000 DA.CP										
Датчик уличной температуры, Pt1000 DA.AP										
Привод воздушной заслонки притока на входе, Откр/Закр A.3xE.N.04										
Датчик перепада давления на фильтре 1 притока, 0..500 Па DP.R										
Датчик перепада давления на фильтре 2 притока, 0..500 Па DP.R										
Датчик перепада давления на вентиляторе притока, 0..500 Па DP.R										
47	Шиты и пульты, масса: до 50 кг	шт	1		12/26-01-OB	12-26-01-OB.pdf	15 16		Ф47	Работа
48	Монтаж регулятора	шт	1		12/26-01-OB	12-26-01-OB.pdf	15 16		Ф48	Работа
49	Монтаж выносной панели	шт	1		12/26-01-OB	12-26-01-OB.pdf	15 16		Ф49	Работа
50	Монтаж датчиков	шт	5	1+1+1+1+1	12/26-01-OB	12-26-01-OB.pdf	15 16		Ф50	Работа
51	Монтаж привода воздушной заслонки	шт	1		12/26-01-OB	12-26-01-OB.pdf	15 16		Ф51	Работа
52	П2 Комплект автоматики: SSM-ALB F.FD.E2.HD1.VH.T0.S-1T1.06.3D1.16/IS.25/SM.Th/DA.CP/DA.AP/A.3xE.N.04/DP.R/DP.R/DP.R П2 v1	шт	1		12/26-01-OB	12-26-01-OB.pdf	15 16		Ф52	Оборудование
В1 Вытяжная установка L=620 м3/ч, P=268Па, N=0.2кВт, n=2600об/мин LM DUCT R 250 /ST.09/G.1/FBP.E25.2E/G.1V.1 В1 v1										
Шумоглушитель трубчатый, 900 мм ST.09										
Хомут быстросъемный G.1										
Вентилятор "мотор-колесо" НЗЛ в пластиковом корпусе FBP.E25.2E										
Хомут быстросъемный G.1										
Клапан воздушный V.1										

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
53	Установка агрегатов вентиляторных производительностью: до 10 тыс.м3/час	шт	1		12/26-01-OB	12-26-01-OB.pdf	16		Ф53	Работа
54	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм	шт	1		12/26-01-OB	12-26-01-OB.pdf	16		Ф54	Работа
55	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм	шт	1		12/26-01-OB	12-26-01-OB.pdf	16		Ф55	Работа
56	B1 Вытяжная установка L=620 м3/ч, P=268Па, N=0.2кВт, n=2600об/мин LM DUCT R 250 /ST.09/G.1/FBP.E25.2E/G.1/V.1 B1 v1	шт	1		12/26-01-OB	12-26-01-OB.pdf	16		Ф56	Оборудование
B1 Комплект автоматики: SOM.R.02.010/IS.25/A.2xE.S.05 B1 v1										
Вытяжка. Силовой модуль вентилятора SOM.R.02.010										
Вытяжка. Регулятор скорости вентилятора IS.25										
Привод воздушной заслонки вытяжки на выходе. Откр/Закр A.2xE.S.05										
57	Монтаж силового модуля вентилятора	шт	1		12/26-01-OB	12-26-01-OB.pdf	16		Ф57	Работа
58	Монтаж регулятора	шт	1		12/26-01-OB	12-26-01-OB.pdf	16		Ф58	Работа
59	Монтаж привода воздушной заслонки	шт	1		12/26-01-OB	12-26-01-OB.pdf	16		Ф59	Работа
60	B1 Комплект автоматики: SOM.R.02.010/IS.25/A.2xE.S.05 B1 v1	шт	1		12/26-01-OB	12-26-01-OB.pdf	16		Ф60	Оборудование
B2 Вытяжная установка L=185 м3/ч, P=226Па, N=0.07кВт, n=2450об/мин LM DUCT R 125 /ST.09/G.1/FBP.E19.2E/G.1/V.1 B2 v1										
Шумоглушитель трубчатый, 900 мм ST.09										
Хомут быстросъемный G.1										
Вентилятор "мотор-колесо" НЗЛ в пластиковом корпусе FBP.E19.2E										
Хомут быстросъемный G.1										
Клапан воздушный V.1										
61	Установка агрегатов вентиляторных производительностью: до 10 тыс.м3/час	шт	1		12/26-01-OB	12-26-01-OB.pdf	16		Ф61	Работа
62	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-1, диаметр обечайки 125 мм	шт	1		12/26-01-OB	12-26-01-OB.pdf	16		Ф62	Работа
63	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм	шт	1		12/26-01-OB	12-26-01-OB.pdf	16		Ф63	Работа
64	B2 Вытяжная установка L=185 м3/ч, P=226Па, N=0.07кВт, n=2450об/мин LM DUCT R 125 /ST.09/G.1/FBP.E19.2E/G.1/V.1 B2 v1	шт	1		12/26-01-OB	12-26-01-OB.pdf	16		Ф64	Оборудование
B2 Комплект автоматики: SOM.R.02.006/IS.25/A.2xE.S.05 B2 v1										
Вытяжка. Силовой модуль вентилятора SOM.R.02.006										
Вытяжка. Регулятор скорости вентилятора IS.25										
Привод воздушной заслонки вытяжки на выходе. Откр/Закр A.2xE.S.05										
65	Монтаж силового модуля вентилятора	шт	1		12/26-01-OB	12-26-01-OB.pdf	16		Ф65	Работа
66	Монтаж регулятора	шт	1		12/26-01-OB	12-26-01-OB.pdf	16		Ф66	Работа

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
67	Монтаж привода воздушной заслонки	шт	1		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	16		Ф67	Работа
68	B2 Комплект автоматики: SOM.R.02.006/IS.25/A.2xE.S.05 B2 v1	шт	1		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	16		Ф68	Оборудование
Раздел 4. Воздуховоды										
69	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром свыше 600 до 1000 мм	м2	37,2	$((0,2+0,1)*2*2+(0,2+0,15)*2*10+(0,2+0,2)*2*15+17)$	12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	17		Ф69	Работа
70	Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,5 мм, периметр 600,700,800 мм	м2	20,2		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	17		Ф71	Материал
71	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,5-0,55 мм, периметр 1000 мм	м2	17		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	17		Ф72	Материал
72	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром 125,160,200,250 мм	м2	29,7	$(0,125*3,14*4+0,160*3,14*25+0,2*3,14*6+0,250*3,14*15)$	12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	17		Ф73	Работа
73	Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,5 мм, диаметром 125,160,200,250 мм	м2	29,7		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	17		Ф74	Материал
74	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 160 мм	шт	6		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	17		Ф75	Материал
75	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 200 мм	шт	1		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	17		Ф76	Материал
76	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольный, периметр от 601 до 1600 мм	шт	2		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	17		Ф77	Материал
77	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг	шт	9		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	17		Ф78	Работа
78	Диффузор ф 160 ДПУ-М 160	шт	8		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	17		Ф79	Материал
79	Диффузор ф 160 ДПУ-М 200	шт	1		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	17		Ф80	Материал
80	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт	1		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	17		Ф81	Работа
81	Решетка вентиляционная АМН150х450	шт	1		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	17		Ф82	Материал

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
82	Лючок с заглушкой для замеров параметров воздуха	шт	4		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	17		Ф83	Материал
83	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т	0,045	45/1000	12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	17		Ф84	Материал
84	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 125 мм	шт	1		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	17		Ф85	Работа
85	Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 125 мм	шт	1		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	17		Ф86	Материал
86	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 250 мм	шт	1		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	17		Ф87	Работа
87	Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 250 мм	шт	1		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	17		Ф88	Материал
88	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 1000 мм	шт	1		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	17		Ф89	Работа
89	Клапан противопожарный КПУ-1Н(90)-НО-МВ220-200х150	шт	1		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	17		Ф90	Оборудование
90	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 1000 мм	шт	2		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	17		Ф91	Работа
91	Клапан противопожарный КПУ-1Н(90)-НО-МВ220-200х200	шт	2		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	17		Ф92	Оборудование
92	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 250 мм	шт	1		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	17		Ф93	Работа
93	Клапан противопожарный КПУ-1Н(90)-НО-МВ220-160	шт	1		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	17		Ф94	Оборудование
94	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена	м2	47		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	17		Ф95	Работа
95	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с односторонним фольгированием, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 10 мм	м2	51,7	47*1,1	12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	17		Ф96	Материал
96	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3	4,7		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	17		Ф97	Работа

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
97	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, без обкладок, марка 100	м3	5,076	4,7*1,08	12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	17		Ф98	Материал
98	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,08		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	17		Ф99	Материал
99	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,0832	0,08*1,04	12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	17		Ф100	Материал
100	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	м	155		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	17		Ф101	Работа
101	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм	м	158,1	155*1,02	12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	17		Ф102	Материал
102	Держатели пластмассовые для труб диаметром 20 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 53x26x12 мм	шт	330		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	17		Ф103	Материал
103	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	м	10		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	17		Ф104	Работа
104	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40x40 мм	м	10,2	(10*1,02)	12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	17		Ф105	Материал
105	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	м	155		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	17		Ф106	Работа
106	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	м	10		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	17		Ф107	Работа
107	Кабель ВВГнг-LSLTx 3x1,5	м	112,2	(110*1,02)	12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	17		Ф108	Материал
108	Кабель монтажный МКЭШ 2x0,75-500	м	56,1	(55*1,02)	12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	17		Ф109	Материал
Раздел 5. Кондиционирование										
раздел 12/26-01-ОВ лист 3 (ПДФ лист 11)										
109	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2	м	18	(10+3+5)	12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	11		Ф110	Работа
110	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт	компл	1		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	18		Ф111	Работа
111	Кондиционер Lessar Cool+ LS-H07KFE2/LU-H07KFE2	шт	1		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	18		Ф113	Оборудование
112	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: свыше 5 до 8 кВт	компл	2	1+1	12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	18		Ф114	Работа

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
113	Кондиционер Lessar Cool+ LS-H24KFE2/LU-H24KFE2	шт	2	1+1	12/26-01-OB	12-26-01-OB.pdf	18		Ф115	Оборудование
114	Зимний комплект Ballu Снегирь	шт	3		12/26-01-OB	12-26-01-OB.pdf	18		Ф116	Оборудование
115	Прокладка трубных проводок свыше учтенных расценкой 10 м на 1 кондиционер	м	18	(8+24+16-10*3)	12/26-01-OB	12-26-01-OB.pdf	18		Ф117	Работа
116	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 6,3 мм	м	8		12/26-01-OB	12-26-01-OB.pdf	18		Ф118	Материал
117	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 9,52 мм	м	24		12/26-01-OB	12-26-01-OB.pdf	18		Ф119	Материал
118	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 15,88 мм	м	16		12/26-01-OB	12-26-01-OB.pdf	18		Ф120	Материал
119	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 16 мм Отвод конденсата	м	18		12/26-01-OB	12-26-01-OB.pdf	18		Ф121	Материал
120	Изоляция изделиями из вспененного каучука свыше учтенных расценкой 10 м на 1 кондиционер	м	18	(8+24+16-10*3)	12/26-01-OB	12-26-01-OB.pdf	18		Ф122	Работа
121	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 6 мм, толщина 9 мм	м	8,8	8*1,1	12/26-01-OB	12-26-01-OB.pdf	18		Ф123	Материал
122	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 10 мм, толщина 9 мм	м	26,4	24*1,1	12/26-01-OB	12-26-01-OB.pdf	18		Ф124	Материал
123	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 15 мм, толщина 9 мм	м	17,6	16*1,1	12/26-01-OB	12-26-01-OB.pdf	18		Ф125	Материал
124	Клей контактный на основе бутадиен-нитрильного каучука для соединения теплоизоляционных материалов, плотность 0,84 г/см3	л	0,5		12/26-01-OB	12-26-01-OB.pdf	18		Ф126	Материал

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
125	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	1		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	18		Ф127	Материал
126	Лента тефлоновая 60мм х 20м обмоточная для фреоновых коммуникаций	м	20		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	18		Ф128	Материал
127	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	м	24		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	18		Ф129	Работа
128	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм	м	24,48	24*1,02	12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	18		Ф130	Материал
129	Держатели пластмассовые для труб диаметром 20 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 53х26х12 мм	шт	48		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	18		Ф131	Материал
130	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ²	м	24	(8+16)	12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	18		Ф132	Работа
131	Кабель ВВГнг-LSLTx 5х1,5	м	8,16	(8*1,02)	12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	18		Ф133	Материал
132	Кабель ВВГнг-LSLTx 5х2,5	м	16,32	(16*1,02)	12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	18		Ф134	Материал
133	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	м	4	(2*2)	12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	18		Ф135	Работа
134	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 100х40 мм	м	4,08	(2*2*1,02)	12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	18		Ф136	Материал
135	Изготовление стальных гильз диаметром: 80 мм	шт	2		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	18		Ф137	Работа
136	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м	2	1,0*2	12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	18		Ф138	Материал
137	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой алкидной	м ²	0,55892	(0,089*3,14*2)	12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	18		Ф139	Работа
138	Грунтовка ГФ-021	т	0,00006	0,6*0,0001	12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	18		Ф140	Материал
139	Растворитель Р-5	т	#####	0,6*0,00002	12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	18		Ф141	Материал

Документ
Версия

Ведомость объемов работ
3_01

Наименование стройки

ГАУЗ СО «СООД»

Наименование объекта капитального строи

Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «СООД» (здание радиологического отделения, назначение: нежилое, по адресу: 622048, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Максарева, 5, кор. 2. Кадастровый номер: 66:56:0403003:847). Помещения 1-го этажа, подвала под установку ОФЭКТ/КТ

Ведомость объемов работ №

02-01-05-ВОР

Основание((наименование раздела (подра

12/26-01-ЭЛ

Дата составления

08.06.2026

Составил ФИО

Колтакова Е.Ю.

Составил должность

Инженер по проектно-сметной работе

Проверил ФИО

.

Проверил должность

.

№ п.п.	Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту	Ед. изм.	Объем работ / Количество	Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Наименование файла	Номер страниц (через пробел)	Дополнительная информация (комментарий)	Идентификатор	Тип позиции
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
Раздел 1. Демонтажные работы. Электроосвещение и электрооборудование										
1	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	шт	10		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	17		Ф1	Работа
2	Строительный мусор (мусор= 4,2 кг/шт)	т	0,042	4,2*10/1000	12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	17		Ф2	Работа
3	Демонтаж: розеток	шт	10		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	17		Ф3	Работа
4	Строительный мусор (мусор =0,08 кг/шт)	т	0,0008	0,08*10/1000	12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	17		Ф4	Работа
5	Демонтаж: выключателей	шт	3		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	17		Ф5	Работа
6	Строительный мусор (мусор =0,08 кг/шт)	т	0,00024	0,08*3/1000	12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	17		Ф6	Работа
7	Демонтаж кабеля	м	100		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	17		Ф7	Работа
8	Строительный мусор (мусор =0,150 кг/м)	т	0,015	0,150*100/1000	12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	17		Ф8	Работа
9	Демонтаж рубильника	шт	1		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	17		Ф9	Работа
10	Строительный мусор (мусор=5 кг/шт)	т	0,005	5*1/1000	12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	17		Ф10	Работа
11	Демонтаж бактерицидного выключателя	шт	3		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	17		Ф11	Работа
12	Строительный мусор (мусор=5 кг/шт)	т	0,015	5*3/1000	12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	17		Ф12	Работа
13	Демонтаж полосы заземления	м	20		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	17		Ф13	Работа
14	Строительный мусор (мусор=1.256 кг кг/м)	т	0,02512	1,256*20/1000	12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	17		Ф14	Работа
15	Лом черных металлов (Остается у Заказчика, трубы, металл, кабель)	тн	0,04012	0,015+0,02512	12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	17		Ф15	Работа
16	Затаривание строительного мусора в мешки	т	0,001	0,0008+0,00024	12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	17		Ф16	Работа
17	Погрузка в автотранспортное средство: материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места до 51 килограмма	1т груза	0,001	0,0008+0,00024	12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	17		Ф17	Работа

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
18	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1т груза	0,062	0,042+0,005+0,015	12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	17		Ф18	Работа
19	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 21 км	1т груза	0,063	0,001+0,062	12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	17		Ф19	Работа

Раздел 2. Электрооборудование

ЩС

20	Щкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	1		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	18		Ф20	Работа
21	ТИТАН 5 Корпус металлический ЩРН-48 (1х48) 710х310х140мм IP54 белый (одна дверь) IEK TI5-50-N-048-54	шт	1		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	18		Ф21	Материал
22	Прибор или аппарат	шт	22	1+4+7+1+1+1+1+1+1+1+1+2	12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	18		Ф22	Работа
23	Выключатель нагрузки 3п 40А ВН-102 17026DEK Dekraft	шт	1		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	18		Ф23	Оборудование
24	Выключатель автоматический 1Р, 6 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	4		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	18		Ф24	Оборудование
25	Автоматический дифференциальный выключатель тока IEK 2п 3мод. С 16А 30mA тип А 4.5kA АД-12М ИЭК MAD12-2-016-С-030	шт	7		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	18		Ф25	Оборудование
26	Дифференциальный автомат IEK АД12М 2Р С 10А 30МА MAD12-2-010-С-030	шт	1		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	18		Ф26	Оборудование
27	Устройство защиты от дугового пробоя, время срабатывания при искрении 40 мс, минимальный обнаруживаемый ток искрения 2,5 А, номинальный ток в защищаемой цепи 16 А	шт	1		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	18		Ф27	Оборудование
28	Устройство защиты от дугового пробоя, время срабатывания при искрении 40 мс, минимальный обнаруживаемый ток искрения 2,5 А, номинальный ток в защищаемой цепи 25 А	шт	1		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	18		Ф28	Оборудование

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
29	Устройство защиты от дугового пробоя, время срабатывания при искрении 40 мс, минимальный обнаруживаемый ток искрения 2,5 А, номинальный ток в защищаемой цепи 32 А	шт	1		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	18		Ф29	Оборудование
30	Выключатель автоматический 3Р, 20 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	1		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	18		Ф30	Оборудование
31	Выключатель автоматический 3Р, 32 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	1		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	18		Ф31	Оборудование
32	Выключатель автоматический 3Р, 16 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	1		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	18		Ф32	Оборудование
33	Независимый расцепитель PH47 на DIN-рейку IEK MVA01D-RN 312296	шт	1		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	18		Ф33	Оборудование
34	plc-kbr80, Блок распределительный КРОСС крепеж на панель и DIN КБР-80А	шт	2		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	18		Ф34	Оборудование
Пультная										
35	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А	шт	1		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	19		Ф35	Работа
36	Горизонтальный Предохранитель Выключатель Разъединитель 160А 3Р крепление на монтажную плату DKC FSH00-3Р	шт	1		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	19		Ф36	Оборудование
37	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А	шт	3		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	19		Ф37	Работа
38	Предохранитель YON ножевого типа FG1 80А 690В хар-ка aR DKC 1FG01-0080-690V-AR	шт	3		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	19		Ф38	Оборудование
Эл.Щитовая										
39	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 250 А	шт	1		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	19		Ф39	Работа
40	Ящик силовой УЗОЛА ЯРП-100-IP54-УЗ U450311	шт	1		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	19		Ф40	Оборудование
41	Световые настенные указатели	шт	2		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	19		Ф41	Работа

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
42	Светильник Navigator NEF-14-Топаз220-Не входить 80517 "Не входить. Радиация"	шт	2		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	19		Ф42	Материал
ппу										
43	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	1		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	19		Ф43	Работа
44	Бокс распределительный навесной 4 мод. КМПн-2/4 с прозрачной крышкой IP30 (98*140*83) МКР42-N-04-30-12 ИЕК (ИЭК)	шт	1		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	19		Ф44	Материал
45	Прибор или аппарат	шт	4	1+3	12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	19		Ф45	Работа
46	Выключатель автоматический 1Р, 10 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	1		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	19		Ф46	Оборудование
47	Выключатель автоматический 1Р, 6 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	3		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	19		Ф47	Оборудование
Питание ЩС										
48	Прибор или аппарат	шт	1		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	19		Ф48	Работа
49	SVA10-3-0050, Выключатель автоматический 3п 50А 25кА ВА 88-32 ИЭК	шт	1		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	19		Ф49	Оборудование
Питание Томографа										
50	Прибор или аппарат	шт	1		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	19		Ф50	Работа
51	Автоматический выключатель IEK ВА88-35 3Р 80А 35кА SVA30-3-0080	шт	1		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	19		Ф51	Оборудование
Облучатель-рециркулятор										
52	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	шт	4		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	19		Ф52	Работа
53	Облучатель-рециркулятор Кронт-М Дезар-5 бактерицидный, настенный	шт	4		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	19		Ф53	Оборудование
Раздел 3. Освещение										
54	Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: соединительными клеммами	шт	13		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20		Ф54	Работа
55	Светильник OWP/R ECO LED 595 36Вт	шт	13		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20		Ф55	Материал
56	Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: соединительными клеммами	шт	4		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20		Ф56	Работа
57	Светильник OWP/R ECO LED 595 36Вт	шт	4		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20		Ф57	Материал

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
58	Блок аварийного питания для драйвера светодиодного светильника, аккумулятор литий-ионный, время заряда аккумулятора до 24 ч, напряжение аккумулятора 11,1 В, емкость аккумулятора 4,4 А.ч, время работы в аварийном режиме не менее 1 ч, УХЛ4, IP20, входная мощность до 6 Вт, выходная мощность до 40 Вт	шт	4		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20		Ф58	Оборудование
Раздел 4. Розетки, выключатели										
59	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130x130 мм	шт	25		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20		Ф59	Работа
60	Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки	шт	25		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20		Ф60	Материал
61	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	2		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20		Ф61	Работа
62	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20	шт	2		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20		Ф62	Материал
63	Розетка штепсельная: трехполюсная	шт	23		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20		Ф63	Работа
64	Розетка скрытого монтажа, одностная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP44	шт	23		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20		Ф64	Материал
65	Рамки из термопласта, 1 пост	шт	25	(2*7+4*2+1*3)	12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20		Ф65	Материал
Раздел 5. Прокладка кабеля										
66	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2	м	50		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф66	Работа
67	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 25 мм до 32 мм	отверс тий	10		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф67	Работа
68	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 32 мм	шт	0,05	2,52/100*0,200*10	12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф68	Материал
69	Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 25 мм	м	10		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф69	Работа
70	Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 1,6 мм	м	10		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф70	Материал

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
71	Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 50 мм	м	5		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф71	Работа
72	Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	5		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф72	Материал
73	Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 80 мм	м	5		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф73	Работа
74	Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 80 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	5		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф74	Материал
75	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	м	200		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф75	Работа
76	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм	м	204	200*1,02	12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф76	Материал
77	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	м	30		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф77	Работа
78	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 50 мм	м	30,6	30*1,02	12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф78	Материал
79	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	м	35		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф79	Работа
80	Трубы гладкие жесткие, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 90 мм	м	35,7	35*1,02	12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф80	Материал
81	Держатели пластмассовые для труб диаметром 25 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 57x31x12 мм	шт	400	(200*2)	12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф81	Материал
82	Держатели пластмассовые с хомутом-стяжкой для труб диаметром 25-63 мм, длина стяжки 230 мм, размеры держателя 41x18x14 мм	шт	100		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф82	Материал

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
83	Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 80x80x40 мм	шт	30		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф83	Материал
84	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	м	4	(2*2)	12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф84	Работа
85	Полоса К-106ц, оцинкованная, сечение 40x4 мм	шт	2		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф85	Материал
86	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	м	6	(2*3)	12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф86	Работа
87	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, с направляющими, размеры 200x80 мм	м	6	(2*3)	12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф87	Материал
88	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м	м	6	(3*2)	12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф88	Работа
89	Крышка лотка неперфорированного, оцинкованная, толщина стенки 0,7 мм, размеры 200x3000 мм	шт	2		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф89	Материал
90	Лоток кабельный неперфорированный, размеры 3000x200x80 мм	шт	2		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф90	Материал
91	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м	м	4	(2*2)	12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф91	Работа
92	Лоток кабельный неперфорированный, размеры 2000x25x30 мм	шт	2		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф92	Материал
93	Крышка для лотка, размеры 2000x25 мм	шт	2		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф93	Материал
94	Комплекты крепежные из оцинкованной стали для соединения элементов проволочного лотка (винт М6х20, шайба, шайба четырехлепестковая, гайка М6)	компл	4	(2+2)	12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф94	Материал
95	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	м	50		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф95	Работа
96	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	м	235	(200+30+35-30)	12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф96	Работа
97	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	м	21		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф97	Работа
98	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	м	19	(150+60+5+1+11+40+30+20+3+5-50-235-21)	12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф98	Работа
99	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5	м	153	(150*1,02)	12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф99	Материал
100	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5	м	61,2	(60*1,02)	12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф100	Материал
101	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5	м	5,1	(5*1,02)	12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф101	Материал
102	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5-660	м	1,02	(1*1,02)	12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф102	Материал
103	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x4,0-660	м	11,2	(11*1,02)	12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф103	Материал
104	Кабель КВВГнг(А)-LSLTx 5x1,5	м	40,8	(40*1,02)	12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф104	Материал

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
105	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х1,5	м	30,6	(30*1,02)	12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф105	Материал
106	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5	м	20,4	(20*1,02)	12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф106	Материал
107	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5	м	3,1	(3*1,02)	12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф107	Материал
108	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х1,5	м	5,1	(5*1,02)	12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф108	Материал
109	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2	м	30		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф109	Работа
110	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х16	м	30,6	(30*1,02)	12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф110	Материал
111	Провод в лотках, сечением: до 70 мм2	м	25		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф111	Работа
112	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 70 мм2	м	45	(70-25)	12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф112	Работа
113	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х50	м	71,4	(70*1,02)	12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф113	Материал
Раздел 6. Заземление										
114	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	40		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	22		Ф116	Работа
115	Провод установочный ПуГВ 1х4-450/750	м	40,8	(40*1,02)	12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	22		Ф117	Материал
116	Наконечник кабельный медный луженый под пайку для оконцевания медных жил, сечение 16 мм2	шт	10		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф114	Материал
117	Наконечник кабельный медный луженый под пайку для оконцевания медных жил, сечение 50 мм2, длина 42 мм, наружный диаметр 15,3 мм	шт	20		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	20 21 22		Ф115	Материал
118	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2	м	25		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	22		Ф118	Работа
119	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗпс, размеры 25х4 мм вес 1 метра равен 0.785 кг	т	#####	0,785*25/1000	12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	22		Ф119	Материал
120	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	м3	12,6		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	22		Ф120	Работа
121	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	70		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	22		Ф121	Работа
122	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	4,2		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	22		Ф122	Материал

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
123	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм ²	м	70		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	22		Ф123	Работа
124	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗпс, размеры 50х4 мм вес 1 метра равен 1.57 кг	т	0,1099	1,57*70/1000	12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	22		Ф124	Материал
125	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 75х75х5 мм	шт	15	(45/3)	12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	22		Ф125	Работа
126	Уголок стальной равнополочный 75х75х5 мм вес 1 метра равен 5.8 кг	т	0,261	5,8*45/1000	12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	22		Ф126	Материал
127	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	м ³	8,4		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	22		Ф127	Работа

Документ
Версия

Ведомость объемов работ
3_01

Наименование стройки

ГАУЗ СО «СООД»

Наименование объекта капитального строи

Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «СООД» (здание радиологического отделения, назначение: нежилое, по адресу: 622048, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Максарева, 5, кор. 2. Кадастровый номер: 66:56:0403003:847). Помещения 1-го этажа, подвала под установку ОФЭКТ/КТ

Ведомость объемов работ №

02-01-06-ВОР

Основание((наименование раздела (подра

12/26-01-СКС

Дата составления

08.06.2026

Составил ФИО

Колтакова Е.Ю.

Составил должность

Инженер по проектно-сметной работе

Проверил ФИО

.

Проверил должность

.

№ п.п.	Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту	Ед. изм.	Объем работ / Количество	Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Наименование файла	Номер страниц (через пробел)	Дополнительная информация (комментарий)	Идентификатор	Тип позиции
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
Раздел 1. Оборудование										
1	Коммутатор служебной связи	шт	1		12/26-01-СКС	12-26-01-СКС.pdf	8		Ф1	Работа
2	Ethernet-коммутатор MES2428, 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 комбо-порта 10/100/1000 Base-T/100/1000 Base-X (SFP), L2, 220V AC	шт	1		12/26-01-СКС	12-26-01-СКС.pdf	8		Ф2	Оборудование
3	Рамка со штифтами на винтах и гайках с шайбами	шт	1		12/26-01-СКС	12-26-01-СКС.pdf	8		Ф3	Работа
4	Коммутационная панель SNR, 19" незранированная, 1U, 24 порта, cat.5e, горизонтальная заделка SNR-UD-1U24-5E-H-LC	шт	1		12/26-01-СКС	12-26-01-СКС.pdf	8		Ф4	Оборудование
5	Рамка со штифтами на винтах и гайках с шайбами	шт	2		12/26-01-СКС	12-26-01-СКС.pdf	8		Ф5	Работа
6	Кабельный органайзер SNR-FB-ORG-2	шт	2		12/26-01-СКС	12-26-01-СКС.pdf	8		Ф6	Оборудование
7	Крепежный набор для 19" оборудования SNR-CN-M6-16 (50шт)	шт	1		12/26-01-СКС	12-26-01-СКС.pdf	8		Ф7	Материал
8	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	шт	6		12/26-01-СКС	12-26-01-СКС.pdf	8		Ф8	Работа
9	Розетка компьютерная RJ-45 для монтажа в кабель-каналы, 2 модуля, 1,5 А, 150 В, цвет белый, IP20	шт	6		12/26-01-СКС	12-26-01-СКС.pdf	8		Ф9	Материал
10	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разьеме: до 14 шт.	шт	24	12*2	12/26-01-СКС	12-26-01-СКС.pdf	8		Ф10	Работа
11	Коммутационный шнур U/UTP 4-х парный cat.5e 0.5м LSZH standart серый SNR-UU4-5E-005-LST-GY	шт	12		12/26-01-СКС	12-26-01-СКС.pdf	8		Ф11	Оборудование

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
12	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.	шт	24	12*2	12/26-01-CKC	12-26-01-CKC.pdf	8		Φ12	Работа
13	Коммутационный шнур U/UTP 4-х парный cat.5e 2.0м LSZH standart серый SNR-UU4-5E-020-LST-GY	шт	12		12/26-01-CKC	12-26-01-CKC.pdf	8		Φ13	Оборудование
Раздел 2. Монтажные работы										
14	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	м	277		12/26-01-CKC	12-26-01-CKC.pdf	8		Φ14	Работа
15	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм	м	282,5	277*1,02	12/26-01-CKC	12-26-01-CKC.pdf	8		Φ15	Материал
16	Держатели пластмассовые для труб диаметром 25 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 57x31x12 мм	шт	554		12/26-01-CKC	12-26-01-CKC.pdf	8		Φ16	Материал
17	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	м	277		12/26-01-CKC	12-26-01-CKC.pdf	8		Φ17	Работа
18	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	м	277	(554-277)	12/26-01-CKC	12-26-01-CKC.pdf	8		Φ18	Работа
19	Кабель связи симметричный, сеч. 4x2x0,52 U/UTP 5e PVCLS нг(А)-LSLTx	м	565,08	(554*1,02)	12/26-01-CKC	12-26-01-CKC.pdf	8		Φ19	Материал
20	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 600 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм	отверс тий	18		12/26-01-CKC	12-26-01-CKC.pdf	8		Φ20	Работа
21	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 150 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм	отверс тий	12		12/26-01-CKC	12-26-01-CKC.pdf	8		Φ21	Работа
22	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 25 мм	шт	0,15	2,52/100*0,2*18+0,126/100*(0,600-0,200)*18+2,52/100*0,150*12	12/26-01-CKC	12-26-01-CKC.pdf	8		Φ22	Материал

1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
23	Заделка кабельных, трубных проходок и проходок воздухопроводов противопожарной терморасширяющейся двухкомпонентной пеной, предел огнестойкости до 120 минут	м3	0,006	0,0125*0,0125*3,14*0,60*18+0,0125*0,0125*3,14*0,150*12	12/26-01-СКС	12-26-01-СКС.pdf	8		Ф23	Работа
24	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	1		12/26-01-СКС	12-26-01-СКС.pdf	8		Ф24	Материал

Документ

Версия

Наименование стройки

Наименование объекта капитального строительства

Ведомость объемов работ №

Основание(наименование раздела (подраздела))

Дата составления

Составил ФИО

Составил должность

Проверил ФИО

Проверил должность

Ведомость объемов работ

3_01

ГАУЗ СО «СООД»

Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «СООД» (здание радиологического отделения, назначение: нежилое, по адресу: 622048, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Максарева, 5, кор. 2. Кадастровый номер: 66:56:0403003:847). Помещения 1-го этажа, подвала под установку ОФЭКТ/КТ

09-01-01-ВОР

12/26-01-ОВ

08.06.2026

Колтакова Е.Ю.

Инженер по проектно-сметной работе

.

.

№ п.п.	Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту	Ед. изм.	Объем работ / Количество	Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Наименование файла	Номер страниц (через пробел)	Дополнительная информация (комментарий)	Идентификатор	Тип позиции
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
Раздел 1. Пуско-наладочные работы										
1	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5	сеть	4		12/26-01-ОВ	12-26-01-ОВ.pdf	17		Ф19	Работа

Документ
Версия

Ведомость объемов работ
3_01

Наименование стройки

ГАУЗ СО «СООД»

Наименование объекта капитального строительства

Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «СООД» (здание радиологического отделения, назначение: нежилое, по адресу: 622048, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Максарева, 5, кор. 2. Кадастровый номер: 66:56:0403003:847). Помещения 1-го этажа, подвала под установку ОФЭКТ/КТ

Ведомость объемов работ №

09-01-02-ВОР

Основание((наименование раздела (подраздела))

12/26-01-ЭЛ

Дата составления

08.06.2026

Составил ФИО

Колтакова Е.Ю. 

Составил должность

Инженер по проектно-сметной работе

Проверил ФИО

.

Проверил должность

.

№ п.п.	Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту	Ед. изм.	Объем работ / Количество	Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Наименование файла	Номер страниц (через пробел)	Дополнительная информация (комментарий)	Идентификатор	Тип позиции
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
Раздел 1. Пуско-наладочные работы. Силовое электрооборудование и электроосвещение										
1	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	измерений	4		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	1		Ф17	Работа
2	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	1		12/26-01-ЭЛ	12-26-01-ЭЛ.pdf	1		Ф18	Работа

Документ

Версия

Наименование стройки

Наименование объекта капитального строительства

Ведомость объемов работ №

Основание((наименование раздела (подраздела)

Дата составления

Составил ФИО

Составил должность

Проверил ФИО

Проверил должность

Ведомость объемов работ

3_01

ГАУЗ СО «СООД»

Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «СООД» (здание радиологического отделения, назначение: нежилое, по адресу: 622048, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Максарева, 5, кор. 2. Кадастровый номер: 66:56:0403003:847). Помещения 1-го этажа, подвала под установку ОФЭКТ/КТ

09-01-03-ВОР

Прайс-лист на Услуги

08.06.2026

Колтакова Е.Ю.

Инженер по проектно-сметной работе

.

.

№ п.п.	Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту	Ед. изм.	Объем работ / Количество	Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Наименование файла	Номер страниц (через пробел)	Дополнительная информация (комментарий)	Идентификатор	Тип позиции
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	9
Раздел 1.										
1	Размещение отходов. Бункер 8 м3 / 5 т	бункер	12	(41,9036+15,349+0,0213+0,2896+0,063)/5	12/26-01-AP	12-26-01-AP.pdf	1		Ф1	Работа