

ООО «МЕГАПОЛИС»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**«Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «СООД»
(здание радиологического отделения, назначение:
нежилое, по адресу: 622048, Россия, Свердловская область.,
г. Нижний Тагил, ул. Максарева, 5, кор. 2.
Кадастровый номер: 66:56:0403003:847).
Помещения 1-го этажа, подвала
под установку ОФЭКТ/КТ»**

**Смета на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объекта
капитального строительства**

Шифр: 12/26-01-СМ

г. Екатеринбург 2026 г.

ООО «МЕГАПОЛИС»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**«Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «СООД»
(здание радиологического отделения, назначение:
нежилое, по адресу: 622048, Россия, Свердловская область.,
г. Нижний Тагил, ул. Максарева, 5, кор. 2.
Кадастровый номер: 66:56:0403003:847).
Помещения 1-го этажа, подвала
под установку ОФЭКТ/КТ»**

**Смета на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объекта
капитального строительства**

Шифр: 12/26-01-СМ

Главный инженер проекта:



Т.Н. Паринкова

г. Екатеринбург 2026 г.

Пояснительная записка к сметной документации
объекта капитального строительства

1. Сведения об объекте капитального строительства

- 1.1 Метод определения сметной стоимости:Ресурсно-индексный
- 1.2 Наименование объекта капитального строительства:Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «СООД» (здание радиологического отделения, назначение: нежилое, по адресу: 622048, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Макарева, 5, кор. 2. Кадастровый номер: 66:56:0403003:847). Помещения 1-го этажа, подвала под установку ОФЭКТ/КТ
- 1.3 Вид работ, на который разрабатывается проектная документация:Капитальный ремонт
- 1.4 Сведения об источниках финансирования:

Источник финансирования	Уровень бюджета / сведения о юридическом лице	Доля в %
Бюджетные средства	Бюджет субъекта Российской Федерации	100%

Комментарий к сведениям об источниках финансирования:

- 1.5 Почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства или местоположение:Российская Федерация, Свердловская область, Свердловская область, г.г. Нижний Тагил, ул.ул. Макарева, д.кор. 2.
- 1.6 Сведения о функциональном назначении объекта:Здравоохранение, спорт, физическая культура, отдых и развлечения, 03.01.002.099
- 1.7 Сведения о технико-экономических показателях объекта:
- Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии:

Наименование показателя	Ед.изм.	Значение
Площадь	м2	125,60

2. Сведения о примененных сметных нормативах

- Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
- Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр, Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр
- Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр
- Приказ Минстроя России от 30 января 2026 г. № 42/пр «О внесении изменений в Методику определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденную приказом Министрства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр», Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр
- Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства. Утверждена приказом Минстроя России от 21 декабря 2020 г. № 812/пр. Внесены изменения приказом Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр. Внесены изменения приказом Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр., Приказы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020, № 636/пр от 02.09.2021, № 611/пр от 26.07.2022
- Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства. Утверждена приказом Минстроя России от 11 декабря 2020 г. № 774/пр. Внесены изменения приказом Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр., Приказы Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020, № 317/пр от 22.04.2022
- Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09
-
- Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Министрства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 17.03.2026 № 139-П
- Строительный контроль, Постановлению Правительства РФ от 21.06.2021 №468
- Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения, Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.179

3. Обоснование особенностей определения сметной стоимости

Коэффициенты к позициям:

Обоснование	ОЗП	ЭМ	ЗПМ	МАТ	ОБ	ЗТ	ЗТМ
Изменение толщины	20	20	20	20		20	20
Изменение толщины	5	5	5	5		5	5
Изменение толщины	24	24	24	24		24	24
Изменение толщины	34	34	34	34		34	34
Изменение толщины	10	10	10	10		10	10
Изменение толщины	1,8	1,8	1,8	1,8		1,8	1,8
Изменение толщины	1,4	1,4	1,4	1,4		1,4	1,4
Изменение толщины	0,5	0,5	0,5	0,5		0,5	0,5
Изменение толщины	0,41	0,41	0,41	0,41		0,41	0,41
Изменение толщины	7	7	7	7		7	7
Изменение толщины	6	6	6	6		6	6
Изменение толщины	2	2	2	2		2	2
Изменение толщины	2	2	2	2		2	2
Изменение толщины	40	40	40	40		40	40
571/пр_2022_п.83_м.2_стр.4_стб.3	0,7	0,7	0,7	0		0,7	0,7
571/пр_2022_п.83_м.2_стр.1_стб.3	0,8	0,8	0,8	0		0,8	0,8
571/пр_2022_п.83_м.2_стр.2_стб.3	0,8	0,8	0,8	0		0,8	0,8

571/нр_2022_п.83_м.2_стр.3_стб.3	0,4	0,4	0,4	0		0,4	0,4
Приказ от 14.07.2022 № 571/нр п.84 табл.3	0,3	0,3	0,3	0		0,3	0,3
571/нр_2022_п.76	0,8					0,8	
Прил.20.1 п.10	1,05	1,05	1,05			1,05	1,05
Прил.13.2 п.16	2	2	2	2		2	2
Прил.13.2 п.16	2	2		2			
Прил.13.2 п.17	1,1					1,1	
Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586	1,15	1,25	1,25			1,15	1,25
Прил.18.2 п.1	1,03	1,03	1,03			1,03	1,03
Коэффициенты к нормам НР и СП:							
Обоснование	НР	СП					
Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п.25	0,9						
Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16		0,85					
Коэффициенты кратности:							
Обоснование	Зачение						
-	-1						
-	1,04						

4. Сведения о сметной стоимости

Структура затрат	Сметная стоимость, тыс. рублей
В текущем уровне цен (Июнь 2026)	
Всего	9 324,26
в том числе:	
Строительно-монтажные работы	6 104,92
Оборудование	1 282,53
Прочие работы и затраты	255,38
в том числе:	
Проектно-изыскательские работы	
НДС	1 681,43

5. Дополнительные сведения о проектных решениях

6. Список приложенных документов

Тип	Наименование документа	Обоснование	Файл
ССРСС	Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «СООД» (здание радиологического отделения, назначение: нежилое, по адресу: 622048, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Максарева, 5, кор. 2. Кадастровый номер: 66:56:0403003:847). Помещения 1-го этажа, подвала под установку ОФЭКТ/КТ	12/26-01-ССРСС	Тагил ОФЭКТ-ССРСС.gsfx
ЛСР	Архитектурные решения	02-01-01	Тагил ОФЭКТ-02-01-01-АР.gsfx
ЛСР	Конструкции железобетонные	02-01-02	Тагил ОФЭКТ-02-01-02-КЖ.gsfx
ЛСР	Водоснабжение и канализация	02-01-03	Тагил ОФЭКТ-02-01-03-ВК.gsfx
ЛСР	Отопление и вентиляция	02-01-04	Тагил ОФЭКТ-02-01-04-ОВ.gsfx
ЛСР	Силовое электрооборудование и электроосвещение	02-01-05	Тагил ОФЭКТ-02-01-05-ЭЛ.gsfx
ЛСР	Структурированная кабельная система	02-01-06	Тагил ОФЭКТ-02-01-06-СКС.gsfx
ЛСР	Пуско-наладочные работы. Отопление и вентиляция	09-01-01	Тагил ОФЭКТ-09-01-01-ПНР ОВ.gsfx
ЛСР	Пуско-наладочные работы. Силовое электрооборудование и электроосвещение	09-01-02	Тагил ОФЭКТ-09-01-02-ПНР ЭЛ.gsfx
ЛСР	Размещение отходов	09-01-03	Тагил ОФЭКТ-09-01-03-Утилизация мусора.gsfx
КАЦ	Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «СООД» (здание радиологического отделения, назначение: нежилое, по адресу: 622048, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Максарева, 5, кор. 2. Кадастровый номер: 66:56:0403003:847). Помещения 1-го этажа, подвала под установку ОФЭКТ/КТ		Тагил ОФЭКТ-КАЦ.gsfx
КАД	Тагил ОФЭКТ-АР-1-3-1-Двери -Полнос.pdf		Тагил ОФЭКТ-АР-1-3-1-Двери -Полнос.pdf
КАД	Тагил ОФЭКТ-АР-4-3-Упор-Замки.docx		Тагил ОФЭКТ-АР-4-3-Упор-Замки.docx
КАД	Тагил ОФЭКТ-АР-5-3-Стяжка барит.docx		Тагил ОФЭКТ-АР-5-3-Стяжка барит.docx
КАД	Тагил ОФЭКТ-АР-6-2-Грунтовка.docx		Тагил ОФЭКТ-АР-6-2-Грунтовка.docx
КАД	Тагил ОФЭКТ-АР-7-2-Линолеум.docx		Тагил ОФЭКТ-АР-7-2-Линолеум.docx
КАД	Тагил ОФЭКТ-АР-8-2-Клей.docx		Тагил ОФЭКТ-АР-8-2-Клей.docx
КАД	Тагил ОФЭКТ-ОВ-1-1-Реш-ВИ.docx		Тагил ОФЭКТ-ОВ-1-1-Реш-ВИ.docx
КАД	Тагил ОФЭКТ-ОВ-2-1-Реш-ВИ.docx		Тагил ОФЭКТ-ОВ-2-1-Реш-ВИ.docx
КАД	Тагил ОФЭКТ-ОВ-3-1-Реш-ВИ.docx		Тагил ОФЭКТ-ОВ-3-1-Реш-ВИ.docx
КАД	Тагил ОФЭКТ-ОВ-4-1-Реш-ВИ.docx		Тагил ОФЭКТ-ОВ-4-1-Реш-ВИ.docx
КАД	Тагил ОФЭКТ-ОВ-5-1-Реш-Сималэнд.docx		Тагил ОФЭКТ-ОВ-5-1-Реш-Сималэнд.docx
КАД	Тагил ОФЭКТ-ОВ-6-13-1-Нормалвент.pdf		Тагил ОФЭКТ-ОВ-6-13-1-Нормалвент.pdf
КАД	Тагил ОФЭКТ-СКС-1-2-Коммутатор.pdf		Тагил ОФЭКТ-СКС-1-2-Коммутатор.pdf
КАД	Тагил ОФЭКТ-СКС-2-1-Панель-НАГ.docx		Тагил ОФЭКТ-СКС-2-1-Панель-НАГ.docx
КАД	Тагил ОФЭКТ-СКС-3-3-Организер-ХКом.docx		Тагил ОФЭКТ-СКС-3-3-Организер-ХКом.docx
КАД	Тагил ОФЭКТ-СКС-4-1-Крепеж-НАГ.docx		Тагил ОФЭКТ-СКС-4-1-Крепеж-НАГ.docx
КАД	Тагил ОФЭКТ-СКС-5-1-Шнур 0,5-НАГ.docx		Тагил ОФЭКТ-СКС-5-1-Шнур 0,5-НАГ.docx
КАД	Тагил ОФЭКТ-СКС-6-1-Шнур 2,0-НАГ.docx		Тагил ОФЭКТ-СКС-6-1-Шнур 2,0-НАГ.docx
КАД	Тагил ОФЭКТ-ЭЛ-10-3-Навиг-ВИ.docx		Тагил ОФЭКТ-ЭЛ-10-3-Навиг-ВИ.docx
КАД	Тагил ОФЭКТ-ЭЛ-11-3-Щиток-ЭМир.docx		Тагил ОФЭКТ-ЭЛ-11-3-Щиток-ЭМир.docx
КАД	Тагил ОФЭКТ-ЭЛ-12-2-Выкл-ЧД.docx		Тагил ОФЭКТ-ЭЛ-12-2-Выкл-ЧД.docx
КАД	Тагил ОФЭКТ-ЭЛ-1-2-Щиток-ЧД.docx		Тагил ОФЭКТ-ЭЛ-1-2-Щиток-ЧД.docx
КАД	Тагил ОФЭКТ-ЭЛ-13-3-Выкл-ВИ.docx		Тагил ОФЭКТ-ЭЛ-13-3-Выкл-ВИ.docx
КАД	Тагил ОФЭКТ-ЭЛ-14-1-Дезар.docx		Тагил ОФЭКТ-ЭЛ-14-1-Дезар.docx
КАД	Тагил ОФЭКТ-ЭЛ-2-1-Выкл-ЭТМ.docx		Тагил ОФЭКТ-ЭЛ-2-1-Выкл-ЭТМ.docx
КАД	Тагил ОФЭКТ-ЭЛ-3-3-Выкл-ВИ.docx		Тагил ОФЭКТ-ЭЛ-3-3-Выкл-ВИ.docx
КАД	Тагил ОФЭКТ-ЭЛ-4-3-Выкл-ВИ.docx		Тагил ОФЭКТ-ЭЛ-4-3-Выкл-ВИ.docx
КАД	Тагил ОФЭКТ-ЭЛ-5-3-Выкл-ВИ.docx		Тагил ОФЭКТ-ЭЛ-5-3-Выкл-ВИ.docx
КАД	Тагил ОФЭКТ-ЭЛ-6-2-Кросс-ЧД.docx		Тагил ОФЭКТ-ЭЛ-6-2-Кросс-ЧД.docx
КАД	Тагил ОФЭКТ-ЭЛ-7-3-Раз.docx		Тагил ОФЭКТ-ЭЛ-7-3-Раз.docx
КАД	Тагил ОФЭКТ-ЭЛ-8-2-Пред-ЧД.docx		Тагил ОФЭКТ-ЭЛ-8-2-Пред-ЧД.docx
КАД	Тагил ОФЭКТ-ЭЛ-9-3-ЯРП-ВИ.docx		Тагил ОФЭКТ-ЭЛ-9-3-ЯРП-ВИ.docx
КАД	Ценц-Мусор-Прайс+ вывоз мусора Н.Тагил ед. поставщик.pdf		Ценц-Мусор-Прайс+ вывоз мусора Н.Тагил ед. поставщик.pdf
ДР			Тагил ОФЭКТ - Письмо лимитированные.pdf
ДР			Тагил ОФЭКТ - Письмо непредвиденные 2.pdf
ДР			Тагил ОФЭКТ - Письмо Стройконтроль.pdf
ТС			Тагил ОФЭКТ - Транспортная карта до полигона.pdf

Составил	Колтакова Е.Ю.
Проверил	.

Заказчик

Главный врач ГАУЗ СО «СООД»

(наименование организации)

"Утвержден" "____"

2026

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 9 324,26 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-12/26-01-ССРС

Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «СООД» (здание радиологического отделения, назначение: нежилое, по адресу: 622048, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Масарева, 5, кор. 2. Кадастровый номер:

66:56:0403003:847). Помещения 1-го этажа, подвала под установку ОФЭКТ/КТ

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен II квартал 2026 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Архитектурные решения	3 223,57				3 223,57
2	02-01-02	Конструкции железобетонные	260,04	58,44			318,48
3	02-01-03	Водоснабжение и канализация	39,91				39,91
4	02-01-04	Отопление и вентиляция	969,29	117,12	1 141,00		2 227,41
5	02-01-05	Силовое электрооборудование и электроосвещение	117,60	997,61	79,95		1 195,16
6	02-01-06	Структурированная кабельная система	66,76	134,88	36,43		238,07
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		4 677,17	1 308,05	1 257,38		7 242,60
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		4 677,17	1 308,05	1 257,38		7 242,60
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		4 677,17	1 308,05	1 257,38		7 242,60
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	09-01-01	Пуско-наладочные работы. Отопление и вентиляция				56,31	56,31
8	09-01-02	Пуско-наладочные работы. Силовое электрооборудование и электроосвещение				2,25	2,25
9	09-01-03	Размещение отходов				34,82	34,82
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					93,38	93,38
	Итого по Главам 1-9		4 677,17	1 308,05	1 257,38	93,38	7 335,98
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Постановлению Правительства РФ от 21.06.2021 №468	Строительный контроль				156,99	156,99
						2,14% от 7335980	
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					156,99	156,99
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		4 677,17	1 308,05	1 257,38	250,37	7 492,97
Непредвиденные затраты							
11	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	93,54	26,16	25,15	5,01	149,86
			2% от 4677170	2% от 1308050	2% от 1257380	2% от 250370	
	Итого "Непредвиденные затраты"		93,54	26,16	25,15	5,01	149,86
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		4 770,71	1 334,21	1 282,53	255,38	7 642,83
Налоги и обязательные платежи							
12	№ 425-ФЗ от 28.11.2025	НДС - 22%	1 049,56	293,53	282,16	56,18	1 681,43
			22% от 4770710	22% от 1334210	22% от 1282530	22% от 255380	
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		1 049,56	293,53	282,16	56,18	1 681,43
	Итого по сводному расчету		5 820,27	1 627,74	1 564,69	311,56	9 324,26
	в том числе:						
	ОТ						1 267,94
	ЭМ						84,54
	ОТм						30,24
	М						2 790,06
	Перевозка						24,00
	НР						1 231,12
	СП						650,69
	оборудование						1 564,69
	прочие затраты						311,56

Руководитель проектной организации	Директор (ГИП) ООО «Мегаполис»	(Паринкова Т.Н.)
	[подпись (инициалы, фамилия)]	
Главный инженер проекта		(.)
	[подпись (инициалы, фамилия)]	
Начальник .		(.)
	[подпись (инициалы, фамилия)]	
Заказчик	Главный врач ГАУЗ СО «СООД»	(Киселев Е.А.)
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]	
Составил	Инженер по проектно-сметной документации	(Колтакова Е.Ю.)
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]	
Проверил	.	(.)
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]	

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 17.03.2026 № 139-П

66. Свердловская область

Свердловская область

ГАУЗ СО "Сухоложская РБ"
(наименование стройки)

Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «СООД» (здание радиологического отделения, назначение: нежилое, по адресу: 622048, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Максарева, 5, кор. 2. Кадастровый номер: 66:56:0403003:847). Помещения 1-го этажа, подвала под установку ОФЭКТ/КТ
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Архитектурные решения
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание 12/26-01-АР
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен II квартал 2026 года

Сметная стоимость	3 223,57 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	3 223,57 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	590,83 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	13,47 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	968,17 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	21,33 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы. Архитектурные решения											
Помещение 90											
Демонтаж металлических дверных блоков											
1	ГЭСН09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	1,89	1	1,89					
		Объем=2,1*0,9									
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		Итого прямые затраты									2 469,03
		ФОТ									2 318,06
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					1 940,22
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					1 221,62
		Всего по позиции							2 979,30		5 630,87
2	999-9900	Строительный мусор (мусор = 40 кг/м2)	т	0,0756	1	0,0756					
		(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)									
		Объем=1,89*40/1000									
		Всего по позиции									
Демонтаж оконного блока стального											
3	ГЭСН09-04-009-04	Монтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами	100 м2	0,003	1	0,003					
		Объем=(0,5*0,5) / 100									
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		Итого прямые затраты									744,78
		ФОТ									666,14
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					557,56
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					351,06
		Всего по позиции							551 133,33		1 653,40
4	999-9900	Строительный мусор (мусор = 118 кг/м2)	т	0,0354	1	0,0354					
		(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)									
		Объем=0,3*118/1000									
		Всего по позиции									
Помещение 92											
5	ГЭСН46-04-001-05	Разборка: мелкоблочных стен	м3	8,9	1	8,9					
		Итого прямые затраты									30 532,36
		ФОТ									29 230,36
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					26 599,63
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					15 199,79
		Всего по позиции							8 127,17		72 331,78
6	999-9900	Строительный мусор (мусор = 1650 кг/м³)	т	14,685	1	14,685					
		(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)									
		Объем=8,9*1,65									
		Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Демонтаж металлических дверных блоков											
7	ГЭСН09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	2,52	1	2,52					
		Объем=2,1*1,2									
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		Итого прямые затраты									3 292,04
		ФОТ									3 090,75
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					2 586,96
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					1 628,83
		Всего по позиции							2 979,30		7 507,83
8	999-9900	Строительный мусор (мусор = 40 кг/м2)	т	0,1008	1	0,1008					
		(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)									
		Объем=2,52*40/1000									
		Всего по позиции									
Демонтаж Окна ПВХ											
9	ГЭСН10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,029	1	0,029					
		Объем=(1,7*1,7) / 100									
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		Итого прямые затраты									2 749,12
		ФОТ									2 702,10
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108		108					2 918,27
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55		55					1 486,16
		Всего по позиции							246 674,14		7 153,55
10	999-9900	Строительный мусор (мусор = 30 кг/м2)	т	0,087	1	0,087					
		(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)									
		Объем=2,9*30/1000									
		Всего по позиции									
11	ГЭСНр56-01-003-04	Снятие подоконных досок: пластиковых	100 м2	0,011	1	0,011					
		Объем=(1,8*0,6) / 100									
		Итого прямые затраты									86,52
		ФОТ									86,52
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					77,87
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					40,66
		Всего по позиции							18 640,91		205,05
12	999-9900	Строительный мусор	т	0,0077	1	0,0077					
		(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)									
		Объем=1,1*0,007									
		Всего по позиции									
13	ГЭСНр58-01-003-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0,018	1	0,018					
		Объем=1,8 / 100									
		Итого прямые затраты									88,40
		ФОТ									88,38
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					79,54
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					40,65
		Всего по позиции							11 588,33		208,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	999-9900	Строительный мусор (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) Объем=1,8*0,0012 Всего по позиции	т	0,00216	1	0,00216					
Применительно Разборка откосов из Сэндвич-панелей											
15	ГЭСНр63-03-004-01	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок Объем=(5,1*0,7) / 100 Итого прямые затраты ФОТ	100 м2	0,0357	1	0,0357					160,30
		Пр/812-097.0-1 НР Стеклозные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					159,86
		Пр/774-097.0 СП Стеклозные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					143,87
		Всего по позиции							10 535,29		376,11
16	999-9900	Строительный мусор (вес = 1,22 кг/м2) (Материалы для строительных работ) Объем=3,57*1,22/1000 Всего по позиции	т	0,0044	1	0,0044					
Применительно Разборка уголка 30х30мм											
17	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее Объем=5,1 / 100 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Итого прямые затраты ФОТ	100 м	0,051	1	0,051					161,02
		Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					161,02
		Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					156,51
		Всего по позиции							7 702,16		392,81
18	999-9900	Строительный мусор (вес = 0,08 кг/м.п.) (Материалы для строительных работ) Объем=5,1*0,08/1000 Всего по позиции	т	0,0004	1	0,0004					
Применительно Разборка плинтусов коннелюрных											
19	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов Объем=14,3 / 100 Итого прямые затраты ФОТ	100 м	0,143	1	0,143					290,87
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					290,87
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					258,87
		Всего по позиции							4 841,05		142,53
20	999-9900	Строительный мусор (Материалы для строительных работ) Объем=14,3*0,0011 Всего по позиции	т	0,0157	1	0,0157					692,27
21	ГЭСНр57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина Объем=14,50 / 100 Итого прямые затраты ФОТ	100 м2	0,145	1	0,145					903,32
		Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					902,16
		Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					802,92
											442,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							14 815,86		2 148,30
22	999-9900	Строительный мусор (Материалы для строительных работ) Объем=14,50*0,0047	т	0,0682	1	0,0682					
		Всего по позиции									
Применительно Разборка полов мозаичных 30 мм											
23	ГЭСНр57-01-002-04	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм Объем=14,50 / 100	100 м2	0,145	1	0,145					
		Итого прямые затраты									10 196,26
		ФОТ									9 651,26
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					8 589,62
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					4 729,12
		Всего по позиции							162 172,41		23 515,00
24	ГЭСНр57-01-002-09	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04 Объем=14,50 / 100 * -1	100 м2	0,145	-1	-0,145					
	Изменение толщины	150-30=120/5=24 ПЗ=24 (ОЗП=24; ЭМ=24 к расх.; ЗПМ=24; МАТ=24 к расх.; ТЗ=24; ТЗМ=24)									
		Итого прямые затраты									-5 575,52
		ФОТ									-5 575,52
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					-4 962,21
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					-2 732,00
		Всего по позиции							91 515,38		-13 269,73
25	999-9900	Строительный мусор (мусор = 2680 кг/м3) (Материалы для строительных работ) Объем=14,5*0,03*2,68	т	1,1658	1	1,1658					
		Всего по позиции									
26	ГЭСНр57-01-021-02	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем Объем=14,50 / 100	100 м2	0,145	1	0,145					
		Итого прямые затраты									1 350,31
		ФОТ									1 133,67
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 008,97
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					555,50
		Всего по позиции							20 101,93		2 914,78
Толщина 190 мм											
27	ГЭСНр57-01-021-05	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02 Объем=14,50 / 100	100 м2	0,145	1	0,145					
	Изменение толщины	190-20=170/5=34 ПЗ=34 (ОЗП=34; ЭМ=34 к расх.; ЗПМ=34; МАТ=34 к расх.; ТЗ=34; ТЗМ=34)									
		Итого прямые затраты									11 484,40
		ФОТ									9 642,94
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					8 582,22
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					4 725,04
		Всего по позиции							170 976,97		24 791,66
28	999-9900	Строительный мусор (Материалы для строительных работ) Объем=14,5*(0,032+0,272)	т	4,408	1	4,408					
		Всего по позиции									
29	ГЭСН46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен Объем=0,1+3,25*0,12	м3	0,49	1	0,49					
		Итого прямые затраты									2 233,77
		ФОТ									2 126,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					1 935,31
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					1 105,89
		Всего по позиции							10 765,24		5 274,97
30	999-9900	Строительный мусор (мусор = 1800 кг/м³) (Материалы для строительных работ) Объем=0,49*1,8	т	0,882	1	0,882					
		Всего по позиции									
31	ГЭСН46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,288	1	0,288					
		Объем=28,8 / 100									
		Итого прямые затраты									3 545,88
		ФОТ									3 545,88
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					3 226,75
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					1 843,86
		Всего по позиции							29 918,37		8 616,49
32	999-9900	Строительный мусор (Материалы для строительных работ) Объем=28,8*0,046	т	1,3248	1	1,3248					
		Всего по позиции									
Применительно Пробивка проемов в конструкциях: из шлакоблока											
33	ГЭСН46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	м3	2	1	2					
		Итого прямые затраты									16 185,91
		ФОТ									15 220,76
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					15 677,38
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					8 980,25
		Всего по позиции							20 421,77		40 843,54
34	999-9900	Строительный мусор (мусор = 1650 кг/м³) (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) Объем=2*1,65	т	3,3	1	3,3					
		Всего по позиции									
Применительно Разборка фасада из алюминиевых панелей											
35	ГЭСН15-01-095-03	Облицовка фасада декоративными изделиями с помощью штучных крепежных элементов, при количестве штучных крепежных элементов 13 шт/м2, с люлек Объем=8,3 / 100	100 м2	0,083	1	0,083					
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		Итого прямые затраты									6 134,29
		ФОТ									6 031,54
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					5 428,39
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 512,14
		Всего по позиции							169 576,14		14 074,82
36	999-9900	Строительный мусор (мусор = 8 кг/м³)	т	0,0664	1	0,0664					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)									
		Объем=8,3*8/1000									
		Всего по позиции									
Применительно Разборка утеплителя из минваты											
37	ГЭСН26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен Объем=8,3 / 100	100 м2	0,083	1	0,083					
571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3		Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		Итого прямые затраты	613,71								
		ФОТ	610,99								
Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3	533,39				
Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75	285,64				
		Всего по позиции	17 261,93								
			1 432,74								
38	999-9900	Строительный мусор (мусор = 35 кг/м³)	т	0,0291	1	0,0291					
		(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)									
		Объем=8,3*0,1*35/1000									
		Всего по позиции									
Применительно Разборка откосов алюминиевых 300 мм											
39	ГЭСН09-05-009-03	Установка алюминиевых: нащельников	100 м	0,109	1	0,109					
		Объем=10,9 / 100									
571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3		Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты	1 818,56								
		ФОТ	1 818,56								
Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7	1 522,13				
Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7	958,38				
		Всего по позиции	39 441,01								
			4 299,07								
40	999-9900	Строительный мусор (мусор = 1,1 кг/м.п.)	т	0,012	1	0,012					
		(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)									
		Объем=10,9*1,1/1000									
		Всего по позиции									
Помещение 93											
Демонтаж рентгенозащитных дверных блоков											
41	ГЭСН09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	2,73	1	2,73					
		Объем=2,1*1,3									
571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3		Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		Итого прямые затраты	3 566,38								
		ФОТ	3 348,31								
Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7	2 802,54				
Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7	1 764,56				
		Всего по позиции	2 979,30								
			8 133,48								
42	999-9900	Строительный мусор (мусор = 107 кг/м2)	т	0,2921	1	0,2921					
		(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)									
		Объем=2,73*107/1000									
		Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Демонтаж Окна ПВХ											
43	ГЭСН10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых Объем=(1,7*0,6*2) / 100 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8	100 м2	0,02	1	0,02					
		Итого прямые затраты									1 895,95
		ФОТ									1 863,52
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108		108					2 012,60
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55		55					1 024,94
		Всего по позиции							246 674,50		4 933,49
44	999-9900	Строительный мусор (мусор = 30 кг/м2) (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) Объем=2,0*30/1000	т	0,06	1	0,06					
		Всего по позиции									
45	ГЭСНр56-01-003-04	Снятие подоконных досок: пластиковых Объем=(0,7*0,6*2) / 100	100 м2	0,008	1	0,008					
		Итого прямые затраты									62,92
		ФОТ									62,92
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					56,63
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					29,57
		Всего по позиции							18 640,00		149,12
46	999-9900	Строительный мусор (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) Объем=0,8*0,007	т	0,0056	1	0,0056					
		Всего по позиции									
47	ГЭСНр58-01-003-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Объем=(0,7*2) / 100	100 м	0,014	1	0,014					
		Итого прямые затраты									68,76
		ФОТ									68,74
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					61,87
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46					31,62
		Всего по позиции							11 589,29		162,25
48	999-9900	Строительный мусор (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) Объем=1,4*0,0012	т	0,00168	1	0,00168					
		Всего по позиции									
Применительно Разборка откосов из Сэндвич-панелей											
49	ГЭСНр63-03-004-01	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок Объем=(4,6*0,7*2) / 100	100 м2	0,0644	1	0,0644					
		Итого прямые затраты									289,17
		ФОТ									288,38
	Пр/812-097.0-1	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					259,54
	Пр/774-097.0	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					129,77
		Всего по позиции							10 535,40		678,48
50	999-9900	Строительный мусор (вес = 1,22 кг/м2) (Материалы для строительных работ)	т	0,0079	1	0,0079					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=6,44*1,22/1000									
		Всего по позиции									
Применительно Разборка уголка 30х30мм											
51	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клеё	100 м	0,092	1	0,092					
		Объем=(4,6*2) / 100									
571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3		Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		Итого прямые затраты									290,46
		ФОТ									290,46
Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					282,33
Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					135,79
		Всего по позиции							7 701,96		708,58
52	999-9900	Строительный мусор (вес = 0,08 кг/м.п.)	т	0,0007	1	0,0007					
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=9,2*0,08/1000									
		Всего по позиции									
53	ГЭСНр63-03-001-05	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,02	1	0,02					
		Объем=2 / 100									
		Итого прямые затраты									819,88
		ФОТ									813,22
Пр/812-097.0-1		НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					731,90
Пр/774-097.0		СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					365,95
		Всего по позиции							95 886,50		1 917,73
54	999-9900	Строительный мусор	т	0,0882	1	0,0882					
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=2*0,0441									
		Всего по позиции									
55	ГЭСН46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,51	1	0,51					
		Объем=51 / 100									
		Итого прямые затраты									6 279,16
		ФОТ									6 279,16
Пр/812-040.2-1		НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					5 714,04
Пр/774-040.2		СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					3 265,16
		Всего по позиции							29 918,35		15 258,36
56	999-9900	Строительный мусор	т	2,346	1	2,346					
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=51*0,046									
		Всего по позиции									
Применительно Разборка плинтусов коннелюрных											
57	ГЭСНр57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,21	1	0,21					
		Объем=21 / 100									
		Итого прямые затраты									427,15
		ФОТ									427,15
Пр/812-091.0-1		НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					380,16
Пр/774-091.0		СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					209,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							4 841,00		1 016,61
58	999-9900	Строительный мусор (Материалы для строительных работ) Объем=21*0,0011	т	0,0231	1	0,0231					
		Всего по позиции									
59	ГЭСНр57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина Объем=30,8 / 100	100 м2	0,308	1	0,308					
		Итого прямые затраты									1 918,79
		ФОТ									1 916,32
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 705,52
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					939,00
		Всего по позиции							14 815,94		4 563,31
60	999-9900	Строительный мусор (Материалы для строительных работ) Объем=30,8*0,0047	т	0,1448	1	0,1448					
		Всего по позиции									
Применительно Разборка полов мозаичных 30 мм											
61	ГЭСНр57-01-002-04	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм Объем=30,8 / 100	100 м2	0,308	1	0,308					
		Итого прямые затраты									21 658,26
		ФОТ									20 500,60
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					18 245,53
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					10 045,29
		Всего по позиции							162 172,34		49 949,08
62	ГЭСНр57-01-002-09	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04 Объем=30,8 / 100 * -1	100 м2	0,308	-1	-0,308					
	Изменение толщины	150-30=120/5=24 ПЗ=24 (ОЗП=24; ЭМ=24 к расх.; ЗПМ=24; МАТ=24 к расх.; ТЗ=24; ТЗМ=24)									
		Итого прямые затраты									-11 843,18
		ФОТ									-11 843,18
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					-10 540,43
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					-5 803,16
		Всего по позиции							91 515,49		-28 186,77
63	999-9900	Строительный мусор (мусор = 2680 кг/м3) (Материалы для строительных работ) Объем=30,8*0,03*2,68	т	2,4763	1	2,4763					
		Всего по позиции									
64	ГЭСНр57-01-021-02	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем Объем=27,5 / 100	100 м2	0,275	1	0,275					
		Итого прямые затраты									2 560,94
		ФОТ									2 150,06
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 913,55
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					1 053,53
		Всего по позиции							20 101,89		5 528,02
Толщина 190 мм											
65	ГЭСНр57-01-021-05	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02 Объем=27,5 / 100	100 м2	0,275	1	0,275					
	Изменение толщины	190-20=170/5=34 ПЗ=34 (ОЗП=34; ЭМ=34 к расх.; ЗПМ=34; МАТ=34 к расх.; ТЗ=34; ТЗМ=34)									
		Итого прямые затраты									21 780,74
		ФОТ									18 288,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					16 276,61
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					8 961,28
		Всего по позиции							170 976,84		47 018,63
66	999-9900	Строительный мусор (Материалы для строительных работ) Объем=27,5*(0,032+0,272)	т	8,36	1	8,36					
		Всего по позиции									
67	ГЭСН46-04-001-02	Разборка: бетонных фундаментов	м3	0,72	1	0,72					
		Итого прямые затраты									4 028,41
		ФОТ									3 639,92
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					3 312,33
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					1 892,76
		Всего по позиции							12 824,31		9 233,50
68	999-9900	Строительный мусор (Материалы для строительных работ) Объем=0,72*2,4	т	1,728	1	1,728					
		Всего по позиции									
Разборка коробов вентиляции из ГКЛ с каркасом											
69	ГЭСН10-05-012-01	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами Объем=4,4 / 100	100 м2	0,044	1	0,044					
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_сб.3	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		Итого прямые затраты									1 762,23
		ФОТ									1 762,01
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					1 712,67
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					823,74
		Всего по позиции							97 696,36		4 298,64
70	999-9900	Строительный мусор (мусор = 15 кг/м2) (Материалы для строительных работ) Объем=4,4*15/1000	т	0,066	1	0,066					
		Всего по позиции									
Демонтаж оконного блока стального											
71	ГЭСН09-04-009-04	Монтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами Объем=(0,5*0,5) / 100	100 м2	0,003	1	0,003					
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_сб.3	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		Итого прямые затраты									744,78
		ФОТ									666,14
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					557,56
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					351,06
		Всего по позиции							551 133,33		1 653,40
72	999-9900	Строительный мусор (мусор = 118 кг/м2) (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) Объем=0,3*118/1000	т	0,0354	1	0,0354					
		Всего по позиции									
Отверстия											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	ГЭСНр69-01-040-07	Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр кольцевого алмазного сверла: 80 мм Объем=0,9*2	м	1,8	1	1,8					
Итого прямые затраты											9 059,15
ФОТ											8 918,56
Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы			%	92		92					8 205,08
Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы			%	44		44					3 924,17
Всего по позиции										11 771,33	21 188,40
74	ФСБЦ-01.7.17.09-0071 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 80 мм	шт	0,1224	1	0,1224	1 231,27	1,22		1 502,15	183,86
(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)											
Объем=1,8*0,068											
Всего по позиции											183,86
Применительно Пробивка проемов в конструкциях: из шлакоблока											
75	ГЭСН46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	м3	0,027	1	0,027					
Объем=0,3*0,3*0,3*1											
Итого прямые затраты											218,51
ФОТ											205,48
Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов			%	103		103					211,64
Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов			%	59		59					121,23
Всего по позиции										20 421,48	551,38
76	999-9900	Строительный мусор (мусор = 1650 кг/м³)	т	0,0446	1	0,0446					
(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)											
Объем=0,027*1,65											
Всего по позиции											
77	ГЭСН46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	м3	0,0024	1	0,0024					
Объем=0,1*0,2*0,120*1											
Итого прямые затраты											19,42
ФОТ											18,26
Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов			%	103		103					18,81
Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов			%	59		59					10,77
Всего по позиции										20 416,67	49,00
78	999-9900	Строительный мусор (мусор = 1800 кг/м³)	т	0,0043	1	0,0043					
(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)											
Объем=0,0024*1,8											
Всего по позиции											
79	ГЭСН46-03-007-02	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона	м3	0,07	1	0,07					
Объем=0,3*0,3*0,22*2+0,25*0,25*0,22*1+0,25*0,3*0,22*1											
Итого прямые затраты											1 138,79
ФОТ											1 030,80
Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов			%	103		103					1 061,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					608,17
		Всего по позиции							40 124,00		2 808,68
80	999-9900	Строительный мусор (мусор = 2500 кг/м³)	т	0,175	1	0,175					
		(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)									
		Объем=0,07*2,5									
		Всего по позиции									
Замена стеклопакета л.7 п. 16											
81	999-9900	Строительный мусор (мусор = 30 кг/м2)	т	0,0156	1	0,0156					
		(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)									
		Объем=0,52*30/1000									
		Всего по позиции									
Разборка временной заделки монтажного проема л.4 п. 27											
Применительно Разборка каркаса деревянных стен: из досок											
82	ГЭСНр53-01-001-04	Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев	100 м2	0,05	1	0,05					
		Объем=5 / 100									
		Итого прямые затраты									1 683,71
		ФОТ									1 440,62
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					1 325,37
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					749,12
		Всего по позиции							75 164,00		3 758,20
83	999-9900	Строительный мусор	т	0,137	1	0,137					
		(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)									
		Объем=5*0,0274									
		Всего по позиции									
Применительно Разборка обшивки стен из USB плиты											
84	ГЭСН10-01-012-03	Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм	100 м2	0,05	1	0,05					
		Объем=5,0 / 100									
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		Итого прямые затраты									1 843,35
		ФОТ									1 831,89
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					1 780,60
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					856,41
		Всего по позиции							89 607,20		4 480,36
85	999-9900	Строительный мусор (мусор = 14,3 кг/м2)	т	0,0715	1	0,0715					
		(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)									
		Объем=5*14,3/1000									
		Всего по позиции									
Применительно Разборка утепления стен из минваты											
86	ГЭСН26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на кле и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2	0,05	1	0,05					
		Объем=5 / 100									
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		Итого прямые затраты									369,71
		ФОТ									368,07
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					321,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					172,07
		Всего по позиции							17 262,20		863,11
87	999-9900	Строительный мусор (мусор = 35 кг/м³) (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) Объем=5*0,1*35/1000	т	0,0175	1	0,0175					
		Всего по позиции									
Применительно Разборка обшивки стен из USB плиты											
88	ГЭСН10-01-012-03	Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм Объем=5,0 / 100	100 м2	0,05	1	0,05					
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		Итого прямые затраты									1 843,35
		ФОТ									1 831,89
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					1 780,60
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					856,41
		Всего по позиции							89 607,20		4 480,36
89	999-9900	Строительный мусор (мусор = 14,3 кг/м2) (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) Объем=5*14,3/1000	т	0,0715	1	0,0715					
		Всего по позиции									
90	Справочно. Возвратный материал	Лом черных металлов (остается у Заказчика, трубы, металл, кабель) (Строительные металлические конструкции) Объем=0,0756+0,0354+0,1008+0,00216+0,2921+0,00168+0,0354	тн	0,5431	1	0,5431					
		Всего по позиции									
91	ГЭСНр69-01-015-01	Затаривание строительного мусора в мешки Объем=14,685+1,1658+4,408+0,882+1,3248+3,3+0,0882+2,346+2,4763+8,36+1,728+0,0446+0,0043+0,175	т	40,988	1	40,988					
		Итого прямые затраты									46 379,46
		ФОТ									20 896,89
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					19 225,14
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					9 194,63
		Всего по позиции							1 824,91		74 799,23
92	23-1 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Погрузка в автотранспортное средство: материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места до 51 килограмма (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) Объем=14,685+1,1658+4,408+0,882+1,3248+3,3+0,0882+2,346+2,4763+8,36+1,728+0,0446+0,0043+0,175	1т груза	40,988	1	40,988			643,34		26 369,22
		Всего по позиции									26 369,22
93	49-1 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=0,087+0,0077+0,0044+0,0004+0,0157+0,0682+0,0664+0,0291+0,012+0,06+0,0056+0,0079+0,0007+0,0231+0,1448+0,066+0,0156+0,137+0,0715+0,0175+0,0715	1т груза	0,9121	1	0,9121			92,62		84,48
		Всего по позиции									84,48
94	02-15-1-01-0021 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 21 км	1т груза	41,9001	1	41,9001			390,46		16 360,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=40,988+0,9121									
		Всего по позиции									16 360,31
		Итоги по разделу 1 Демонтажные работы. Архитектурные решения :									
		Всего прямые затраты (справочно)									251 329,45
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									169 265,86
		Эксплуатация машин									11 865,21
		Оплата труда машинистов (Отм)									1 701,67
		Материалы									52 051,92
		Перевозка									16 444,79
		Строительные работы									493 786,40
		Строительные работы									477 341,61
		в том числе:									
		оплата труда									169 265,86
		эксплуатация машин и механизмов									11 865,21
		оплата труда машинистов (Отм)									1 701,67
		материалы									52 051,92
		накладные расходы									157 079,41
		сметная прибыль									85 377,54
		Перевозка									16 444,79
		Всего ФОТ (справочно)									170 967,53
		Всего накладные расходы (справочно)									157 079,41
		Всего сметная прибыль (справочно)									85 377,54
		Всего по разделу 1 Демонтажные работы. Архитектурные решения									493 786,40
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				291,5788745					
		Затраты труда машинистов				2,59098					
Раздел 2. Общестроительные работы											
95	ГЭСН46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	4,45	1	4,45					
		Объем=1,3+3,15									
		Итого прямые затраты									43 481,51
		ФОТ									36 736,60
	Пр/812-040.1.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					37 838,70
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					21 674,59
		Всего по позиции							23 144,90		102 994,80
96	ФСБЦ-04.3.01.12-0003 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	-1,068	1	-1,068	3 859,62	1,63	6 291,18		-6 718,98
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									-6 718,98
97	ФСБЦ-06.1.01.05-0017 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт	1,78	1	1,78	19 538,21	1,61	31 456,52		55 992,61
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=((1,3+3,15)*400) / 1000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									55 992,61
98	ФСБЦ-04.3.01.09-0054 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М100 (Материалы для строительных работ) Объем=(1,3+3,15)*0,24 Всего по позиции	м3	1,068	1	1,068	3 404,62	1,63	5 549,53		5 926,90
Вес сетки 100×100х4 = 1,75 кг/м²											
99	ГЭСН08-02-007-01 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	Армирование кладки стен и других конструкций Объем=(4,3*1,75+12*1,75)/1000 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Итого прямые затраты ФОТ	т	0,0285	1	0,0285					1 044,36
	Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99					1 029,55
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					1 019,25
		Всего по позиции							93 594,39		2 667,44
100	ФСБЦ-08.1.02.17-0091 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм размер ячейки 100х100 мм (Материалы для строительных работ) Объем=4,3+12 Всего по позиции	м2	16,3	1	16,3	93,45	1,17	109,34		1 782,24
101	ГЭСН46-02-007-01 Пр/812-040.1-1 Пр/774-040.1	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 Объем=2,15*0,12 Итого прямые затраты ФОТ НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов Всего по позиции	м3	0,258	1	0,258					2 520,95
											2 129,90
											2 193,80
											1 256,64
		Всего по позиции							23 144,92		5 971,39
102	ФСБЦ-04.3.01.12-0003 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 (Материалы для строительных работ) Всего по позиции	м3	-0,06192	1	-0,06192	3 859,62	1,63	6 291,18		-389,55
103	ФСБЦ-06.1.01.05-0017 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150 (Материалы для строительных работ) Объем=(0,258*400) / 1000 Всего по позиции	1000 шт	0,103	1	0,103	19 538,21	1,61	31 456,52		3 240,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	ФСБЦ-04.3.01.09-0054 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М100 (Материалы для строительных работ) Объем=0,258*0,24 Всего по позиции	м3	0,06192	1	0,06192	3 404,62	1,63	5 549,53		343,63
Вес сетки 50×50х4 = 3,6 кг/м²											
105	ГЭСН08-02-007-01 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	Армирование кладки стен и других конструкций Объем=0,8*3,6/1000 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; Итого прямые затраты ФОТ НР Конструкции из кирпича и блоков СП Конструкции из кирпича и блоков Всего по позиции	т	0,0029	1	0,0029					106,25 104,75 103,70 61,44 271,39
106	ФСБЦ-08.1.02.17-0089 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 50х50 мм (Материалы для строительных работ) Всего по позиции	м2	0,8	1	0,8	218,09	1,17	255,17		204,14
Доска отбойник МДФ											
107	ГЭСН15-07-015-01 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из кирпича и бетона Объем=18 / 10 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; Итого прямые затраты ФОТ НР Отделочные работы СП Отделочные работы Всего по позиции	10 м	1,8	1	1,8					2 450,71 2 345,92 2 111,33 977,08 5 539,12
108	ФСБЦ-01.7.15.07-0082 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм (Материалы для строительных работ) Всего по позиции	100 шт	-0,415062	1	-0,415062	178,64	1,18	210,80		-87,50
Применительно Доска отбойная из МДФ ламинированная пластиком CPL толщ. 16 мм высотой 200мм											
109	ФСБЦ-11.3.03.10-1142 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Доска отбойная из ПВХ для внутренней отделки стен, с установкой на клей, ширина 200 мм, толщина 2 мм (Материалы для строительных работ) Объем=18*1,01 Всего по позиции	м	18,2	1	18,2	1 300,23	1,12	1 456,26		26 503,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	ФСБЦ-01.7.17.09-0061 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм (Материалы для строительных работ) Объем=2,52/100*0,035*(18/0,25) Всего по позиции	шт	0,06	1	0,06	338,65	1,22	413,15		24,79
111	ФСБЦ-01.7.15.14-0302 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм (Материалы для строительных работ) Объем=(18*4) / 100 Всего по позиции	100 шт	0,72	1	0,72	88,86	1,18	104,85		75,49
Уголок отбойник 75*75											
112	ГЭСН15-07-015-21 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	Монтаж системы защиты стен и углов: угловых отбойников с креплением к поверхности на клей Объем=7,2 / 100 Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	100 м	0,072	1	0,072					281,14
											158,29
			%	100	0,9	90					142,46
			%	49	0,85	41,65					65,93
		Всего по позиции							6 799,03		489,53
113	ФСБЦ-11.3.03.10-1194 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Накладка из ПВХ амортизирующая угловая для внутренней отделки стен с установкой на клей, размеры 75x75 мм, толщина 12 мм (Материалы для строительных работ) Объем=7,2*1,01 Всего по позиции	м	7,3	1	7,3	2 862,05	1,12	3 205,50		23 400,15
Перемычки по оси В											
114	ГЭСНр53-01-024-01	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий Объем=46,38/1000 Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные) Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные) Всего по позиции	т	0,0464	1	0,0464					4 841,84
											4 611,40
			%	92		92					4 242,49
			%	52		52					2 397,93
		Всего по позиции							247 462,50		11 482,26
Уголок стальной горячекатаный равнополочный 125x125x8											
115	ФСБЦ-08.3.08.02-1052 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина полок 110-125 мм, толщина полки 7-16 мм (Материалы для строительных работ) Объем=46,38/1000*1,04 Всего по позиции	т	0,04824	1	0,04824			37 484,00		1 808,23
											1 808,23
116	ГЭСН13-03-002-03	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой алкидной Объем=(46,38*0,033) / 100	100 м2	0,015	1	0,015					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Прил.13.2 п.17 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	Нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									74,62
		ФОТ									74,07
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					62,66
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					32,11
		Всего по позиции							11 292,67		169,39
117	ФСБЦ-14.4.01.01-0003 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Грунтовка ГФ-021	т	0,00015	1	0,00015			96 876,77		14,53
		(Материалы для строительных работ) Объем=1,5*0,0001									
		Всего по позиции									14,53
118	ФСБЦ-14.5.09.07-0032 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Растворитель Р-5	т	0,00003	1	0,00003	107 023,07	1,89	202 273,60		6,07
		(Материалы для строительных работ) Объем=1,5*0,00002									
		Всего по позиции									6,07
119	ГЭСН13-03-004-20 Прил.13.2 п.16 Прил.13.2 п.17 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пентафталевой Объем=(46,38*0,033) / 100 Нанесение защитного покрытия в несколько слоев (K=N, N - количество слоев) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2) Нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	100 м2	0,015	1	0,015					
		Итого прямые затраты									52,15
		ФОТ									51,15
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					43,27
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					22,17
		Всего по позиции							7 839,33		117,59
120	ФСБЦ-14.4.04.08-0001 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Эмаль ПФ-115	т	0,000135	1	0,000135			128 927,21		17,41
		(Материалы для строительных работ) Объем=1,5*0,00009									
		Всего по позиции									17,41
121	ФСБЦ-14.5.09.07-0032 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Растворитель Р-5	т	0,000021	1	0,000021	107 023,07	1,89	202 273,60		4,25
		(Материалы для строительных работ) Объем=1,5*0,000014									
		Всего по позиции									4,25
Обрамление проема по оси В											
122	ГЭСНр56-01-023-01	Обрамление проемов угловой сталью	т	0,06493	1	0,06493					
		Объем=64,93/1000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									5 918,29
		ФОТ									1 786,50
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 607,85
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					839,66
		Всего по позиции							128 843,37		8 365,80
123	ФСБЦ-08.3.07.01-0060 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗпс, размеры 100х10 мм	т	-0,0032465	1	-0,0032465	75 646,56	0,73	55 221,99		-179,28
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									-179,28
124	ФСБЦ-08.3.08.02-0004 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина полок 180-200 мм, толщина полки 11-30 мм	т	-0,0636314	1	-0,0636314	83 981,70	0,73	61 306,64		-3 901,03
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									-3 901,03
Уголок стальной горячекатаный равнополочный 125х125х8											
125	ФСБЦ-08.3.08.02-1052 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина полок 110-125 мм, толщина полки 7-16 мм	т	0,06753	1	0,06753			37 484,00		2 531,29
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=64,93/1000*1,04									
		Всего по позиции									2 531,29
126	ГЭСН13-03-002-03	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой алкидной Объем=(64,93*0,033) / 100	100 м2	0,021	1	0,021					
	Прил.13.2 п.17	Нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									104,48
		ФОТ									103,71
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					87,74
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					44,96
		Всего по позиции							11 294,29		237,18
127	ФСБЦ-14.4.01.01-0003 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Грунтовка ГФ-021	т	0,00021	1	0,00021			96 876,77		20,34
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=2,1*0,0001									
		Всего по позиции									20,34
128	ФСБЦ-14.5.09.07-0032 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Растворитель Р-5	т	0,000042	1	0,000042	107 023,07	1,89	202 273,60		8,50
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=2,1*0,00002									
		Всего по позиции									8,50
129	ГЭСН13-03-004-20	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пентафталевой	100 м2	0,021	1	0,021					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(64,93*0,033) / 100									
		Прил.13.2 п.16 Нанесение защитного покрытия в несколько слоев (K=N, N - количество слоев) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2)									
		Прил.13.2 п.17 Нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									73,02
		ФОТ									71,61
		Пр/812-013.0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	94	0,9	84,6					60,58
		Пр/774-013.0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	51	0,85	43,35					31,04
		Всего по позиции							7 840,00		164,64
130	ФСБЦ-14.4.04.08-0001 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Эмаль ПФ-115	т	0,000189	1	0,000189			128 927,21		24,37
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=2,1*0,00009									
		Всего по позиции									24,37
131	ФСБЦ-14.5.09.07-0032 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Растворитель Р-5	т	0,0000294	1	0,0000294	107 023,07	1,89	202 273,60		5,95
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=2,1*0,000014									
		Всего по позиции									5,95
Обшивка воздуховода ГКЛ по м/к											
132	ГЭСН10-05-012-01	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0,019	1	0,019					
		Объем=1,9 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									1 516,16
		ФОТ									1 093,91
		Пр/812-010.0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	108	0,9	97,2					1 063,28
		Пр/774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	55	0,85	46,75					511,40
		Всего по позиции							162 675,79		3 090,84
133	ФСБЦ-01.6.01.02-0006 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	2	1	2	92,12	1,36	125,28		250,56
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=1,9*1,05									
		Всего по позиции									250,56
Итоги по разделу 2 Общестроительные работы :											
		Всего прямые затраты (справочно)									173 374,54
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									50 222,42
		Эксплуатация машин									84,06
		Оплата труда машинистов (Отм)									74,94
		Материалы									122 993,12
		Строительные работы									252 470,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		оплата труда									50 222,42
		эксплуатация машин и механизмов									84,06
		оплата труда машинистов (Отм)									74,94
		материалы									122 993,12
		накладные расходы									50 577,11
		сметная прибыль									28 518,78
		Всего ФОТ (справочно)									50 297,36
		Всего накладные расходы (справочно)									50 577,11
		Всего сметная прибыль (справочно)									28 518,78
		Всего по разделу 2 Общестроительные работы									252 470,43
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				87,5787303					
		Затраты труда машинистов				0,111967					
Раздел 3. Двери											
Двери Д1											
134	ГЭСН09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	2,52	1	2,52					
		Объем=2,1*1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									6 701,43
		ФОТ									5 106,07
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					4 273,78
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					2 690,90
		Всего по позиции							5 423,06		13 666,11
135	ГЭСН09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1	1	1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									906,99
		ФОТ									871,94
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					729,81
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					459,51
		Всего по позиции							2 096,31		2 096,31
Применительно установка упора											
136	ГЭСН17-01-002-04	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.	10 шт	0,1	1	0,1					
		Объем=1 / 10									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									216,78
		ФОТ									213,57
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					232,58
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					130,70
		Всего по позиции							5 800,60		580,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	ТЦ_07.1.01.02_66_665842784 3_06.07.2026_02_2.1 КА п.2.1	Д 1 Дверь рентгенозащитная распашная двустворчатая, глухая ДР-2 Размер строительного проема 0х0 (h) мм Размер конструкции (по раме без учета наличников) 1200х2100 (h) мм Рабочая створка на 900 мм наружное левое Фиксация неактивной створки на торцевые шпингалеты Окраска эпоксидно-полиэфирной порошковой краской устойчивой к обработке дезинфицирующими растворами, цвет RAL (9016) Врезной цилиндрический замок «Гардиан 32.11» (или аналог) ключ-завертка Доводчик со скользящей тягой с функцией ФОП Наличники рентгенозащитные Заниженный порог 20 мм, Нажимные ручки нержавеющая сталь Свинцовый эквивалент двери Pb 2,5 мм Упаковка-деревянная обрешетка Габариты и вес с упаковкой: 1500х2400х300, вес 270 кг. (Материалы для строительных работ)	шт	1	1	1			74 132,00		74 132,00
		Всего по позиции									74 132,00
138	ТЦ_01.7.04.04_50_460201185 907_16.06.2026_02_4.3 КА п.4.3	Упор дверной Арекс DS-0009-INOX 9120 (Материалы для строительных работ)	шт	1	1	1			332,97		332,97
		Всего по позиции									332,97
Двери Д2											
139	ГЭСН09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы Объем=2,1*1,0 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м2	2,1	1	2,1					
		Итого прямые затраты									5 584,51
		ФОТ									4 255,05
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					3 561,48
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					2 242,41
		Всего по позиции							5 423,05		11 388,40
140	ГЭСН09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	шт	1	1	1					
		Итого прямые затраты									906,99
		ФОТ									871,94
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					729,81
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					459,51
		Всего по позиции							2 096,31		2 096,31
Применительно установка упора											
141	ГЭСН17-01-002-04	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. Объем=1 / 10 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	10 шт	0,1	1	0,1					
		Итого прямые затраты									216,78
		ФОТ									213,57
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					232,58
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					130,70
		Всего по позиции							5 800,60		580,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	ТЦ_07.1.01.02_66_665842784 3_06.07.2026_02_1.1 КА п.1.1	Д 2 Дверь рентгенозащитная распашная одностворчатая, глухая ДР-1 Размер строительного проема 0х0 (h) мм Размер конструкции (по раме без учета наличников) 1000х2100 (h) мм Направление открывания наружное правое Окраска эпоксидно-полиэфирной порошковой краской устойчивой к обработке дезинфицирующими растворами, цвет RAL (9016) Врезной цилиндровый замок «Гардиан 32.11» (или аналог) ключ-завертка Доводчик со скользящей тягой с функцией ФОП Наличники рентгенозащитные Заниженный порог 20 мм, Нажимные ручки нержавеющая сталь Свинцовый эквивалент двери Pb 1,5 мм Упаковка-деревянная обрешетка Габариты и вес с упаковкой: 1300х2400х300, вес 188 кг (Материалы для строительных работ) Всего по позиции	шт	1	1	1			55 556,00		55 556,00
143	ТЦ_01.7.04.04_50_460201185 907_16.06.2026_02_4.3 КА п.4.3	Упор дверной Арекс DS-0009-INOX 9120 (Материалы для строительных работ) Всего по позиции	шт	1	1	1			332,97		332,97
Итоги по разделу 3 Двери : Всего прямые затраты (справочно) 144 887,42 в том числе: Оплата труда рабочих 10 880,98 Эксплуатация машин 682,84 Оплата труда машинистов (Отм) 651,16 Материалы 132 672,44 Строительные работы 160 761,19 в том числе: оплата труда 10 880,98 эксплуатация машин и механизмов 682,84 оплата труда машинистов (Отм) 651,16 материалы 132 672,44 накладные расходы 9 760,04 сметная прибыль 6 113,73 Всего ФОТ (справочно) 11 532,14 Всего накладные расходы (справочно) 9 760,04 Всего сметная прибыль (справочно) 6 113,73 Всего по разделу 3 Двери 160 761,19 справочно: Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН 130 353,94 Затраты труда рабочих 15,9482 Затраты труда машинистов 0,98175											
Раздел 4. Окна											
Оконный блок смотровой рентгенозащитный Ок-1											
144	ГЭСН09-04-009-04	Монтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами Объем=(1,29*0,89) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	100 м2	0,011	1	0,011					
											4 561,93
											4 032,64
			%	93	0,9	83,7					3 375,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					2 125,20
		Всего по позиции							914 768,18		10 062,45
145	ТЦ_07.1.01.02_66_665842784 3_06.07.2026_02_3.1 КА п.3.1	ОК 1 Окно рентгенозащитное ОРЗ-1, без открывания Размер строительного проема 0х0 (h) мм Размер конструкции (по раме без учета наличников) 1290х890 (h) мм Размер стекла 1200х800 (h) мм Наличники рентгенозащитные Окраска порошковой краской, цвет RAL (по выбору) Свинцовый эквивалент конструкции Рв 2,0 мм Свинцовый эквивалент стекла Рв 2,0 мм Упаковка-деревянный ящик Габариты и вес с упаковкой: 1600х1200х600, вес 130 кг. (Материалы для строительных работ)	шт	1	1	1			161 336,00		161 336,00
		Всего по позиции									161 336,00
		Итоги по разделу 4 Окна :									
		Всего прямые затраты (справочно)									165 897,93
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									3 783,99
		Эксплуатация машин									514,86
		Оплата труда машинистов (Отм)									248,65
		Материалы									161 350,43
		Строительные работы									171 398,45
		в том числе:									
		оплата труда									3 783,99
		эксплуатация машин и механизмов									514,86
		оплата труда машинистов (Отм)									248,65
		материалы									161 350,43
		накладные расходы									3 375,32
		сметная прибыль									2 125,20
		Всего ФОТ (справочно)									4 032,64
		Всего накладные расходы (справочно)									3 375,32
		Всего сметная прибыль (справочно)									2 125,20
		Всего по разделу 4 Окна									171 398,45
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									161 336,00
		Затраты труда рабочих				5,539688					
		Затраты труда машинистов				0,2655125					
Раздел 5. Полы											
Тип 1											
146	ГЭСН11-01-011-12	Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 50 мм Объем=32,90 / 100	100 м2	0,329	1	0,329					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									7 319,36
		ФОТ									3 837,87
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					3 868,57
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					2 120,42
		Всего по позиции							40 450,91		13 308,35
Толщиной 20 мм											
147	ГЭСН11-01-011-13	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-12 Объем=32,90 / 100 * -1	100 м2	0,329	-1	-0,329					
		Изменение толщины 50-20=30/5=6 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									-2 220,20
		ФОТ									-1 774,55
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					-1 788,75
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					-980,44
		Всего по позиции							15 165,32		-4 989,39
Расход 1,8 на 1 м2 при слое 1 мм											
148	ФСБЦ-04.3.02.01-0602 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Смеси сухие наливные на цементной основе для выравнивания оснований пола, стяжек, толщина слоя 10-30 мм, класс В20 (М250), ручного нанесения	т	1,1844	1	1,1844	7 357,55	1,26	9 270,51		10 979,99
		(Материалы для строительных работ) Объем=32,90*1,8*20/1000									
		Всего по позиции									10 979,99
Толщиной 25 мм											
149	ГЭСН15-02-021-03	Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора толщиной 30 мм по бетону Объем=32,90 / 100	100 м2	0,329	1	0,329					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									39 957,85
		ФОТ									8 888,03
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					7 999,23
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 701,86
		Всего по позиции							157 018,05		51 658,94
150	ФСБЦ-02.3.01.01-0001 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Песок баритовый	м3	-1,1844	1	-1,1844	40 305,16	0,5	20 152,58		-23 868,72
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									-23 868,72
151	ФСБЦ-03.1.02.03-0011 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	-0,11186	1	-0,11186	5 275,05	1,64	8 651,08		-967,71
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									-967,71
152	ФСБЦ-03.2.01.01-0001 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н	т	-0,74025	1	-0,74025	4 800,85	1,56	7 489,33		-5 543,98
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									-5 543,98
153	ГЭСН15-02-021-04	На каждые 12 мм увеличения толщины грунта добавлять к норме 15-02-021-03 Объем=32,90 / 100 * -1	100 м2	0,329	-1	-0,329					
	Изменение толщины 30-25=5/12=0,41 ПЗ=0,41 (ОЗП=0,41; ЭМ=0,41 к расх.; ЗПМ=0,41; МАТ=0,41 к расх.; ТЗ=0,41; ТЗМ=0,41)										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									-5 371,86
		ФОТ									-1 113,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					-1 001,82
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					-463,62
		Всего по позиции							20 782,07		-6 837,30
154	ФСБЦ-02.3.01.01-0001 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Песок баритовый	м3	0,161868	1	0,161868	40 305,16	0,5	20 152,58		3 262,06
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=--0,161868									
		Всего по позиции									3 262,06
155	ФСБЦ-03.1.02.03-0011 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,0148379	1	0,0148379	5 275,05	1,64	8 651,08		128,36
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=--0,0148379									
		Всего по позиции									128,36
156	ФСБЦ-03.2.01.01-0001 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н	т	0,1011675	1	0,1011675	4 800,85	1,56	7 489,33		757,68
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=--0,1011675									
		Всего по позиции									757,68
157	ТЦ_02.3.01.01_36_366217827 0_06.07.2026_02_5.3 КА п.5.3	Баритовый ровнитель для пола FullMix (баритовая стяжка) Расход сухой смеси на 1 м2 при толщине слоя 1 мм=2,5 кг	кг	2056,25	1	2056,25			33,05		67 959,06
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=32,90*2,5*25									
		Всего по позиции									67 959,06
Керамзитобетон Толщиной 120 мм											
158	ГЭСН11-01-011-05	Устройство стяжек: легковесных толщиной 20 мм	100 м2	0,329	1	0,329					
		Объем=32,90 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									9 874,06
		ФОТ									9 746,38
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					9 824,35
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					5 384,87
		Всего по позиции							76 240,97		25 083,28
159	ГЭСН11-01-011-06	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-05	100 м2	0,329	1	0,329					
		Объем=32,90 / 100									
	Изменение толщины 120-20=100/5=20 ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20)										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									3 195,75
		ФОТ									2 863,20
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					2 886,11
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					1 581,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									23 294,16		7 663,78
Керамзитобетон Толщиной 120 мм											
160	ФСБЦ-04.1.01.01-0061 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200-D1800 кг/м3, класс В15 (М200) (Материалы для строительных работ) Объем=32,9*0,0204+32,9*0,102	м3	4,03	1	4,03	3 799,70	1,87	7 105,44		28 634,92
Всего по позиции											28 634,92
161	ГЭСН11-01-060-01 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	Армирование стяжек сетками сварными Объем=32,9 / 100 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,329	1	0,329					
Итого прямые затраты											1 468,10
ФОТ											1 422,89
Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25											1 434,27
Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											786,15
Всего по позиции									11 211,31		3 688,52
162	ФСБЦ-08.1.02.17-0091 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм размер ячейки 100x100 мм (Материалы для строительных работ) Объем=32,9*1,01	м2	33,2	1	33,2	93,45	1,17	109,34		3 630,09
Всего по позиции											3 630,09
163	ФСБЦ-11.3.03.15-1034 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма стульчик, толщина защитного слоя бетона 20 мм (Материалы для строительных работ) Объем=(32,9*5,08) / 100	100 шт	1,67	1	1,67	55,71	1,12	62,40		104,21
Всего по позиции											104,21
164	ГЭСН11-01-011-12 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 50 мм Объем=32,9 / 100 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,329	1	0,329					
Итого прямые затраты											7 319,36
ФОТ											3 837,87
Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25											3 868,57
Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											2 120,42
Всего по позиции									40 450,91		13 308,35
Толщиной 40 мм											
165	ГЭСН11-01-011-13 Изменение толщины 50-40=10/5=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-12 Объем=32,9 / 100 * -1	100 м2	0,329	-1	-0,329					
Итого прямые затраты											-740,07
ФОТ											-591,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					-596,25
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					-326,81
		Всего по позиции							5 055,11		-1 663,13
Расход 1,8 на 1 м2 при слое 1 мм											
166	ФСБЦ-04.3.02.01-0602 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Смеси сухие наливные на цементной основе для выравнивания оснований пола, стяжек, толщина слоя 10-30 мм, класс В20 (М250), ручного нанесения	т	2,3688	1	2,3688	7 357,55	1,26	9 270,51		21 959,98
		(Материалы для строительных работ) Объем=32,9*1,8*40/1000									
		Всего по позиции									21 959,98
167	ГЭСН11-01-011-09	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм Объем=32,9 / 100	100 м2	0,329	1	0,329					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									5 896,33
		ФОТ									5 847,97
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					5 894,75
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					3 231,00
		Всего по позиции							45 659,82		15 022,08
Нивелирующая масса Толщиной 5 мм											
168	ГЭСН11-01-011-11	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-09 Объем=32,9 / 100	100 м2	0,329	1	0,329					
	Изменение толщины	5-3=2/1=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									1 057,05
		ФОТ									1 051,01
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					1 059,42
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					580,68
		Всего по позиции							8 198,02		2 697,15
169	ФСБЦ-14.4.01.02-0012 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	6,58	1	6,58	68,29	1,81	123,60		813,29
		(Материалы для строительных работ) Объем=32,9*0,2									
		Всего по позиции									813,29
170	ФСБЦ-04.3.02.01-0413 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм	т	0,24675	1	0,24675	23 635,05	1,26	29 780,16		7 348,25
		(Материалы для строительных работ) Объем=32,9*1,5*5/1000									
		Всего по позиции									7 348,25
171	ГЭСН11-01-059-01	Укладка антистатической медной ленты	100 м	0,48	1	0,48					
		Объем=48 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									501,17
		ФОТ									501,17
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					505,18
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					276,90
		Всего по позиции							2 673,44		1 283,25
Вес 1 метра медный прокат лента 0,1x10 - 0.889 кг.											
172	ФСБЦ-10.2.02.02-0012 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Ленты общего назначения из меди марок М2 и М3, твердые, нормальной точности, ширина 10-18 мм, толщина 0,05-1,0 мм	т	0,0427	1	0,0427	1 003 341,70	1,11	1 113 709,29		47 555,39
		(Материалы для строительных работ) Объем=0,889*48/1000									
		Всего по позиции									47 555,39
173	ГЭСН11-01-036-05	Устройство покрытий: из линолеума с заведением на стены на высоту 150 мм на клею со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,329	1	0,329					
		Объем=32,9 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									18 243,85
		ФОТ									15 988,74
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					16 116,65
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					8 833,78
		Всего по позиции							131 289,60		43 194,28
174	ФСБЦ-14.3.01.03-0001 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	-3,9151	1	-3,9151	65,84	1,18	77,69		-304,16
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									-304,16
175	ТЦ_14.3.01.00_66_772584554 4_16.07.2026_02_6.2 КА п.6.2	Грунтовка Forbo 041 Europrimer EC / 10 кг	кг	3,9151	1	3,9151			722,65		2 829,25
		(Материалы для строительных работ) Объем=32,9*0,119									
		Всего по позиции									2 829,25
176	ТЦ_01.6.03.04_78_781484416 5_16.07.2026_02_7.2 КА п.7.2	Антистатическое ПВХ покрытие Tarkett Acczent Mineral AS (Акцент Минерал AC) Grit (Грит) 2 (рулон: 3x20=60 м2)	м2	40,6	1	40,6			1 005,47		40 822,08
		(Материалы для строительных работ) Объем=32,9*1,234									
		Всего по позиции									40 822,08
177	ТЦ_14.1.02.00_66_772275396 9_16.07.2026_02_8.2 КА п.8.2	Клей токопроводящий для линолеума и текстильных покрытий Homakoll 168 EL Prof 10 кг 116262	кг	16,5	1	16,5			781,03		12 887,00
		(Материалы для строительных работ) Объем=32,9*0,5									
		Всего по позиции									12 887,00
Плинтус коннелюрный высота 150 мм (общий для полов типа 1, 2, 3)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	ФСБЦ-09.2.03.04-0051 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Плинтус напольный алюминиевый для завода линолеума с вставкой для стеновой панели толщиной 9 мм, размеры 145x34x13 мм (Материалы для строительных работ) Объем=(26,50+25,5)*1,07 Всего по позиции	м	55,6	1	55,6	467,96	1,54	720,66		40 068,70
Тип 2											
179	ГЭСН11-01-011-09	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм Объем=16 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Полы Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Полы Всего по позиции	100 м2	0,16	1	0,16					2 867,51 2 843,99 2 866,74 1 571,30 7 305,55
Нивелирующая масса Толщиной 5 мм											
180	ГЭСН11-01-011-11	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-09 Объем=16 / 100 Изменение толщины 5-3=2/1=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Полы Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Полы Всего по позиции	100 м2	0,16	1	0,16					514,06 511,13 515,22 282,40 1 311,68
181	ФСБЦ-14.4.01.02-0012 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (Материалы для строительных работ) Объем=16*0,2 Всего по позиции	кг	3,2	1	3,2	68,29	1,81	123,60		395,52
182	ФСБЦ-04.3.02.01-0413 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм (Материалы для строительных работ) Объем=16*1,5*5/1000 Всего по позиции	т	0,12	1	0,12	23 635,05	1,26	29 780,16		3 573,62
183	ГЭСН11-01-036-05	Устройство покрытий: из линолеума с заведением на стены на высоту 150 мм на клее со свариванием полотнищ в стыках Объем=16 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Итого прямые затраты ФОТ	100 м2	0,16	1	0,16					8 872,39 7 775,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					7 837,89
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					4 296,06
		Всего по позиции							131 289,63		21 006,34
184	ФСБЦ-14.3.01.03-0001 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Состав грунтовоочный глубокого проникновения	кг	-1,904	1	-1,904	65,84	1,18	77,69		-147,92
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									-147,92
185	ТЦ_14.3.01.00_66_772584554 4_16.07.2026_02_6.2 КА п.6.2	Грунтовка Forbo 041 Europrimer EC / 10 кг	кг	1,904	1	1,904			722,65		1 375,93
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=16*0,119									
		Всего по позиции									1 375,93
186	ТЦ_01.6.03.04_78_781484416 5_16.07.2026_02_7.2 КА п.7.2	Антистатическое ПВХ покрытие Tarkett Acczent Mineral AS (Акцент Минерал AC) Grit (Грит) 2 (рулон: 3x20=60 м2)	м2	19,7	1	19,7			1 005,47		19 807,76
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=16*1,234									
		Всего по позиции									19 807,76
187	ТЦ_14.1.02.00_66_772275396 9_16.07.2026_02_8.2 КА п.8.2	Клей токопроводящий для линолеума и текстильных покрытий Homakoll 168 EL Prof 10 кг 116262	кг	8	1	8			781,03		6 248,24
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=16*0,5									
		Всего по позиции									6 248,24
Тип 3											
188	ГЭСН11-01-011-09	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм Объем=14,40 / 100	100 м2	0,144	1	0,144					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									2 580,76
		ФОТ									2 559,59
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					2 580,07
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					1 414,17
		Всего по позиции							45 659,72		6 575,00
Нивелирующая масса Толщиной 5 мм											
189	ГЭСН11-01-011-11	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-09 Объем=14,40 / 100	100 м2	0,144	1	0,144					
	Изменение толщины 5-3=2/1=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									462,65
		ФОТ									460,01
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					463,69
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					254,16
		Всего по позиции							8 197,92		1 180,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	ФСБЦ-14.4.01.02-0012 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (Материалы для строительных работ) Объем=14,40*0,2 Всего по позиции	кг	2,88	1	2,88	68,29	1,81	123,60		355,97
191	ФСБЦ-04.3.02.01-0413 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм (Материалы для строительных работ) Объем=14,40*1,5*5/1000 Всего по позиции	т	0,108	1	0,108	23 635,05	1,26	29 780,16		3 216,26
192	ГЭСН11-01-036-02 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках Объем=14,40 / 100 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ОМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; Итого прямые затраты ФОТ	100 м2	0,144	1	0,144					6 131,66
		НР Полы	%	112	0,9	100,8					5 169,04
		СП Полы	%	65	0,85	55,25					5 210,39
											2 855,89
		Всего по позиции							98 596,81		14 197,94
193	ФСБЦ-14.3.01.03-0001 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Состав грунтовочный глубокого проникновения (Материалы для строительных работ) Всего по позиции	кг	-1,4832	1	-1,4832	65,84	1,18	77,69		-115,23
194	ТЦ_14.3.01.00_66_772584554 4_16.07.2026_02_6.2 КА п.6.2	Грунтовка Forbo 041 Europrimer EC / 10 кг (Материалы для строительных работ) Объем=14,4*0,103 Всего по позиции	кг	1,4832	1	1,4832			722,65		1 071,83
195	ТЦ_01.6.03.04_78_781484416 5_16.07.2026_02_7.2 КА п.7.2	Антистатическое ПВХ покрытие Tarkett Acczent Mineral AS (Акцент Минерал AC) Grit (Грит) 2 (рулон: 3х20=60 м2) (Материалы для строительных работ) Объем=14,40*1,02 Всего по позиции	м2	14,7	1	14,7			1 005,47		14 780,41
196	ТЦ_14.1.02.00_66_772275396 9_16.07.2026_02_8.2 КА п.8.2	Клей токопроводящий для линолеума и текстильных покрытий Nomakoll 168 EL Prof 10 кг 116262 (Материалы для строительных работ) Объем=14,40*0,5 Всего по позиции	кг	7,2	1	7,2			781,03		5 623,42
Итого по разделу 5 Полы :											
Всего прямые затраты (справочно)											423 171,33
в том числе:											
Оплата труда рабочих											66 543,65
Эксплуатация машин											1 432,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда машинистов (Отм)									3 281,72
		Материалы									351 913,58
		Строительные работы									530 236,72
		в том числе:									
		оплата труда									66 543,65
		эксплуатация машин и механизмов									1 432,38
		оплата труда машинистов (Отм)									3 281,72
		материалы									351 913,58
		накладные расходы									69 544,28
		сметная прибыль									37 521,11
		Всего ФОТ (справочно)									69 825,37
		Всего накладные расходы (справочно)									69 544,28
		Всего сметная прибыль (справочно)									37 521,11
		Всего по разделу 5 Полы									530 236,72
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									173 404,98
		Затраты труда рабочих				112,1385585					
		Затраты труда машинистов				5,399863					
Раздел 6. Отделочные работы											
ПОТОЛКИ Процедурная											
Применительно облицовка потолка свинцовыми листами											
197	ГЭСН10-01-022-06	Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву	100 м2	0,489	1	0,489					
		Объем=48,90 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									23 020,81
		ФОТ									7 945,94
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					7 723,45
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					3 714,73
		Всего по позиции							70 468,28		34 458,99
198	ФСБЦ-01.7.15.06-0111 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Гвозди строительные	т	-0,0016137	1	-0,0016137	70 296,20	1,18	82 949,52		-133,86
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									-133,86
199	ФСБЦ-08.3.05.05-0051 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,20538	1	-0,20538			72 556,64		-14 901,68
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									-14 901,68
Применительно Листы из свинца толщина 1,5 мм											
200	ФСБЦ-10.3.01.03-0020 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Листы нормальной точности из свинца марки С1, толщина 2-3 мм	кг	881,12	1	881,12	238,33	1,11	264,55		233 100,30
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									233 100,30
Применительно шайбы свинцовые М7,5											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	ФСБЦ-01.7.15.11-0080 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Шайбы из нержавеющей стали круглые, диаметр отверстия М12 (Материалы для строительных работ) Объем=(48,9*20) / 100 Всего по позиции	100 шт	9,78	1	9,78	337,01	1,18	397,67		3 889,21
202	ГЭСН13-03-002-03	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой алкидной Объем=48,9 / 100 Прил.13.2 п.17 Нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25 Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-013.0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-013.0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	100 м2	0,489	1	0,489					2 433,08 2 414,97 2 043,06 1 046,89 5 523,03
203	ФСБЦ-14.4.01.01-0003 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Грунтовка ГФ-021 (Материалы для строительных работ) Объем=48,9*0,0001 Всего по позиции	т	0,00489	1	0,00489			96 876,77		473,73
204	ФСБЦ-14.5.09.07-0032 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Растворитель Р-5 (Материалы для строительных работ) Объем=48,9*0,00002 Всего по позиции	т	0,000978	1	0,000978	107 023,07	1,89	202 273,60		197,82
205	ГЭСН13-03-004-20	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью пентафталеовой Объем=48,9 / 100 Прил.13.2 п.16 Нанесение защитного покрытия в несколько слоев (K=N, N - количество слоев) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2) Прил.13.2 п.17 Нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25 Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-013.0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-013.0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	100 м2	0,489	1	0,489					1 700,08 1 667,44 1 410,65 722,84 7 839,61 3 833,57
206	ФСБЦ-14.4.04.08-0001 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Эмаль ПФ-115 (Материалы для строительных работ) Объем=48,9*0,00009 Всего по позиции	т	0,004401	1	0,004401			128 927,21		567,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	ФСБЦ-14.5.09.07-0032 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Растворитель Р-5 (Материалы для строительных работ) Объем=48,9*0,000014 Всего по позиции	т	0,0006846	1	0,0006846	107 023,07	1,89	202 273,60		138,48
208	ГЭСН15-01-047-15 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля Объем=48,90 / 100 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; Итого прямые затраты ФОТ НР Отделочные работы СП Отделочные работы Всего по позиции	100 м2	0,489	1	0,489					138,48
ПРИМЕНИТЕЛЬНО Подвесной потолок Рокфон Медикейр толщина 15 мм											41 168,30
											39 491,38
			%	100	0,9	90					35 542,24
			%	49	0,85	41,65					16 448,16
											190 508,59
											93 158,70
209	ФСБЦ-01.6.04.07-0010 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Панели потолочные из минерального волокна для медучреждений в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс чистоты 5 ИСО, толщина 19-20 мм (Материалы для строительных работ) Объем=48,90*1,03 Всего по позиции	м2	50,4	1	50,4	2 681,99	1,23	3 298,85		166 262,04
210	ФСБЦ-07.2.06.04-0021 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Клипса из нержавеющей стали подвеса для подвесных потолков (Материалы для строительных работ) Всего по позиции	шт	588	1	588	36,98	1,67	61,76		36 314,88
											36 314,88
ПОТОЛКИ Пультовая											
211	ГЭСН15-01-047-15 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля Объем=14,40 / 100 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; Итого прямые затраты ФОТ НР Отделочные работы СП Отделочные работы Всего по позиции	100 м2	0,144	1	0,144					12 123,18
											11 629,37
											10 466,43
											4 843,63
											190 508,61
											27 433,24
ПРИМЕНИТЕЛЬНО Подвесной потолок Рокфон Медикейр толщина 15 мм											
212	ФСБЦ-01.6.04.07-0010 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Панели потолочные из минерального волокна для медучреждений в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс чистоты 5 ИСО, толщина 19-20 мм (Материалы для строительных работ) Объем=14,40*1,03 Всего по позиции	м2	14,8	1	14,8	2 681,99	1,23	3 298,85		48 822,98
											48 822,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	ФСБЦ-07.2.06.04-0021 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Клипса из нержавеющей стали подвеса для подвесных потолков	шт	172	1	172	36,98	1,67	61,76		10 622,72
(Материалы для строительных работ)											
Всего по позиции											10 622,72
СТЕНЫ Procedурная											
214	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовойк глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=40,1 / 100	100 м2	0,401	1	0,401					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25											
Итого прямые затраты											1 435,62
ФОТ											1 428,55
Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25											1 285,70
Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16											594,99
Всего по позиции											8 270,10
											3 316,31
215	ФСБЦ-14.4.01.02-0012 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	4,1	1	4,1	68,29	1,81	123,60		506,76
(Материалы для строительных работ)											
Объем=40,1*0,103											
Всего по позиции											506,76
216	ГЭСН15-02-021-01	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм по бетону, камню или кирпичу Объем=15,50 / 100	100 м2	0,155	1	0,155					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25											
Итого прямые затраты											55 133,67
ФОТ											25 830,09
Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25											23 247,08
Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16											10 758,23
Всего по позиции											575 090,19
											89 138,98
Толщиной 12 мм											
217	ГЭСН15-02-021-02	На каждые 10 мм увеличения толщины грунта добавлять к норме 15-02- 021-01 Объем=15,50 / 100 * -1	100 м2	0,155	-1	-0,155					
Изменение толщины 30 мм-12=18/10=1,8 ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=1,8 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8)											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25											
Итого прямые затраты											-12 972,38
ФОТ											-4 140,73
Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25											-3 726,66
Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16											-1 724,61
Всего по позиции											118 862,26
											-18 423,65
218	ГЭСН15-02-021-01	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм по бетону, камню или кирпичу Объем=5,2 / 100	100 м2	0,052	1	0,052					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25											
Итого прямые затраты											18 496,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									8 665,58
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					7 799,02
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 609,21
		Всего по позиции							575 090,38		29 904,70
Толщиной 25 мм											
219	ГЭСН15-02-021-02	На каждые 10 мм увеличения толщины грунта добавлять к норме 15-02-021-01 Объем=5,2 / 100 * -1 Изменение толщины 30 мм-25=5/10=0,5 ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,052	-1	-0,052					
		Итого прямые затраты									-1 208,89
		ФОТ									-385,87
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					-347,28
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					-160,71
		Всего по позиции							33 016,92		-1 716,88
220	ГЭСН15-02-021-01	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм по бетону, камню или кирпичу Объем=19,40 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,194	1	0,194					
		Итого прямые затраты									69 006,01
		ФОТ									32 329,27
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					29 096,34
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					13 465,14
		Всего по позиции							575 090,15		111 567,49
Толщиной 16 мм											
221	ГЭСН15-02-021-02	На каждые 10 мм увеличения толщины грунта добавлять к норме 15-02-021-01 Объем=19,40 / 100 * -1 Изменение толщины 30 мм-16=14/10=1,4 ПЗ=1,4 (ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; МАТ=1,4 к расх.; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,194	-1	-0,194					
		Итого прямые затраты									-12 628,30
		ФОТ									-4 030,89
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					-3 627,80
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					-1 678,87
		Всего по позиции							92 448,30		-17 934,97
222	ГЭСН15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен Объем=86,50 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,865	1	0,865					
		Итого прямые затраты									19 705,34
		ФОТ									19 633,16
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					17 669,84
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					8 177,21
		Всего по позиции							52 661,72		45 552,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Толщиной 20 мм											
223	ГЭСН15-02-019-07	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03 Объем=86,50 / 100 Изменение толщины 20 мм-10=10/1=10 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25	100 м2	0,865	1	0,865					
		Итого прямые затраты									18 825,27
		ФОТ									18 753,75
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					16 878,38
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					7 810,94
		Всего по позиции							50 305,88		43 514,59
224	ФСБЦ-14.4.01.02-0012 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (Материалы для строительных работ) Объем=86,50*0,103	кг	8,9	1	8,9	68,29	1,81	123,60		1 100,04
		Всего по позиции									1 100,04
225	ФСБЦ-04.3.02.13-0022 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные для поверхностей из бетона, цемента, керамики и кирпича, В15 (М200), F100, W4, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 16,0 кг/м2 при толщине слоя 10 мм (Материалы для строительных работ) Объем=86,50*1,6*20	кг	2768	1	2768	22,47	1,76	39,55		109 474,40
		Всего по позиции									109 474,40
Применительно Шпаклевка по всей поверхности 3 мм											
226	ГЭСН15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен Объем=84,50 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25	100 м2	0,845	1	0,845					
		Итого прямые затраты									19 249,71
		ФОТ									19 179,21
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					17 261,29
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					7 988,14
		Всего по позиции							52 661,70		44 499,14
227	ГЭСН15-02-019-07	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03 Объем=84,50 / 100 * -1 Изменение толщины 3-10=-7 ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25	100 м2	0,845	-1	-0,845					
		Итого прямые затраты									-12 873,00
		ФОТ									-12 824,09
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					-11 541,68
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					-5 341,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							35 214,09		-29 755,91
228	ФСБЦ-14.4.01.02-0012 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,7	1	8,7	68,29	1,81	123,60		1 075,32
		(Материалы для строительных работ) Объем=84,50*0,103									
		Всего по позиции									1 075,32
Шпатлевка Расход 1,5 кг/м2											
229	ФСБЦ-04.3.02.05-1002 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Смеси сухие гипсовые шпатлевочные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм	кг	126,8	1	126,8	16,71	1,51	25,23		3 199,16
		(Материалы для строительных работ) Объем=84,50*1,5									
		Всего по позиции									3 199,16
230	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,845	1	0,845					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									3 025,20
		ФОТ									3 010,31
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 709,28
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 253,79
		Всего по позиции							8 270,14		6 988,27
231	ФСБЦ-14.4.01.02-0012 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,7	1	8,7	68,29	1,81	123,60		1 075,32
		(Материалы для строительных работ) Объем=84,50*0,103									
		Всего по позиции									1 075,32
232	ГЭСН15-06-007-02	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки	100 м2	0,845	1	0,845					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									53 417,17
		ФОТ									53 249,65
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					47 924,69
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					22 178,48
		Всего по позиции							146 177,92		123 520,34
233	ГЭСН15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2	0,845	1	0,845					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									3 380,04
		ФОТ									3 380,04
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					3 042,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 407,79
		Всего по позиции						9 266,12			7 829,87
Применительно Стеклообои под покраску плотность 165 г/м2											
234	ФСБЦ-01.6.02.02-0007 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Стеклообои под покраску, фактура «рогожка», плотность 130 г/м2	10 м2	8,87	1	8,87	1 004,11	1,4	1 405,75		12 469,00
		(Материалы для строительных работ) Объем=(84,50*1,05) / 10									
		Всего по позиции									12 469,00
235	ФСБЦ-14.1.03.02-0015 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Клей сухой на основе картофельного крахмала, метилцеллюлозы и мела для флизелиновых и стеклообоев, расход 0,014 кг/м2	т	0,0232	1	0,0232	989 340,66	1,32	1 305 929,67		30 297,57
		(Материалы для строительных работ) Объем=84,50*0,275/1000									
		Всего по позиции									30 297,57
Применительно латексная краска Parad Pro Latex E7											
236	ФСБЦ-14.3.02.01-0392 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг	28,5	1	28,5	456,84	1,88	858,86		24 477,51
		(Материалы для строительных работ) Объем=84,50*0,337									
		Всего по позиции									24 477,51
Применительно Колеровка 7 % к покраске											
237	ФСБЦ-14.5.07.04-0101 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Паста колерная	кг	2	1	2	337,99	1,23	415,73		831,46
		(Материалы для строительных работ) Объем=84,50*0,337*7%									
		Всего по позиции									831,46
238	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=2 / 100	100 м2	0,02	1	0,02					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									71,62
		ФОТ									71,26
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					64,13
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					29,68
		Всего по позиции						8 271,50			165,43
239	ФСБЦ-14.4.01.02-0012 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,2	1	0,2	68,29	1,81	123,60		24,72
		(Материалы для строительных работ) Объем=2*0,103									
		Всего по позиции									24,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
240	ГЭСН15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону Объем=2 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы Всего по позиции	100 м2	0,02	1	0,02						1 709,13 1 704,22 1 533,80 709,81 3 952,74
241	ФСБЦ-06.2.01.02-0041 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазуванная, гладкая, цветная, толщина 7 мм (Материалы для строительных работ) Всего по позиции	м2	2	1	2	498,70	1,35		673,25	1 346,50	
242	ФСБЦ-14.1.06.02-0011 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня (Материалы для строительных работ) Объем=2*0,00375 Всего по позиции	т	0,0075	1	0,0075	36 038,35	1,12		40 362,95	302,72	
243	ФСБЦ-04.3.02.09-0102 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) (Материалы для строительных работ) Объем=2*0,0005 Всего по позиции	т	0,001	1	0,001	37 800,30	1,98		74 844,59	74,84	
Облицовка коробов ГКЛ												
Применительно Шпаклевка по всей поверхности 3 мм												
244	ГЭСН15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен Объем=1,9 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы Всего по позиции	100 м2	0,019	1	0,019					432,84 431,25 388,13 179,62 52 662,63	
245	ГЭСН15-02-019-07	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03 Объем=1,9 / 100 * -1 Изменение толщины 3-10=-7 ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2	0,019	-1	-0,019					1 000,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									-289,44
		ФОТ									-288,35
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					-259,52
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					-120,10
		Всего по позиции							35 213,68		-669,06
Шпатлевка Расход 1,5 кг/м2											
246	ФСБЦ-04.3.02.05-1002 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Смеси сухие гипсовые шпатлевоочные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм	кг	2,9	1	2,9	16,71	1,51	25,23		73,17
		(Материалы для строительных работ) Объем=1,9*1,5									
		Всего по позиции									73,17
247	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем=1,9 / 100	100 м2	0,019	1	0,019					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									68,02
		ФОТ									67,69
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					60,92
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					28,19
		Всего по позиции							8 270,00		157,13
248	ФСБЦ-14.4.01.02-0012 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,2	1	0,2	68,29	1,81	123,60		24,72
		(Материалы для строительных работ) Объем=1,9*0,103									
		Всего по позиции									24,72
249	ГЭСН15-06-007-02	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки	100 м2	0,019	1	0,019					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									1 201,09
		ФОТ									1 197,33
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 077,60
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					498,69
		Всего по позиции							146 177,89		2 777,38
250	ГЭСН15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2	0,019	1	0,019					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									76,00
		ФОТ									76,00
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					68,40
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					31,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									9 265,79		176,05
Применительно Стеклообои под покраску плотность 165 г/м2											
251	ФСБЦ-01.6.02.02-0007 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Стеклообои под покраску, фактура «рогожка», плотность 130 г/м2	10 м2	0,2	1	0,2	1 004,11	1,4	1 405,75		281,15
(Материалы для строительных работ) Объем=(1,9*1,05) / 10											
Всего по позиции											281,15
252	ФСБЦ-14.1.03.02-0015 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Клей сухой на основе картофельного крахмала, метилцеллюлозы и мела для флизелиновых и стеклообоев, расход 0,014 кг/м2	т	0,0005	1	0,0005	989 340,66	1,32	1 305 929,67		652,96
(Материалы для строительных работ) Объем=1,9*0,275/1000											
Всего по позиции											652,96
Применительно латексная краска Parad Pro Latex E7											
253	ФСБЦ-14.3.02.01-0392 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг	0,6	1	0,6	456,84	1,88	858,86		515,32
(Материалы для строительных работ) Объем=1,9*0,337											
Всего по позиции											515,32
Применительно Колеровка 7 % к покраске											
254	ФСБЦ-14.5.07.04-0101 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Паста колерная	кг	0,04	1	0,04	337,99	1,23	415,73		16,63
(Материалы для строительных работ) Объем=1,9*0,337*7%											
Всего по позиции											16,63
СТЕНЫ Пультовая											
255	ГЭСН15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,144	1	0,144					
Объем=14,40 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;											
Итого прямые затраты											3 280,43
ФОТ											3 268,41
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы											2 941,57
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы											1 361,29
Всего по позиции											7 583,29
Толщиной 20 мм											
256	ГЭСН15-02-019-07	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03	100 м2	0,144	1	0,144					
Объем=14,40 / 100											
Изменение толщины 20 мм-10=10/1=10 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									3 133,92
		ФОТ									3 122,01
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 809,81
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 300,32
		Всего по позиции							50 305,90		7 244,05
257	ФСБЦ-14.4.01.02-0012 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,5	1	1,5	68,29	1,81	123,60		185,40
		(Материалы для строительных работ) Объем=14,40*0,103									
		Всего по позиции									185,40
258	ФСБЦ-04.3.02.13-0022 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные для поверхностей из бетона, цемента, керамики и кирпича, В15 (М200), F100, W4, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 16,0 кг/м2 при толщине слоя 10 мм	кг	460,8	1	460,8	22,47	1,76	39,55		18 224,64
		(Материалы для строительных работ) Объем=14,40*1,6*20									
		Всего по позиции									18 224,64
Применительно Шпаклевка по всей поверхности 3 мм											
259	ГЭСН15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен Объем=14,40 / 100	100 м2	0,144	1	0,144					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									3 280,43
		ФОТ									3 268,41
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 941,57
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 361,29
		Всего по позиции							52 661,74		7 583,29
260	ГЭСН15-02-019-07	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03 Объем=14,40 / 100 * -1	100 м2	0,144	-1	-0,144					
	Изменение толщины 3-10=-7 ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									-2 193,73
		ФОТ									-2 185,40
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					-1 966,86
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					-910,22
		Всего по позиции							35 213,96		-5 070,81
261	ФСБЦ-14.4.01.02-0012 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,5	1	1,5	68,29	1,81	123,60		185,40
		(Материалы для строительных работ) Объем=14,40*0,103									
		Всего по позиции									185,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Шпатлевка Расход 1,5 кг/м2												
262	ФСБЦ-04.3.02.05-1002 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Смеси сухие гипсовые шпатлевочные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм	кг	21,6	1	21,6	16,71	1,51	25,23	544,97		
(Материалы для строительных работ)												
Объем=14,40*1,5												
Всего по позиции											544,97	
263	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,144	1	0,144						
Объем=14,40 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;												
Итого прямые затраты											515,52	
ФОТ											512,99	
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы												461,69
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы												213,66
Всего по позиции											8 269,93	
											1 190,87	
264	ФСБЦ-14.4.01.02-0012 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	1,5	1	1,5	68,29	1,81	123,60	185,40		
(Материалы для строительных работ)												
Объем=14,40*0,103												
Всего по позиции											185,40	
265	ГЭСН15-06-007-02	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки	100 м2	0,144	1	0,144						
Объем=14,40 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;												
Итого прямые затраты											9 103,05	
ФОТ											9 074,50	
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы												8 167,05
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы												3 779,53
Всего по позиции											146 177,99	
											21 049,63	
266	ГЭСН15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2	0,144	1	0,144						
Объем=14,40 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;												
Итого прямые затраты											576,01	
ФОТ											576,01	
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы												518,41
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Отделочные работы												239,91
Всего по позиции											9 266,18	
											1 334,33	
Применительно Стеклообои под покраску плотность 165 г/м2												
267	ФСБЦ-01.6.02.02-0007 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Стеклообои под покраску, фактура «рогожка», плотность 130 г/м2	10 м2	1,51	1	1,51	1 004,11	1,4	1 405,75	2 122,68		
(Материалы для строительных работ)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(14,40*1,05) / 10									
		Всего по позиции									2 122,68
268	ФСБЦ-14.1.03.02-0015 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Клей сухой на основе картофельного крахмала, метилцеллюлозы и мела для флизелиновых и стеклообоев, расход 0,014 кг/м2 (Материалы для строительных работ) Объем=14,40*0,275/1000	т	0,004	1	0,004	989 340,66	1,32	1 305 929,67		5 223,72
		Всего по позиции									5 223,72
Применительно латексная краска Parad Pro Latex E7											
269	ФСБЦ-14.3.02.01-0392 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116 (Материалы для строительных работ) Объем=14,40*0,337	кг	4,9	1	4,9	456,84	1,88	858,86		4 208,41
		Всего по позиции									4 208,41
Применительно Колеровка 7 % к покраске											
270	ФСБЦ-14.5.07.04-0101 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Паста колерная (Материалы для строительных работ) Объем=14,40*0,337*7%	кг	0,3	1	0,3	337,99	1,23	415,73		124,72
		Всего по позиции									124,72
Профиль для фартука из плитки керамической, л. 7 п. 12											
271	ГЭСН12-01-004-09	Установка прижимной планки Объем=4,4 / 100	100 м	0,044	1	0,044					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									333,19
		ФОТ									247,08
	Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1					242,39
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45					119,71
		Всего по позиции							15 802,05		695,29
Применительно ПВХ для плитки											
272	ФСБЦ-09.2.03.04-0057 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Профиль L-образный алюминиевый с полимерным покрытием, для панелей толщиной 12-13 мм, размеры профиля 11x16x26 мм, толщина 0,5 мм (Материалы для строительных работ) Объем=4,4*1,05	м	4,62	1	4,62	184,36	1,54	283,91		1 311,66
		Всего по позиции									1 311,66
273	ФСБЦ-01.7.17.09-1013 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм (Электротехнические установки на других объектах) Объем=2,52/100*0,05*4,4/0,25	шт	0,02	1	0,02	64,96	1,22	79,25		1,59
		Всего по позиции									1,59
Замена стеклопакета											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	ГЭСНр63-01-005-01	Замена стеклопакетов в пластиковых окнах Объем=0,52 / 100 Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-097.0-1 НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) Пр/774-097.0 СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) Всего по позиции	100 м2 % %	0,0052 90 45	1	0,0052 90 45					
275	ФСБЦ-11.3.03.05-0013 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 32 мм (Материалы для строительных работ) Всего по позиции	м2	0,52	1	0,52	432,36	1,53	661,51		
Фасад											
276	ГЭСН26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен Объем=8,3 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Теплоизоляционные работы Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Теплоизоляционные работы Всего по позиции	100 м2 % %	0,083 97 55	1 0,9 0,85	0,083 87,3 46,75					
277	ФСБЦ-12.2.05.08-0015 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна, группа горючести НГ, плотность 35 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,032/0,034 Вт/(м*К) (Материалы для строительных работ) Объем=8,3*0,1 Всего по позиции	м3	0,83	1	0,83			4 853,48		
278	ФСБЦ-01.7.15.07-0131 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 120 мм (Материалы для строительных работ) Объем=(8,3*9) / 10 Всего по позиции	10 шт	7,5	1	7,5	54,40	1,38	75,07		
279	ГЭСН26-01-066-01	Устройство ветро-гидрозащиты вентилируемого фасада, с лесов Объем=8,3 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Теплоизоляционные работы Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Теплоизоляционные работы Всего по позиции	1000 м2 % %	0,0083 97 55	1 0,9 0,85	0,0083 87,3 46,75					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	ФСБЦ-12.1.02.11-0001 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Мембрана полипропиленовая ветро-влагозащитная паропроницаемая с огнезащитными добавками, группа горючести ГЗ, плотность потока водяного пара 1000±200 г/(м2*24ч), водонепрорность не менее 250 мм вод. ст., максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 190±30/140±30 Н/50 мм (Материалы для строительных работ) Объем=(8,3*1,089) / 10 Всего по позиции	10 м2	0,9	1	0,9	499,52	1,41	704,32		633,89
281	ГЭСН15-01-095-03 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	Облицовка фасада декоративными изделиями с помощью штучных крепежных элементов, при количестве штучных крепежных элементов 13 шт/м2, с люлек Объем=8,3 / 100 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ОМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Итого прямые затраты ФОТ НР Отделочные работы СП Отделочные работы	100 м2	0,083	1	0,083					31 819,35 8 700,62 7 830,56 3 623,81
		Всего по позиции							521 370,12		43 273,72
282	ФСБЦ-09.2.01.03-0062 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Панели композитные алюминиевые, класс А, пожарные характеристики Г1, В1, Д1, КМ1, КО, покрытие PVDF/PE, толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,5 мм (Материалы для строительных работ) Объем=8,3*1,1 Всего по позиции	м2	9,13	1	9,13	4 173,11	1,54	6 426,59		58 674,77
283	ФСБЦ-01.7.15.08-1002 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Заклепки вытяжные из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, размеры 4x8 мм (Материалы для строительных работ) Объем=(8,3*15,22) / 100 Всего по позиции	100 шт	1,26	1	1,26	264,41	1,18	312,00		393,12
284	ФСБЦ-01.7.15.14-0001 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 19 мм (Материалы для строительных работ) Объем=(8,3*6,57) / 100 Всего по позиции	100 шт	0,55	1	0,55	211,62	1,18	249,71		137,34
285	ФСБЦ-09.3.01.04-0058 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Планка прижимная из алюминия для кассетного профиля для навесных вентилируемых фасадов, сечение 36,7х5 мм, толщина алюминия 1,2 мм (Материалы для строительных работ) Объем=8,3*13 Всего по позиции	м	107,9	1	107,9	50,10	1,54	77,15		8 324,49
		Итого по разделу 6 Отделочные работы : Всего прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин									1 137 353,07 251 744,15 3 066,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда машинистов (Отм)									7 126,58
		Материалы									875 415,64
		Строительные работы									1 479 061,56
		в том числе:									
		оплата труда									251 744,15
		эксплуатация машин и механизмов									3 066,70
		оплата труда машинистов (Отм)									7 126,58
		материалы									875 414,05
		накладные расходы									233 308,02
		сметная прибыль									108 402,06
		Монтажные работы									1,59
		в том числе:									
		материалы									1,59
		Всего ФОТ (справочно)									258 870,73
		Всего накладные расходы (справочно)									233 308,02
		Всего сметная прибыль (справочно)									108 402,06
		Всего по разделу 6 Отделочные работы									1 479 063,15
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				393,1468261					
		Затраты труда машинистов				11,4396423					
Раздел 7. Временная заделка монтажного проема											
286	ГЭСН10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев	м3	0,195	1	0,195					
		Объем=0,150*26*0,05									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									3 904,23
		ФОТ									2 980,27
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					2 896,82
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					1 393,28
		Всего по позиции							42 022,21		8 194,33
287	ФСБЦ-11.1.03.05-0065	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III	м3	-0,00195	1	-0,00195			13 932,78		-27,17
	Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx										
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									-27,17
288	ФСБЦ-11.1.03.06-0078	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II	м3	-0,0234	1	-0,0234			15 464,26		-361,86
	Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx										
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									-361,86
289	ФСБЦ-12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2	-0,28275	1	-0,28275	47,57	1,34	63,74		-18,02
	Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx										
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									-18,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290	ФСБЦ-14.2.04.01-0001 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	-0,0005031	1	-0,0005031	10 826,90	0,7	7 578,83		-3,81
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									-3,81
291	ФСБЦ-14.5.06.03-0002 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Паста антисептическая	т	-0,000587	1	-0,000587	98 039,57	1,67	163 726,08		-96,11
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									-96,11
292	ФСБЦ-11.1.03.06-0078 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II	м3	0,195	1	0,195			15 464,26		3 015,53
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=0,150*26*0,05									
		Всего по позиции									3 015,53
293	ГЭСН10-01-012-03	Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм	100 м2	0,05	1	0,05					
		Объем=5,0 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ОМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									3 257,76
		ФОТ									2 634,96
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					2 561,18
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					1 231,84
		Всего по позиции							141 015,60		7 050,78
294	ФСБЦ-11.2.09.02-0003 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Плиты древесностружечные типа Р1 обычные нешлифованные, класс эмиссии формальдегидов Е1, без облицовки, сорт II, толщина 15-17 мм	100 м2	-0,05125	1	-0,05125	10 115,57	1,13	11 430,59		-585,82
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									-585,82
Применительно Плиты древесные строительные с ориентированной стружкой, тип USB-3, толщина 22 мм											
295	ФСБЦ-11.2.09.05-0027 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Плиты древесные строительные с ориентированной стружкой, тип OSB-3, толщина 22 мм	м2	5,125	1	5,125	357,37	1,13	403,83		2 069,63
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=5,*1,025									
		Всего по позиции									2 069,63
Применительно обшивка пленкой											
296	ГЭСН14-02-015-01	Покрывтие пленкой: стен и кровель	100 м2	0,05	1	0,05					
		Объем=5 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ОМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									469,38
		ФОТ									399,50
	Пр/812-014.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции в сельском строительстве	%	95	0,9	85,5					341,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	При/774-014.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции в сельском строительстве	%	64	0,85	54,4					217,33	
Всего по позиции										20 565,60	1 028,28	
Применительно Пленка полиэтиленовая, толщина 200 мкм												
297	ФСБЦ-01.7.07.12-1006 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм	м2	6,25	1	6,25	7,15	1,12	8,01		50,06	
(Материалы для строительных работ) Объем=5*1,25												
Всего по позиции											50,06	
298	ГЭСН26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен Объем=5 / 100	100 м2	0,05	1	0,05						
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;												
Итого прямые затраты											1 246,25	
ФОТ												529,40
При/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Теплоизоляционные работы												462,17
При/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Теплоизоляционные работы												247,49
Всего по позиции										39 118,20	1 955,91	
299	ФСБЦ-14.1.06.04-0001 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Клей для приклеивания минеральной ваты	кг	-20,45	1	-20,45	17,99	1,94	34,90		-713,71	
(Материалы для строительных работ)												
Всего по позиции											-713,71	
Применительно Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты плотность 90 кг/м3												
300	ФСБЦ-12.2.05.08-0016 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна, группа горючести НГ, плотность 60 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,031/0,032 Вт(м*К)	м3	0,75	1	0,75	7 698,33	1,45	11 162,58		8 371,94	
(Материалы для строительных работ) Объем=5*0,15												
Всего по позиции											8 371,94	
301	ФСБЦ-01.7.15.07-0133 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 180 мм	10 шт	4,5	1	4,5	76,43	1,38	105,47		474,62	
(Материалы для строительных работ) Объем=(5*9) / 10												
Всего по позиции											474,62	
302	ГЭСН10-01-012-03	Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм	100 м2	0,05	1	0,05						
Объем=5,0 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;												
Итого прямые затраты											3 257,76	
ФОТ												2 634,96
При/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Деревянные конструкции												2 561,18
При/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Деревянные конструкции												1 231,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							141 015,60		7 050,78
303	ФСБЦ-11.2.09.02-0003 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Плиты древесностружечные типа Р1 обычные нешлифованные, класс эмиссии формальдегидов Е1, без облицовки, сорт II, толщина 15-17 мм	100 м2	-0,05125	1	-0,05125	10 115,57	1,13	11 430,59		-585,82
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									-585,82
Применительно Плиты древесные строительные с ориентированной стружкой, тип USB-3, толщина 22 мм											
304	ФСБЦ-11.2.09.05-0027 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Плиты древесные строительные с ориентированной стружкой, тип OSB-3, толщина 22 мм	м2	5,125	1	5,125	357,37	1,13	403,83		2 069,63
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=5,*1,025									
		Всего по позиции									2 069,63
305	ГЭСНр53-01-020-41	Герметизация наружных стыков шириной до 80 мм герметиком вручную с земли и лестниц	100 м	0,075	1	0,075					
		Объем=7,5 / 100									
		Итого прямые затраты									4 115,30
		ФОТ									1 903,33
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					1 751,06
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					989,73
		Всего по позиции							91 414,53		6 856,09
306	ФСБЦ-14.5.01.05-0011 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл	шт	1	1	1	377,99	1,24	468,71		468,71
		(Стены (ремонтно-строительные))									
		Всего по позиции									468,71
Итого по разделу 7 Временная заделка монтажного проема :											
		Всего прямые затраты (справочно)									30 378,48
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									10 964,03
		Эксплуатация машин									103,69
		Оплата труда машинистов (Отм)									118,39
		Материалы									19 192,37
		Строительные работы									46 263,97
		в том числе:									
		оплата труда									10 964,03
		эксплуатация машин и механизмов									103,69
		оплата труда машинистов (Отм)									118,39
		материалы									19 192,37
		накладные расходы									10 573,98
		сметная прибыль									5 311,51
		Всего ФОТ (справочно)									11 082,42
		Всего накладные расходы (справочно)									10 573,98
		Всего сметная прибыль (справочно)									5 311,51
		Всего по разделу 7 Временная заделка монтажного проема									46 263,97
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				18,281075					
		Затраты труда машинистов				0,177875					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 8. Канал подпольный											
307	ГЭСНр56-01-023-01	Обрамление проемов угловой сталью Объем=74*1,17/1000	т	0,0866	1	0,0866					
		Итого прямые затраты									7 893,50
		ФОТ									2 382,73
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					2 144,46
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					1 119,88
		Всего по позиции							128 843,42		11 157,84
308	ФСБЦ-08.3.07.01-0060 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗпс, размеры 100х10 мм	т	-0,00433	1	-0,00433	75 646,56	0,73		55 221,99	-239,11
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									-239,11
309	ФСБЦ-08.3.08.02-0004 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина полок 180-200 мм, толщина полки 11-30 мм	т	-0,084868	1	-0,084868	83 981,70	0,73		61 306,64	-5 202,97
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									-5 202,97
Уголок стальной горячекатаный неравнополочный 32*20*3 вес 1 метра равен 1.17 кг											
310	ФСБЦ-08.3.08.01-0025 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина большей полки 63-160 мм, толщина 5-6 мм	т	0,09	1	0,09	74 285,00	0,76		56 456,60	5 081,09
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=74*1,17/1000*1,04									
		Всего по позиции									5 081,09
311	ГЭСН13-03-002-03	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой алкидной Объем=(86,6*0,0865) / 100 Прил.13.2 п.17 Нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25	100 м2	0,075	1	0,075					
		Итого прямые затраты									373,17
		ФОТ									370,39
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					313,35
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					160,56
		Всего по позиции							11 294,40		847,08
312	ФСБЦ-14.4.01.01-0003 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Грунтовка ГФ-021	т	0,00075	1	0,00075				96 876,77	72,66
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=7,5*0,0001									
		Всего по позиции									72,66
313	ФСБЦ-14.5.09.07-0032 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Растворитель Р-5	т	0,00015	1	0,00015	107 023,07	1,89		202 273,60	30,34
		(Материалы для строительных работ)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=7,5*0,00002									
		Всего по позиции									30,34
314	ГЭСН13-03-004-20	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пентафталевой Объем=(86,6*0,0865) / 100 Прил.13.2 п.16 Нанесение защитного покрытия в несколько слоев (K=N, N - количество слоев) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2) Прил.13.2 п.17 Нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	100 м2	0,075	1	0,075					
		Итого прямые затраты									260,75
		ФОТ									255,74
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					216,36
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					110,86
		Всего по позиции							7 839,60		587,97
315	ФСБЦ-14.4.04.08-0001 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Эмаль ПФ-115 (Материалы для строительных работ) Объем=7,5*0,00009	т	0,000675	1	0,000675			128 927,21		87,03
		Всего по позиции									87,03
316	ФСБЦ-14.5.09.07-0032 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Растворитель Р-5 (Материалы для строительных работ) Объем=7,5*0,000014	т	0,000105	1	0,000105	107 023,07	1,89	202 273,60		21,24
		Всего по позиции									21,24
317	ГЭСН11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) Объем=37 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	100 м	0,37	1	0,37					
		Итого прямые затраты									4 450,56
		ФОТ									4 170,52
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					4 203,88
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					2 304,21
		Всего по позиции							29 617,97		10 958,65
37/1,8=20,6 шт =21 шт											
318	ФСБЦ-09.2.03.02-0013 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 25 мм, длина 1,8 м (Материалы для строительных работ)	шт	21	1	21	159,96	1,11	177,56		3 728,76
		Всего по позиции									3 728,76
319	ГЭСН10-02-001-01	Укладка щитов над подпольными каналами Объем=5,5 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	100 м2	0,055	1	0,055					
		Итого прямые затраты									1 164,17
		ФОТ									939,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					913,53
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					439,38
		Всего по позиции							45 765,09		2 517,08
Плита ацидная 12 мм											
320	ФСБЦ-01.1.01.05-0032 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Листы хризотилцементные плоские прессованные, толщина 12 мм	м2	5,5	1	5,5			564,15		3 102,83
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									3 102,83
321	ГЭСН10-01-008-09	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по хризотилцементу	100 м2	0,036	1	0,036					
		Объем=(7,2*0,5) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									2 535,49
		ФОТ									593,23
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					576,62
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					277,34
		Всего по позиции							94 151,39		3 389,45
322	ФСБЦ-08.3.05.05-0051 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,01584	1	-0,01584			72 556,64		-1 149,30
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									-1 149,30
323	ФСБЦ-08.3.05.05-0053 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,0197	1	0,0197			67 045,29		1 320,79
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=19,7/1000									
		Всего по позиции									1 320,79
324	ГЭСН09-03-049-01	Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм: стальных штампованных	100 м2	0,055	1	0,055					
		Объем=5,5 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									19 076,36
		ФОТ									18 981,75
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					15 887,72
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					10 003,38
		Всего по позиции							817 590,18		44 967,46
Прокат листовой горячекатаный толщина 4 мм – вес 1 м² равен 31,4 кг											
325	ФСБЦ-08.3.05.02-0021 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Прокат листовой горячекатаный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0,1727	1	0,1727			48 055,08		8 299,11
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=31,4*5,5/1000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									8 299,11
326	ФСБЦ-01.7.15.14-0044 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм (Материалы для строительных работ) Объем=42 / 100	100 шт	0,42	1	0,42	22,84	1,18	26,95		11,32
		Всего по позиции									11,32
Итоги по разделу 8 Канал подпольный :											
		Всего прямые затраты (справочно)									50 917,79
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									27 425,45
		Эксплуатация машин									341,24
		Оплата труда машинистов (Отм)									268,76
		Материалы									22 882,34
		Строительные работы									89 589,32
		в том числе:									
		оплата труда									27 425,45
		эксплуатация машин и механизмов									341,24
		оплата труда машинистов (Отм)									268,76
		материалы									22 882,34
		накладные расходы									24 255,92
		сметная прибыль									14 415,61
		Всего ФОТ (справочно)									27 694,21
		Всего накладные расходы (справочно)									24 255,92
		Всего сметная прибыль (справочно)									14 415,61
		Всего по разделу 8 Канал подпольный									89 589,32
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				43,9615576					
		Затраты труда машинистов				0,363668					
Итоги по смете:											
		Всего прямые затраты (справочно)									2 377 310,01
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									590 830,53
		Эксплуатация машин									18 090,98
		Оплата труда машинистов (Отм)									13 471,87
		Материалы									1 738 471,84
		Перевозка									16 444,79
		Строительные работы									3 223 568,04
		Строительные работы									3 207 123,25
		в том числе:									
		оплата труда									590 830,53
		эксплуатация машин и механизмов									18 090,98
		оплата труда машинистов (Отм)									13 471,87
		материалы									1 738 470,25
		накладные расходы									558 474,08
		сметная прибыль									287 785,54
		Перевозка									16 444,79
		Монтажные работы									1,59
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материалы									1,59
		Всего ФОТ (справочно)									604 302,40
		Всего накладные расходы (справочно)									558 474,08
		Всего сметная прибыль (справочно)									287 785,54
		ВСЕГО по смете									3 223 569,63
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									465 094,92
		Затраты труда рабочих				968,17351					
		Затраты труда машинистов				21,3312578					

Составил: Инженер по проектно-сметной работе



(Коптакова Е.Ю.)

Проверил: .

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(.)

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 17.03.2026 № 139-П

66. Свердловская область

Свердловская область

ГАУЗ СО «СООД»
(наименование стройки)

Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «СООД» (здание радиологического отделения, назначение: нежилое, по адресу: 622048, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Максарева, 5, кор. 2. Кадастровый номер: 66:56:0403003:847). Помещения 1-го этажа, подвала под установку ОФЭКТ/КТ
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02

Конструкции железобетонные
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание 12/26-01-ЮК
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен II квартал 2026 года

Сметная стоимость	318,49 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	260,04 тыс.руб.
монтажных работ	58,44 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	79,09 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	4,06 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	126,40 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	4,83 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы. Конструкции железобетонные											
1	ГЭСН46-04-009-02	Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне	м3	1,2	1	1,2					
		Итого прямые затраты									5 473,33
		ФОТ									5 049,27
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					4 594,84
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					2 625,62
		Всего по позиции							10 578,16		12 693,79
2	999-9900	Строительный мусор	т	2,856	1	2,856					
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=1,2*2,38									
		Всего по позиции									
Демонтаж. Транспортная площадка											
3	ГЭСН27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	0,01	1	0,01					
		Объем=10 / 1000									
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		Итого прямые затраты									203,80
		ФОТ									148,57
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					196,56
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					169,22
		Всего по позиции							56 958,00		569,58
4	999-9900	Строительный мусор (вес = 0,3 кг/м2)	т	0,003	1	0,003					
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=10*0,3/1000									
		Всего по позиции									
Демонтаж											
5	ГЭСН08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	1,6	1	1,6					
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		Итого прямые затраты									799,53
		ФОТ									666,08
	Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99					659,42
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					390,66
		Всего по позиции							1 156,01		1 849,61
6	999-9900	Строительный мусор (вес = 1400 кг/м³)	т	2,24	1	2,24					
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=1,6*1,4									
		Всего по позиции									
Демонтаж											
7	ГЭСН46-04-001-03	Разборка: железобетонных фундаментов	м3	4,1	1	4,1					
		Итого прямые затраты									40 106,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									34 195,30
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					31 117,72
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					17 781,56
		Всего по позиции							21 708,78		89 005,99
8	999-9900	Строительный мусор (Материалы для строительных работ) Объем=4,1*2,5	т	10,25	1	10,25					
		Всего по позиции									
Демонтаж											
9	ГЭСН27-06-001-02	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 3 м2 Объем=(0,41*2) / 100	100 м3	0,0082	1	0,0082					
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.1_стб.3	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									2 016,80
		ФОТ									1 003,80
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					1 328,03
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					1 143,33
		Всего по позиции							547 336,59		4 488,16
10	49-1 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1т груза	15,349	1	15,349			92,62		1 421,62
		Объем=2,856+0,003+2,24+10,25									
		Всего по позиции									1 421,62
11	02-15-1-01-0021 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 21 км	1т груза	15,349	1	15,349			390,46		5 993,17
		Всего по позиции									5 993,17
Итоги по разделу 1 Демонтажные работы. Конструкции железобетонные :											
		Всего прямые затраты (справочно)									56 014,96
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									40 519,56
		Эксплуатация машин									6 067,90
		Оплата труда машинистов (Отм)									543,46
		Материалы									1 469,25
		Перевозка									7 414,79
		Строительные работы									116 021,92
		Строительные работы									108 607,13
		в том числе:									
		оплата труда									40 519,56
		эксплуатация машин и механизмов									6 067,90
		оплата труда машинистов (Отм)									543,46
		материалы									1 469,25
		накладные расходы									37 896,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль									22 110,39
		Перевозка									7 414,79
		Всего ФОТ (справочно)									41 063,02
		Всего накладные расходы (справочно)									37 896,57
		Всего сметная прибыль (справочно)									22 110,39
		Всего по разделу 1 Демонтажные работы. Конструкции железобетонные									116 021,92
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				64,9286					
		Затраты труда машинистов				0,672754					
Раздел 2. Фундамент Ф1 1 шт											
12	ГЭСН08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0,3	1	0,3					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									222,17
		ФОТ									181,13
	Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99					179,32
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					106,23
		Всего по позиции							1 692,40		507,72
13	ФСБЦ-02.2.05.04-2090 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	0,345	1	0,345	2 184,44	0,66		1 441,73	497,40
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=0,3*1,15									
		Всего по позиции									497,40
14	ГЭСН27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	0,0032	1	0,0032					
		Объем=3,2 / 1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									97,07
		ФОТ									69,43
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					91,86
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					79,08
		Всего по позиции							83 753,13		268,01
15	ФСБЦ-01.7.12.05-0134 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 12,2/9,9 кН/м, поверхностная плотность 300 г/м2	м2	3,2	1	3,2	68,71	1,23		84,51	270,43
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									270,43
16	ГЭСН06-01-005-04	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения	100 м3	0,008	1	0,008					
		объемом: до 5 м3									
		Объем=0,8 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									3 162,70
		ФОТ									2 398,74
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8					2 202,04
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					1 182,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							818 415,00		6 547,32
17	ФСБЦ-04.1.02.05-0302 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W4	м3	0,812	1	0,812	5 087,52	1,15	5 850,65		4 750,73
		(Материалы для строительных работ) Объем=0,8*1,015									
		Всего по позиции									4 750,73
18	ФСБЦ-08.4.03.03-0031 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм	т	0,03702	1	0,03702	65 360,00	0,74	48 366,40		1 790,52
		(Материалы для строительных работ) Объем=0,617*60/1000									
		Всего по позиции									1 790,52
19	ФСБЦ-11.1.03.06-0075 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III	м3	0,02	1	0,02	5 764,42	1,65	9 511,29		190,23
		(Материалы для строительных работ) Объем=0,8*0,495*0,044									
		Всего по позиции									190,23
Применительно Устройство бетонной подливки											
20	ГЭСН06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0016	1	0,0016					
		Объем=0,16 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									211,87
		ФОТ									166,25
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8					152,62
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					81,96
		Всего по позиции							279 031,25		446,45
21	ФСБЦ-04.1.02.01-0009 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В25 (М350)	м3	0,1632	1	0,1632			7 197,93		1 174,70
		(Материалы для строительных работ) Объем=0,16*1,02									
		Всего по позиции									1 174,70
Итого по разделу 2 Фундамент Ф1 1 шт :											
		Всего прямые затраты (справочно)									12 367,82
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									2 527,43
		Эксплуатация машин									700,77
		Оплата труда машинистов (Отм)									288,12
		Материалы									8 851,50
		Строительные работы									16 443,51
		в том числе:									
		оплата труда									2 527,43
		эксплуатация машин и механизмов									700,77
		оплата труда машинистов (Отм)									288,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материалы									8 851,50
		накладные расходы									2 625,84
		сметная прибыль									1 449,85
		Всего ФОТ (справочно)									2 815,55
		Всего накладные расходы (справочно)									2 625,84
		Всего сметная прибыль (справочно)									1 449,85
		Всего по разделу 2 Фундамент Ф1 1 шт									16 443,51
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				4,369586					
		Затраты труда машинистов				0,33175					
Раздел 3. Металлоконструкции											
Стойка С1 4 шт											
22	ГЭСН09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м Объем=52,7*4/1000	т	0,2108	1	0,2108					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									3 242,45
		ФОТ									1 391,98
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					1 165,09
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					733,57
		Всего по позиции							24 388,57		5 141,11
23	ФСБЦ-01.7.15.03-0042 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	-0,8432	1	-0,8432	174,93	1,06	185,43		-156,35
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									-156,35
Изготовление											
24	ГЭСНм38-01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) Объем=52,7*4/1000	т	0,2108	1	0,2108					
		Итого прямые затраты									18 288,77
		ФОТ									17 059,35
	Пр/812-080.0-1	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90		90					15 353,42
	Пр/774-080.0	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45					7 676,71
		Всего по позиции							197 601,80		41 654,46
25	ФСБЦ-23.3.08.01-0123 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 100х100 мм, толщина стенки 6 мм	т	0,120384615	1,04	0,1252	59 486,50	0,85	50 563,53		6 330,55
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=(30,1*4/1000) * 1,04									
		Всего по позиции									6 330,55
Прокат листовой толщина 20 мм											
26	ФСБЦ-08.3.05.02-0102 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Прокат листовой горячекатаный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина 1200-3000 мм, толщина 14-24 мм	т	0,056442308	1,04	0,0587	76 656,50	0,71	54 426,12		3 194,81
		(Материалы для строительных работ)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(14,1*4/1000) * 1,04									
		Всего по позиции	3 194,81								
Прокат листовой толщина 12 мм											
27	ФСБЦ-08.3.05.02-0001 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Прокат листовой горячекатаный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм	т	0,034038462	1,04	0,0354			44 663,36		1 581,08
		(Материалы для строительных работ) Объем=(8,5*4/1000) * 1,04									
		Всего по позиции	1 581,08								
Болт 1.1М20х400 ВСт3пс2 ГОСТ 24379.1-2012=16 шт, Гайка М20 ГОСТ ISO 4032-2014 = 48 шт, Шайба М20 ГОСТ 11371-78 = 16 шт											
28	ФСБЦ-01.7.15.03-0035 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М20 (М22), длина болта 40-220 мм	кг	25,744	1	25,744		164,07	1,06	173,91	4 477,14
		(Материалы для строительных работ) Объем=1,32*16+0,071*48+0,076*16									
		Всего по позиции	4 477,14								
Балка Б1 2 шт											
29	ГЭСН09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	т	0,1266	1	0,1266					
		Объем=63,3*2/1000									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты	3 570,08								
		ФОТ	2 012,03								
Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7	1 684,07				
Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7	1 060,34				
		Всего по позиции	49 877,49								
Изготовление											
30	ГЭСНм38-01-002-04	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,1266	1	0,1266					
		Объем=63,3*2/1000									
		Итого прямые затраты	2 986,30								
		ФОТ	2 701,45								
Пр/812-080.0-1		НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90		90	2 431,31				
Пр/774-080.0		СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45	1 215,65				
		Всего по позиции	52 806,64								
Двутавры № 16											
31	ФСБЦ-08.3.01.02-0024 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали СтЗсп, СтЗпс, № 10Б-18Б	т	0,086442308	1,04	0,0899		74 285,00	1,17	86 913,45	7 813,52
		(Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз) Объем=(43,2*2/1000) * 1,04									
		Всего по позиции	7 813,52								
Прокат листовой толщина 12 мм											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	ФСБЦ-08.3.05.02-0001 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Прокат листовой горячекатаный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм (Материалы для строительных работ) Объем=(8,5*2*2/1000+0,6*1*2/1000) * 1,04 Всего по позиции	т	0,035192308	1,04	0,0366			44 663,36		1 634,68
Уголок стальной равнополочный 160*160*10											
33	ФСБЦ-08.3.08.02-0086 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина полок 140-160 мм, толщина полки 9-20 мм (Материалы для строительных работ) Объем=(2,47*2/1000) * 1,04 Всего по позиции	т	0,004903846	1,04	0,0051			69 544,41		354,68
Распорка Р 1 1 шт											
34	ГЭСН09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м Объем=10*1/1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Строительные металлические конструкции Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Строительные металлические конструкции Всего по позиции	т	0,01	1	0,01					483,18
											318,78
			%	93	0,9	83,7					266,82
			%	62	0,85	52,7					168,00
									91 800,00		918,00
Изготовление											
35	ГЭСНм38-01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) Объем=10*1/1000 Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-080.0-1 НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз Пр/774-080.0 СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз Всего по позиции	т	0,01	1	0,01					867,58
											809,26
			%	90		90					728,33
			%	45		45					364,17
									197 600,00		1 976,00
Швеллеры стальные горячекатаные № 14											
36	ФСБЦ-08.3.11.01-1102 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗпс, СтЗсп, № 12У-24У, № 12П-24П (Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз) Объем=(6,6/1000) * 1,04 Всего по позиции	т	0,006634615	1,04	0,0069			45 520,97		314,09
Прокат листовой толщина 10 мм											
37	ФСБЦ-08.3.05.02-0001 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Прокат листовой горячекатаный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм (Материалы для строительных работ)	т	0,003269231	1,04	0,0034			44 663,36		151,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(1,65*2/1000) * 1,04									
		Всего по позиции									151,86
38	ГЭСН07-05-039-04	Устройство герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык горизонтальный Объем=(0,2*4) / 100	100 м	0,008	1	0,008					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									73,19
		ФОТ									24,37
	Пр/812-007.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4					25,44
	Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68					16,57
		Всего по позиции							14 400,00		115,20
39	ФСБЦ-12.2.05.06-0002 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Т, ППС40	м3	-0,00432	1	-0,00432	7 480,49	1,46	10 921,52		-47,18
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									-47,18
Применительно Пеноплекс толщина 20 мм											
40	ФСБЦ-12.2.05.06-1004 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Т, ППС20	м3	0,016	1	0,016	4 013,18	1,46	5 859,24		93,75
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=0,8*0,02									
		Всего по позиции									93,75
Покраска											
41	ГЭСН13-03-004-04	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью на основе поливинилхлоридных смол Объем=(30,1*0,022+14,1*0,013+8,5*0,0215+86,4*0,0405+35,2*0,0215+4,94*0,0263+6,6*0,0416+3,3*0,0257) / 100	100 м2	0,058	1	0,058					
	Прил.13.2 п.16	Нанесение защитного покрытия в несколько слоев (K=N, N - количество слоев) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
	Прил.13.2 п.17	Нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									232,87
		ФОТ									228,14
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					193,01
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					98,90
		Всего по позиции							9 047,93		524,78
Применительно Грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ» атмосферостойкая и водостойкая быстросохнущая грунт-эмаль на каучуко-смоляной основе расход составляет 0,20 кг/м²											
42	ФСБЦ-14.4.01.02-0014 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Грунт-эмаль акриловая антикоррозионная пленкообразующая для защиты поверхности металлических, бетонных и железобетонных конструкций от воздействия ультрафиолета и атмосферных осадков, расход 0,20 кг/м2	кг	2,32	1	2,32	298,75	1,49	445,14		1 032,72
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=5,8*0,2*2									
		Всего по позиции									1 032,72
Итоги по разделу 3 Металлоконструкции :											
Всего прямые затраты (справочно)											56 923,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									23 163,14
		Эксплуатация машин									3 609,61
		Оплата труда машинистов (Отм)									1 382,22
		Материалы									28 768,34
		Строительные работы									31 661,32
		в том числе:									
		оплата труда									2 986,07
		эксплуатация машин и механизмов									2 849,08
		оплата труда машинистов (Отм)									989,23
		материалы									19 425,13
		накладные расходы									3 334,43
		сметная прибыль									2 077,38
		Монтажные работы									58 443,39
		в том числе:									
		оплата труда									20 177,07
		эксплуатация машин и механизмов									760,53
		оплата труда машинистов (Отм)									392,99
		материалы									9 343,21
		накладные расходы									18 513,06
		сметная прибыль									9 256,53
		Всего ФОТ (справочно)									24 545,36
		Всего накладные расходы (справочно)									21 847,49
		Всего сметная прибыль (справочно)									11 333,91
		Всего по разделу 3 Металлоконструкции									90 104,71
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				34,9463376					
		Затраты труда машинистов				1,648622					
Раздел 4. Транспортная площадка											
43	ГЭСН27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	0,01	1	0,01					
		Объем=10 / 1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									303,32
		ФОТ									216,94
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					287,01
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					247,09
		Всего по позиции							83 742,00		837,42
44	ФСБЦ-01.7.12.05-0134	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 12,2/9,9 кН/м, поверхностная плотность 300 г/м2	м2	10	1	10	68,71	1,23	84,51		845,10
	Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx										
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									845,10
45	ГЭСН08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	1,6	1	1,6					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									1 184,88
		ФОТ									966,03
	Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99					956,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					566,58
		Всего по позиции							1 692,39		2 707,83
46	ФСБЦ-02.2.05.04-2090 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	1,84	1	1,84	2 184,44	0,66	1 441,73		2 652,78
		(Материалы для строительных работ) Объем=1,6*1,15									
		Всего по позиции									2 652,78
47	ГЭСН06-01-005-04	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 Объем=4,1 / 100	100 м3	0,041	1	0,041					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									16 208,84
		ФОТ									12 293,53
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8					11 285,46
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					6 060,71
		Всего по позиции							818 414,88		33 555,01
48	ФСБЦ-04.1.01.01-0064 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200-D1800 кг/м3, класс В25 (М350)	м3	4,2	1	4,2	3 952,70	1,87	7 391,55		31 044,51
		(Материалы для строительных работ) Объем=4,1*1,015									
		Всего по позиции									31 044,51
49	ФСБЦ-11.3.03.16-0107 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Арматура стеклокомпозитная АСК, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа, диаметр 12 мм	м	180	1	180	21,27	1,13	24,04		4 327,20
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									4 327,20
50	ГЭСН27-06-001-02	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 3 м2 Объем=(0,41*2) / 100	100 м3	0,0082	1	0,0082					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									2 536,82
		ФОТ									1 254,73
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					1 660,01
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					1 429,14
		Всего по позиции							686 093,90		5 625,97
1П18.15-10 Объем, м3 — 0.41 м3 Класс бетона — В30											
51	ФСБЦ-05.1.08.06-0037 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Плиты дорожные железобетонные, объем до 1,8 м3, бетон В30, расход арматуры до 50 кг/м3	м3	0,82	1	0,82	16 634,48	1,05	17 466,20		14 322,28
		(Автомобильные дороги) Объем=0,41*2									
		Всего по позиции									14 322,28
Итого по разделу 4 Транспортная площадка :											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего прямые затраты (справочно)									73 425,73
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									12 882,10
		Эксплуатация машин									4 606,92
		Оплата труда машинистов (Отм)									1 849,13
		Материалы									54 087,58
		Строительные работы									95 918,10
		в том числе:									
		оплата труда									12 882,10
		эксплуатация машин и механизмов									4 606,92
		оплата труда машинистов (Отм)									1 849,13
		материалы									54 087,58
		накладные расходы									14 188,85
		сметная прибыль									8 303,52
		Всего ФОТ (справочно)									14 731,23
		Всего накладные расходы (справочно)									14 188,85
		Всего сметная прибыль (справочно)									8 303,52
		Всего по разделу 4 Транспортная площадка									95 918,10
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				22,15705					
		Затраты труда машинистов				2,17978					
		Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									198 731,82
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									79 092,23
		Эксплуатация машин									14 985,20
		Оплата труда машинистов (Отм)									4 062,93
		Материалы									93 176,67
		Перевозка									7 414,79
		Строительные работы									260 044,85
		Строительные работы									252 630,06
		в том числе:									
		оплата труда									58 915,16
		эксплуатация машин и механизмов									14 224,67
		оплата труда машинистов (Отм)									3 669,94
		материалы									83 833,46
		накладные расходы									58 045,69
		сметная прибыль									33 941,14
		Перевозка									7 414,79
		Монтажные работы									58 443,39
		в том числе:									
		оплата труда									20 177,07
		эксплуатация машин и механизмов									760,53
		оплата труда машинистов (Отм)									392,99
		материалы									9 343,21
		накладные расходы									18 513,06
		сметная прибыль									9 256,53
		Всего ФОТ (справочно)									83 155,16
		Всего накладные расходы (справочно)									76 558,75
		Всего сметная прибыль (справочно)									43 197,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО по смете											318 488,24
справочно:											
Затраты труда рабочих											
Затраты труда машинистов											

Составил: Инженер по проектно-сметной работе



(Колпакова Е.Ю.)

Проверил: .

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 17.03.2026 № 139-П

66. Свердловская область

Свердловская область

ГАУЗ СО «СООД»
(наименование стройки)

Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «СООД» (здание радиологического отделения, назначение: нежилое, по адресу: 622048, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Максарева, 5, кор. 2. Кадастровый номер: 66:56:0403003:847). Помещения 1-го этажа, подвала под установку ОФЭКТ/КТ
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-03

Водоснабжение и канализация
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание 12/26-01-ВК
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен II квартал 2026 года

Сметная стоимость	39,91 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	39,91 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	7,98 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,16 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	12,62 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,25 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы. Водоснабжение и канализация											
Разборка трубопроводов ПП ф 20											
1	ГЭСН16-04-005-01	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм Объем=4 / 100	100 м	0,04	1	0,04					
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
		Итого прямые затраты									143,08
		ФОТ									142,45
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					155,13
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					87,18
		Всего по позиции							9 634,75		385,39
2	999-9900	Строительный мусор (Труба ПП ф 20 = 0,110 кг/м.п.) (Материалы для строительных работ) Объем=4*0,110/1000	т	0,0004	1	0,0004					
		Всего по позиции									
Разборка вентилей - входит в демонтаж трубопроводов											
3	999-9900	Строительный мусор, Снятие вентилей, вес =0,5 кг/шт (Материалы для строительных работ) Объем=4*0,0005	т	0,002	1	0,002					
		Всего по позиции									
Снятие гибких подводок - входит в демонтаж умывальника											
4	999-9900	Строительный мусор, Снятие гибких подводок, вес =0,102 кг/шт (Материалы для строительных работ) Объем=2*0,102/1000	т	0,0002	1	0,0002					
		Всего по позиции									
5	ГЭСНр65-01-004-01	Демонтаж: умывальников и раковин Объем=1 / 100	100 шт	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									303,86
		ФОТ									303,70
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					264,22
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					133,63
		Всего по позиции							70 171,00		701,71
6	999-9900	Строительный мусор (Материалы для строительных работ) Объем=1*0,0166	т	0,0166	1	0,0166					
		Всего по позиции									
Разборка трубопроводов канализации ПП ф 50											
7	ГЭСН16-04-004-01	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм Объем=2 / 100	100 м	0,02	1	0,02					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
		Итого прямые затраты									312,38
		ФОТ									311,47
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					339,19
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					190,62
		Всего по позиции							42 109,50		842,19
8	999-9900	Строительный мусор (Труба ПП ф 50 = 1,05 кг/м.п.) (Материалы для строительных работ) Объем=2*1,05/1000	т	0,0021	1	0,0021					
		Всего по позиции									
9	49-1 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=0,0004+0,002+0,0002+0,0166+0,0021	1т груза	0,0213	1	0,0213			92,62		1,97
		Всего по позиции									1,97
10	02-15-1-01-0021 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 21 км	1т груза	0,0213	1	0,0213			390,46		8,32
		Всего по позиции									8,32
Итого по разделу 1 Демонтажные работы. Водоснабжение и канализация :											
		Всего прямые затраты (справочно)									769,61
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									755,24
		Эксплуатация машин									1,70
		Оплата труда машинистов (Отм)									2,38
		Перевозка									10,29
		Строительные работы									1 939,58
		Строительные работы									1 929,29
		в том числе:									
		оплата труда									755,24
		эксплуатация машин и механизмов									1,70
		оплата труда машинистов (Отм)									2,38
		накладные расходы									758,54
		сметная прибыль									411,43
		Перевозка									10,29
		Всего ФОТ (справочно)									757,62
		Всего накладные расходы (справочно)									758,54
		Всего сметная прибыль (справочно)									411,43
		Всего по разделу 1 Демонтажные работы. Водоснабжение и канализация									1 939,58
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				1,21172					
		Затраты труда машинистов				0,00372					
Раздел 2. Водопровод В1											
11	ГЭСН16-04-005-01	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	100 м	0,04	1	0,04					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=4 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									437,07
		ФОТ									409,59
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					446,04
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					250,67
		Всего по позиции							28 344,50		1 133,78
12	ФСБЦ-24.3.02.05-0051 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20x2,8 мм	м	4,1	1	4,1	119,17	1,41	168,03		688,92
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=4*1,025									
		Всего по позиции									688,92
13	ФСБЦ-01.7.17.09-1265 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 20 мм	шт	0,002	1	0,002	382,69	1,22	466,88		0,93
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=2,52/100*0,2/2,5									
		Всего по позиции									0,93
14	ФСБЦ-20.2.05.02-1008 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Держатели пластмассовые для труб диаметром 20 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 53x26x12 мм	100 шт	0,01	1	0,01	1 462,71	1,7	2 486,61		24,87
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=1 / 100									
		Всего по позиции									24,87
15	ФСБЦ-24.1.02.01-0003 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм	шт	3	1	3	42,95	1,38	59,27		177,81
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									177,81
16	ГЭСН16-04-006-01	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм	100 соединений	0,06	1	0,06					
		Объем=(1*2+1*1+1*1+2*1) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									77,88
		ФОТ									76,72
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					83,55
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					46,95
		Всего по позиции							3 473,00		208,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ФСБЦ-24.3.05.07-0082 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"	шт	2	1	2			60,92		121,84
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									121,84
18	ФСБЦ-24.3.05.07-0032 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"	шт	1	1	1			48,95		48,95
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									48,95
19	ФСБЦ-24.3.05.07-0151 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм	шт	1	1	1	4,62	1,41		6,51	6,51
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									6,51
20	ФСБЦ-24.3.05.16-0131 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм	шт	1	1	1	4,01	1,41		5,65	5,65
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									5,65
21	ФСБЦ-18.1.09.08-1106 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним и внешним резьбовым присоединением, размер 1/2"	шт	1	1	1	341,75	1,28		437,44	437,44
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									437,44
22	ФСБЦ-18.1.09.08-1040 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм	шт	1	1	1	587,45	1,45		851,80	851,80
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									851,80
23	ГЭСН26-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками	10 м	0,3	1	0,3					
		Объем=3 / 10									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									1 081,84
		ФОТ									580,63
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					506,89
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					271,44
		Всего по позиции							6 200,57		1 860,17
24	ФСБЦ-12.2.07.05-0032 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм	100 м	0,033	1	0,033	1 231,83	1,52		1 872,38	61,79
		(Материалы для строительных работ)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(3*1,1) / 100									
		Всего по позиции	61,79								
25	ГЭСН16-02-012-01	Изготовление стальных гильз диаметром: 32 мм Объем=1 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	100 шт	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты	23,89								
		ФОТ	22,67								
		Пр/812-108.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	73	0,9	65,7	14,89				
		Пр/774-108.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	34	0,85	28,9	6,55				
		Всего по позиции	4 533,00								
		45,33									
гильзы из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 гильза Ду25 (32x2,2), L=300мм											
26	ФСБЦ-23.5.02.02-1082 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2 мм (Материалы для строительных работ)	м	0,3	1	0,3	123,39	0,85	104,88	31,46	
		Всего по позиции	31,46								
27	ГЭСН13-03-002-03	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой алкидной Объем=(0,032*3,14*0,3) / 100 Прил.13.2 п.16 Нанесение защитного покрытия в несколько слоев (K=N, N - количество слоев) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2) Прил.13.2 п.17 Нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	100 м2	0,0003	1	0,0003					
		Итого прямые затраты	2,99								
		ФОТ	2,97								
		Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6	2,51				
		Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35	1,29				
		Всего по позиции	22 633,33								
		6,79									
28	ФСБЦ-14.4.01.01-0003 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Грунтовка ГФ-021 (Материалы для строительных работ) Объем=0,03*0,0001	т	0,000003	1	0,000003	96 876,77			0,29	
		Всего по позиции	0,29								
29	ФСБЦ-14.5.09.07-0032 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Растворитель Р-5 (Материалы для строительных работ) Объем=0,03*0,00002	т	0,0000006	1	0,0000006	107 023,07	1,89	202 273,60	0,12	
		Всего по позиции	0,12								
30	ГЭСН46-03-017-08	Заделка отверстий в местах прохода трубопровода: в кирпичных стенах Объем=1 / 100 Итого прямые затраты	100 шт	0,01	1	0,01					
		ФОТ	638,21								
		Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103	616,45				
			634,94								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					363,71
		Всего по позиции							163 686,00		1 636,86
31	ФСБЦ-04.3.01.09-0014 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,01	1	0,01			6 552,43		65,52
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									65,52
Итоги по разделу 2 Водопровод В1 :											
		Всего прямые затраты (справочно)									4 785,78
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									1 644,46
		Эксплуатация машин									63,14
		Оплата труда машинистов (Отм)									64,57
		Материалы									3 013,61
		Строительные работы									7 415,21
		Строительные работы									7 369,88
		в том числе:									
		оплата труда									1 622,12
		эксплуатация машин и механизмов									62,40
		оплата труда машинистов (Отм)									64,24
		материалы									3 013,13
		накладные расходы									1 673,93
		сметная прибыль									934,06
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ									45,33
		в том числе:									
		оплата труда									22,34
		эксплуатация машин и механизмов									0,74
		оплата труда машинистов (Отм)									0,33
		материалы									0,48
		накладные расходы									14,89
		сметная прибыль									6,55
		Всего ФОТ (справочно)									1 709,03
		Всего накладные расходы (справочно)									1 688,82
		Всего сметная прибыль (справочно)									940,61
		Всего по разделу 2 Водопровод В1									7 415,21
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					2,6231251				
		Затраты труда машинистов					0,0974576				
Раздел 3. Водопровод горячий ТЗ											
32	ГЭСН16-04-005-01	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм Объем=4 / 100	100 м	0,04	1	0,04					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									437,07
		ФОТ									409,59
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					446,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	При/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					250,67
		Всего по позиции							28 344,50		1 133,78
33	ФСБЦ-24.3.02.05-0051 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20x2,8 мм	м	4,1	1	4,1	119,17	1,41	168,03		688,92
		(Материалы для строительных работ) Объем=4*1,025									
		Всего по позиции									688,92
34	ФСБЦ-01.7.17.09-1265 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 340 мм, диаметр 20 мм	шт	0,002	1	0,002	382,69	1,22	466,88		0,93
		(Материалы для строительных работ) Объем=2,52/100*0,2/2,5									
		Всего по позиции									0,93
35	ФСБЦ-20.2.05.02-1008 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Держатели пластмассовые для труб диаметром 20 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 53x26x12 мм	100 шт	0,01	1	0,01	1 462,71	1,7	2 486,61		24,87
		(Материалы для строительных работ) Объем=1 / 100									
		Всего по позиции									24,87
36	ФСБЦ-24.1.02.01-0003 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм	шт	3	1	3	42,95	1,38	59,27		177,81
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									177,81
37	ГЭСН16-04-006-01	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм	100 соединений	0,06	1	0,06					
		Объем=(1*2+1*1+1*1+2*1) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ОМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									77,88
		ФОТ									76,72
	При/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					83,55
	При/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					46,95
		Всего по позиции							3 473,00		208,38
38	ФСБЦ-24.3.05.07-0082 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"	шт	2	1	2			60,92		121,84
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									121,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	ФСБЦ-24.3.05.07-0032 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"	шт	1	1	1			48,95		48,95
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									48,95
40	ФСБЦ-24.3.05.07-0151 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм	шт	1	1	1	4,62	1,41	6,51		6,51
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									6,51
41	ФСБЦ-24.3.05.16-0131 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм	шт	1	1	1	4,01	1,41	5,65		5,65
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									5,65
42	ФСБЦ-18.1.09.08-1106 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним и внешним резьбовым присоединением, размер 1/2"	шт	1	1	1	341,75	1,28	437,44		437,44
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									437,44
43	ФСБЦ-18.1.09.08-1040 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм	шт	1	1	1	587,45	1,45	851,80		851,80
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									851,80
44	ГЭСН26-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками	10 м	0,3	1	0,3					
		Объем=3 / 10									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									1 081,84
		ФОТ									580,63
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					506,89
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					271,44
		Всего по позиции							6 200,57		1 860,17
45	ФСБЦ-12.2.07.05-0032 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм	100 м	0,033	1	0,033	1 231,83	1,52	1 872,38		61,79
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=(3*1,1) / 100									
		Всего по позиции									61,79
46	ГЭСН16-02-012-01	Изготовление стальных гильз диаметром: 32 мм	100 шт	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									23,89
		ФОТ									22,67
	Пр/812-108.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Изготовление в постройечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	73	0,9	65,7					14,89
	Пр/774-108.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Изготовление в постройечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	34	0,85	28,9					6,55
		Всего по позиции							4 533,00		45,33
гильзы из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 гильза Ду25 (32х2,2), L=300мм											
47	ФСБЦ-23.5.02.02-1082 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2 мм	м	0,3	1	0,3	123,39	0,85	104,88		31,46
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									31,46
48	ГЭСН13-03-002-03	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой алкидной Объем=(0,032*3,14*0,3) / 100 Прил.13.2 п.16 Нанесение защитного покрытия в несколько слоев (K=N, N - количество слоев) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2) Прил.13.2 п.17 Нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЭМ=1,25	100 м2	0,0003	1	0,0003					
		Итого прямые затраты									2,99
		ФОТ									2,97
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					2,51
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					1,29
		Всего по позиции							22 633,33		6,79
49	ФСБЦ-14.4.01.01-0003 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Грунтовка ГФ-021	т	0,000003	1	0,000003			96 876,77		0,29
		(Материалы для строительных работ) Объем=0,03*0,0001									
		Всего по позиции									0,29
50	ФСБЦ-14.5.09.07-0032 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Растворитель Р-5	т	0,0000006	1	0,0000006	107 023,07	1,89	202 273,60		0,12
		(Материалы для строительных работ) Объем=0,03*0,00002									
		Всего по позиции									0,12
51	ГЭСН46-03-017-08	Заделка отверстий в местах прохода трубопровода: в кирпичных стенах Объем=1 / 100	100 шт	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									638,21
		ФОТ									616,45
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					634,94
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					363,71
		Всего по позиции							163 686,00		1 636,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	ФСБЦ-04.3.01.09-0014 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,01	1	0,01			6 552,43		65,52
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									65,52
Итоги по разделу 3 Водопровод горячий Т3 :											
		Всего прямые затраты (справочно)									4 785,78
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									1 644,46
		Эксплуатация машин									63,14
		Оплата труда машинистов (Отм)									64,57
		Материалы									3 013,61
		Строительные работы									7 415,21
		Строительные работы									7 369,88
		в том числе:									
		оплата труда									1 622,12
		эксплуатация машин и механизмов									62,40
		оплата труда машинистов (Отм)									64,24
		материалы									3 013,13
		накладные расходы									1 673,93
		сметная прибыль									934,06
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ									45,33
		в том числе:									
		оплата труда									22,34
		эксплуатация машин и механизмов									0,74
		оплата труда машинистов (Отм)									0,33
		материалы									0,48
		накладные расходы									14,89
		сметная прибыль									6,55
		Всего ФОТ (справочно)									1 709,03
		Всего накладные расходы (справочно)									1 688,82
		Всего сметная прибыль (справочно)									940,61
		Всего по разделу 3 Водопровод горячий Т3									7 415,21
		справочно:									
		Затраты труда рабочих						2,6231251			
		Затраты труда машинистов						0,0974576			
Раздел 4. Хозяйственно бытовая канализация внутренняя К1											
Умывальник с пьедесталом (локтевой напорный смеситель):											
53	ГЭСН17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды Объем=1 / 10	10 компл	0,1	1	0,1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									1 609,89
		ФОТ									1 513,53
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					1 648,23
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					926,28
		Всего по позиции							41 844,00		4 184,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Применительно Умывальник: керамический полукруглый с пьедесталом											
54	ФСБЦ-18.2.01.05-0051 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, размеры 450х330х150 мм	компл	1	1	1	2 488,39	2,15	5 350,04		5 350,04
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									5 350,04
55	ФСБЦ-18.2.06.12-0021 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Пьедестал под умывальник, прямоугольный, керамический, размеры 180х185х650 мм	шт	1	1	1	2 001,31	1,68	3 362,20		3 362,20
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									3 362,20
56	ФСБЦ-18.1.10.10-0043 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Смеситель для медицинских хирургических умывальников, раздельный, настенный, однорукояточный, локтевой, с азратором, вынос излива 200 мм, диаметр излива 15 мм	шт	1	1	1	1 359,30	1,38	1 875,83		1 875,83
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									1 875,83
57	ФСБЦ-18.2.06.08-0013 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 500 мм	10 шт	0,2	1	0,2	651,49	1,67	1 087,99		217,60
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=(2*1) / 10									
		Всего по позиции									217,60
Трубопроводы											
58	ГЭСН16-04-004-01	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	100 м	0,04	1	0,04					
		Объем=4 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ОМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									1 809,06
		ФОТ									1 791,25
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					1 950,67
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					1 096,25
		Всего по позиции							121 399,50		4 855,98
59	ФСБЦ-24.3.02.02-0003 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм	м	4	1	4	134,00	1,41	188,94		755,76
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									755,76
ПРИМЕНИТЕЛЬНО Прочистка ПП DN50											
60	ФСБЦ-24.3.05.12-0001 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм	шт	1	1	1	116,54	1,41	164,32		164,32
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									164,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	ФСБЦ-24.3.05.15-0101 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм	шт	1	1	1	53,78	1,41	75,83		75,83
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									75,83
62	ФСБЦ-24.3.05.08-0201 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм	шт	1	1	1	26,78	1,41	37,76		37,76
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									37,76
63	ГЭСН16-07-008-02	Установка муфт противопожарных на трубопроводы пластиковые в междуетажных перекрытиях с креплением дюбель-гвоздями к перекрытиям, диаметром: до 90 мм Объем=1 / 100	100 шт	0,01	1	0,01					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									45,75
		ФОТ									41,49
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					45,18
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					25,39
		Всего по позиции							11 632,00		116,32
64	ФСБЦ-23.8.03.04-1110 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 50 мм	шт	1	1	1	127,53	0,72	91,82		91,82
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									91,82
65	ФСБЦ-24.1.02.01-0017 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 48 до 54 мм	шт	3	1	3	69,79	1,38	96,31		288,93
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									288,93
66	ГЭСН46-03-017-08	Заделка отверстий в местах прохода трубопровода: в кирпичных стенах Объем=1 / 100	100 шт	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									638,21
		ФОТ									616,45
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					634,94
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					363,71
		Всего по позиции							163 686,00		1 636,86
67	ФСБЦ-04.3.01.09-0014 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,02	1	0,02			6 552,43		131,05
		(Материалы для строительных работ)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									131,05
		Итоги по разделу 4 Хозяйственно бытовая канализация внутренняя К1 :									
		Всего прямые затраты (справочно)									16 454,05
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									3 931,02
		Эксплуатация машин									22,14
		Оплата труда машинистов (Отм)									31,70
		Материалы									12 469,19
		Строительные работы									23 144,70
		в том числе:									
		оплата труда									3 931,02
		эксплуатация машин и механизмов									22,14
		оплата труда машинистов (Отм)									31,70
		материалы									12 469,19
		накладные расходы									4 279,02
		сметная прибыль									2 411,63
		Всего ФОТ (справочно)									3 962,72
		Всего накладные расходы (справочно)									4 279,02
		Всего сметная прибыль (справочно)									2 411,63
		Всего по разделу 4 Хозяйственно бытовая канализация внутренняя К1									23 144,70
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				6,15897					
		Затраты труда машинистов				0,0487					
		Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									26 795,22
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									7 975,18
		Эксплуатация машин									150,12
		Оплата труда машинистов (Отм)									163,22
		Материалы									18 496,41
		Перевозка									10,29
		Строительные работы									39 914,70
		Строительные работы									39 813,75
		в том числе:									
		оплата труда									7 930,50
		эксплуатация машин и механизмов									148,64
		оплата труда машинистов (Отм)									162,56
		материалы									18 495,45
		накладные расходы									8 385,42
		сметная прибыль									4 691,18
		Перевозка									10,29
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ									90,66
		в том числе:									
		оплата труда									44,68
		эксплуатация машин и механизмов									1,48
		оплата труда машинистов (Отм)									0,66
		материалы									0,96
		накладные расходы									29,78
		сметная прибыль									13,10
		Всего ФОТ (справочно)									8 138,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего накладные расходы (справочно)									8 415,20
		Всего сметная прибыль (справочно)									4 704,28
		ВСЕГО по смете									39 914,70
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				12,6169402					
		Затраты труда машинистов				0,2473352					

Составил: Инженер по проекто-сметной работе



(Коптакова Е.Ю.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: .

(.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 17.03.2026 № 139-П

66. Свердловская область

Свердловская область

ГАУЗ СО «СООД»
(наименование стройки)

Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «СООД» (здание радиологического отделения, назначение: нежилое, по адресу: 622048, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Максарева, 5, кор. 2. Кадастровый номер: 66:56:0403003:847). Помещения 1-го этажа, подвала под установку ОФЭКТ/КТ
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-04

Отопление и вентиляция
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание 12/26-01-ОВ
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен II квартал 2026 года

Сметная стоимость	2 227,42 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	969,29 тыс.руб.
монтажных работ	117,12 тыс.руб.
оборудования	1 141,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	325,72 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	7,85 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	511,11 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	11,18 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы. Отопление и вентиляция											
Пробивка отверстий раздел 12/26-01-ОВ спецификация лист 2 (ПДФ лист 15)											
1	ГЭСН46-03-007-02	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона Объем=0,25*0,25*0,3*1+0,3*0,25*0,3*1+0,3*0,3*0,3*2	м3	0,1	1	0,1					
		Итого прямые затраты									1 626,85
		ФОТ									1 472,58
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					1 516,76
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					868,82
		Всего по позиции							40 124,30		4 012,43
2	999-9900	Строительный мусор (Материалы для строительных работ) Объем=0,1*2,5	т	0,25	1	0,25					
		Всего по позиции									
Сверление отверстий (работа по сверлению входит в монтаж кондиционеров) ф 80 глубиной 900 мм 4 шт, раздел 12/26-01-ОВ спецификация лист 3 (ПДФ лист 11)											
3	999-9900	Строительный мусор (Материалы для строительных работ) Объем=0,04*0,04*3,14*0,9*4*1,8	т	0,0326	1	0,0326					
		Всего по позиции									
Демонтаж радиаторов с последующим монтажом											
4	ГЭСНр65-02-008-01	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг Объем=1 / 100	100 шт	0,01	1	0,01					
		Итого прямые затраты									613,50
		ФОТ									612,12
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					532,54
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					269,33
		Всего по позиции							141 537,00		1 415,37
Разборка трубопроводов отопления из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм											
5	ГЭСН16-03-001-02	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм Объем=2 / 100	100 м	0,02	1	0,02					
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
		Итого прямые затраты									543,49
		ФОТ									541,00
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					589,15
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					331,09
		Всего по позиции							73 186,50		1 463,73
6	999-9900	Строительный мусор (Масса =0,170 кг/м.п.) (Материалы для строительных работ)	т	0,0003	1	0,0003					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=2*0,170/1000									
		Всего по позиции									
Разборка изоляции воздуховодов											
7	ГЭСН26-01-054-01	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов Объем=(0,315*3,14*25) / 100	100 м2	0,247	1	0,247					
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		Итого прямые затраты									3 656,84
		ФОТ									3 592,12
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					3 135,92
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					1 679,32
		Всего по позиции							34 299,92		8 472,08
8	999-9900	Строительный мусор (Масса =0,22 кг/м2) (Материалы для строительных работ) Объем=0,22*24,7/1000	т	0,0054	1	0,0054					
		Всего по позиции									
9	ГЭСНр65-03-003-02	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм Объем=((0,2+0,2)*2*3+(0,3+0,2)*2*3+0,315*3,14*25) / 100	100 м2	0,301	1	0,301					
		Итого прямые затраты									5 288,51
		ФОТ									5 274,61
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					4 588,91
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					2 320,83
		Всего по позиции							40 525,75		12 198,25
10	999-9900	Строительный мусор (вес = 7,85 кг/м2) (Материалы для строительных работ) Объем=30,1*7,85/1000	т	0,2363	1	0,2363					
		Всего по позиции									
Демонтаж решеток											
11	ГЭСН20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт	8	1	8					
		Объем=7+1									
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
		Итого прямые затраты									2 170,21
		ФОТ									2 139,75
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					2 330,19
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					1 309,53
		Всего по позиции							726,24		5 809,93
12	999-9900	Строительный мусор (вес = 200*200=0,150 кг/шт, вес = 300*200=0,200 кг/шт) (Материалы для строительных работ) Объем=(0,150*7+0,200*1)/1000	т	0,0013	1	0,0013					
		Всего по позиции									
13	Справочно. Возвратный материал	Лом черных металлов (Остается у Заказчика, трубы, металл, кабель) (Строительные металлические конструкции)	тн	0,2363	1	0,2363					
		Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ГЭСНр69-01-015-01	Затаривание строительного мусора в мешки Объем=0,25+0,0326+0,0013 Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы Всего по позиции	т % %	0,2839 92 44	1	0,2839 92 44					
									1 824,90		518,09
15	23-1 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Погрузка в автотранспортное средство: материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места до 51 килограмма (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) Объем=0,25+0,0326+0,0013 Всего по позиции	1т груза	0,2839	1	0,2839			643,34		182,64
16	49-1 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=0,0003+0,0054 Всего по позиции	1т груза	0,0057	1	0,0057			92,62		0,53
17	02-15-1-01-0021 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 21 км Объем=0,2839+0,0057 Всего по позиции	1т груза	0,2896	1	0,2896			390,46		113,08
Итого по разделу 1 Демонтажные работы. Отопление и вентиляция :											
		Всего прямые затраты (справочно)									14 516,89
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									13 550,72
		Эксплуатация машин									267,22
		Оплата труда машинистов (Отм)									226,20
		Материалы									359,14
		Перевозка									113,61
		Строительные работы									34 186,13
		Строительные работы									34 072,52
		в том числе:									
		оплата труда									13 550,72
		эксплуатация машин и механизмов									267,22
		оплата труда машинистов (Отм)									226,20
		материалы									359,14
		накладные расходы									12 826,63
		сметная прибыль									6 842,61
		Перевозка									113,61
		Всего ФОТ (справочно)									13 776,92
		Всего накладные расходы (справочно)									12 826,63
		Всего сметная прибыль (справочно)									6 842,61
		Всего по разделу 1 Демонтажные работы. Отопление и вентиляция									34 186,13
		справочно:									
		Затраты труда рабочих									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты труда машинистов			0,368638								
Раздел 2. Отопление											
Применительно установка экранов на радиаторы											
18	ГЭСН17-01-010-03	Установка экранов под ванну Объем=(4+4) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Итого прямые затраты ФОТ	100 шт	0,08	1	0,08					
											1 314,20
											1 214,86
											1 322,98
											743,49
Всего по позиции									42 258,38	3 380,67	
19	ТЦ_19.2.03.00_66_772275396 9_07.07.2026_02_1.1 КА п.1.1	Экран на батарею отопления STELLA МДФ 90x60 см (Материалы для строительных работ) Всего по позиции	шт	4	1	4				1 113,17	4 452,68
											4 452,68
20	ТЦ_19.2.03.00_66_772275396 9_07.07.2026_02_2.1 КА п.2.1	Экран на батарею отопления STELLA МДФ 120x60 см (Материалы для строительных работ) Всего по позиции	шт	4	1	4				1 284,99	5 139,96
											5 139,96
21	ТЦ_19.2.03.00_66_772275396 9_07.07.2026_02_3.1 КА п.3.1	Универсальная крышка для экрана STELLA МДФ 90 см (Материалы для строительных работ) Всего по позиции	шт	4	1	4				715,25	2 861,00
											2 861,00
22	ТЦ_19.2.03.00_66_772275396 9_07.07.2026_02_4.1 КА п.4.1	Универсальная крышка для экрана STELLA МДФ 120 см (Материалы для строительных работ) Всего по позиции	шт	4	1	4				805,69	3 222,76
											3 222,76
23	ТЦ_19.2.03.00_66_667911908 5_07.07.2026_02_5.1 КА п.5.1	Боковины для экрана универсальные, белый (2шт) (Материалы для строительных работ) Всего по позиции	комплект 2 шт	4	1	4				813,91	3 255,64
											3 255,64
Монтаж радиаторов ранее демонтированных раздел 12/26-01-ОВ лист 3 (ПДФ лист 11)											
24	ГЭСН18-03-006-03	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 10 до 16 Объем=1 / 100 Прил.18.2 п.1 При тепловом испытании систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Итого прямые затраты ФОТ	100 шт	0,01	1	0,01					
											575,14
											558,07
											607,74
											341,54
Всего по позиции									152 442,00	1 524,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	ФСБЦ-18.5.10.08-0016 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 3/4"	компл	1	1	1	205,02	1,97	403,89		403,89
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									403,89
Монтаж трубопроводов отопления											
26	ГЭСН16-03-001-01	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: до 15 мм	100 м	0,005	1	0,005					
		Объем=0,5 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									383,83
		ФОТ									381,25
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					415,18
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					233,33
		Всего по позиции							206 468,00		1 032,34
27	ФСБЦ-24.2.02.01-0001 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 16 мм	м	0,5	1	0,5	87,70	0,85	74,55		37,28
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									37,28
28	ГЭСН16-03-001-02	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,02	1	0,02					
		Объем=2 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									1 567,34
		ФОТ									1 555,99
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					1 694,47
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					952,27
		Всего по позиции							210 704,00		4 214,08
29	ФСБЦ-24.2.02.01-0002 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, температура до 95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 20 мм	м	2	1	2	140,52	0,85	119,44		238,88
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									238,88
30	ФСБЦ-18.1.10.06-0002 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Клапан радиаторный регулирующий ручной из цветных металлов, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	1	1	1	260,90	1,45	378,31		378,31
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									378,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	ФСБЦ-18.1.09.08-1042 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 20 мм	шт	1	1	1	873,06	1,45	1 265,94		1 265,94
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									1 265,94
32	ФСБЦ-24.2.06.06-0005 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр 20х16х20 мм	шт	2	1	2	595,07	1,47	874,75		1 749,50
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									1 749,50
Применительно Соединитель евроконус-обжим 20х3/4"											
33	ФСБЦ-24.2.06.01-0023 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Соединения быстроразъемные, размер 3/4"	10 шт	0,2	1	0,2	2 201,67	1,29	2 840,15		568,03
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=2 / 10									
		Всего по позиции									568,03
34	ГЭСН16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м	0,025	1	0,025					
		Объем=(0,5+2) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									117,77
		ФОТ									115,36
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					125,63
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					70,60
		Всего по позиции							12 560,00		314,00
Итоги по разделу 2 Отопление :											
		Всего прямые затраты (справочно)									27 532,15
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									3 676,15
		Эксплуатация машин									126,51
		Оплата труда машинистов (Отм)									149,38
		Материалы									23 580,11
		Строительные работы									34 039,38
		в том числе:									
		оплата труда									3 676,15
		эксплуатация машин и механизмов									126,51
		оплата труда машинистов (Отм)									149,38
		материалы									23 580,11
		накладные расходы									4 166,00
		сметная прибыль									2 341,23
		Всего ФОТ (справочно)									3 825,53
		Всего накладные расходы (справочно)									4 166,00
		Всего сметная прибыль (справочно)									2 341,23
		Всего по разделу 2 Отопление									34 039,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
справочно:											
Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН											
Затраты труда рабочих											
Затраты труда машинистов											
5,8052081											
0,2253888											
18 932,04											
Раздел 3. Вентиляция Оборудование											
П1 Приточная установка L=465 м3/ч, Р=443Па, N=0.15кВт, n=2600 об/мин LM DUCT R 250 /VH.1/EG.4/EF.7/HE.1.0.09/G.1/FBP.E25.2E/G.1/ST.09 П1 v1											
Клапан утепленный VH.1											
Карманные фильтры EU4 EG.4											
Карманные фильтры EU7 EF.7											
Нагреватель электрический HE.1.0.09											
Хомут быстросъемный G.1											
Вентилятор "мотор-колесо" H3Л в пластиковом корпусе FBP.E25.2E											
Хомут быстросъемный G.1											
Шумоглушитель трубчатый, 900 мм ST.09											
35	ГЭСН20-06-002-01	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час Прил.20.1 п.10 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25	шт	1	1	1					
Итого прямые затраты											34 679,08
ФОТ											31 172,97
Пр/812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 812/пр от 21.12.2020 п.25											33 947,36
Пр/774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 774/пр от 11.12.2020 п.16											19 077,86
Всего по позиции											87 704,30
36	ГЭСН20-02-014-03	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм Прил.20.1 п.10 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25	шт	1	1	1					
Итого прямые затраты											886,95
ФОТ											813,29
Пр/812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 812/пр от 21.12.2020 п.25											885,67
Пр/774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 774/пр от 11.12.2020 п.16											497,73
Всего по позиции											2 270,35
37	ТЦ_89.1.64.04_66_770829658 О_10.06.2026_02_6.1 КА п.6.1	П1 Приточная установка L=465 м3/ч, Р=443Па, N=0.15кВт, n=2600 об/мин LM DUCT R 250 /VH.1/EG.4/EF.7/HE.1.0.09/G.1/FBP.E25.2E/G.1/ST.09 П1 v1 (Оборудование)	шт	1	1	1					
Всего по позиции											111 654,67
П1 Комплект автоматики: SSM-ALB-F.FD.E2.HD1.VH.T0.S-1T1.06.3D1.20/IS.25/SM.Th/DA.CP/DA.AP/A.3xE.N.04/DP.R/DP.R/DP.R П1 v1											
Щит SSM (IP31) SSM-ALB-F.FD.E2.HD1.VH.T0.S-1T1.06.3D1.20											
Приток. Регулятор скорости вентилятора IS.25											
Выносная панель 3,5" SM.Th											
Датчик канальной температуры, Pt1000 DA.CP											
Датчик уличной температуры, Pt1000 DA.AP											
Привод воздушной заслонки притока на входе, Откр/Закр А.3xE.N.04											
Датчик перепада давления на фильтре 1 притока, 0..500 Па DP.R											
Датчик перепада давления на фильтре 2 притока, 0..500 Па DP.R											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Датчик перепада давления на вентиляторе притока, 0..500 Па DP.R											
38	ГЭСНм11-06-001-01	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	шт	1	1	1					
		Итого прямые затраты									3 900,99
		ФОТ									3 203,74
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					2 883,37
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					1 473,72
		Всего по позиции							8 321,04		8 321,04
Монтаж регулятора											
39	ГЭСНм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	шт	1	1	1					
		Итого прямые затраты									360,93
		ФОТ									355,20
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					319,68
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					163,39
		Всего по позиции							851,10		851,10
Монтаж выносной панели											
40	ГЭСНм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	шт	1	1	1					
		Итого прямые затраты									360,93
		ФОТ									355,20
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					319,68
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					163,39
		Всего по позиции							851,10		851,10
Монтаж датчиков											
41	ГЭСНм11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг	шт	5	1	5					
		Объем=1+1+1+1+1									
		Итого прямые затраты									3 552,19
		ФОТ									3 517,81
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					3 166,03
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					1 618,19
		Всего по позиции							1 681,35		8 406,77
Монтаж привода воздушной заслонки											
42	ГЭСНм11-05-001-01	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг	шт	1	1	1					
		Итого прямые затраты									1 012,41
		ФОТ									497,76
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					447,98
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					228,97
		Всего по позиции							1 695,49		1 695,49
43 О	ТЦ_89.1.64.04_66_770829658 0_10.06.2026_02_7.1 КА п.7.1	П1 Комплект автоматики: SSM-ALB-F.FD.E2.HD1.VH.T0.S-1T1.06.3D1.20/IS.25/SM.Th/DA.CP/DA.AP/A.3xE.N.04/DP.R/DP.R/DP.R П1 v1 (Оборудование)	шт	1	1	1			262 101,63		262 101,63
		Всего по позиции									262 101,63
П2 Приточная установка L=340 м3/ч, Р=412Па, N=0.2кВт, n=2600 об/мин LM DUCT R 200 /VH.1/EG.4/EF.7/HE.1.0.06/G.1/FBP.E22A.2E/G.1/ST.09 П2 v1											
Клапан утепленный ВН.1											
Карманные фильтры EU4 EG.4											
Карманные фильтры EU7 EF.7											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Нагреватель электрический HE.1.0.06											
Хомут быстросъемный G.1											
Вентилятор "мотор-колесо" H3Л в пластиковом корпусе FBP.E22A.2E											
Хомут быстросъемный G.1											
Шумоглушитель трубчатый, 900 мм ST.09											
44	ГЭСН20-06-002-01	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час Прил.20.1 п.10 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25	шт	1	1	1					
Итого прямые затраты											34 679,08
ФОТ											31 172,97
Пр/812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 812/пр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)			%	121	0,9	108,9					33 947,36
Пр/774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 774/пр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)			%	72	0,85	61,2					19 077,86
Всего по позиции										87 704,30	87 704,30
45	ГЭСН20-02-014-02	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-2, диаметр обечайки 200 мм Прил.20.1 п.10 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25	шт	1	1	1					
Итого прямые затраты											877,64
ФОТ											813,29
Пр/812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 812/пр от 21.12.2020 п.25 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)			%	121	0,9	108,9					885,67
Пр/774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, 774/пр от 11.12.2020 п.16 канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)			%	72	0,85	61,2					497,73
Всего по позиции										2 261,04	2 261,04
46	ТЦ_89.1.64.04_66_770829558 О_10.06.2026_02_8.1 КА п.8.1	П2 Приточная установка L=340 м3/ч, Р=412Па, N=0.2кВт, n=2600 об/мин LM DUCT R 200 /VH.1/EG.4/EF.7/HE.1.0.06/G.1/FBP.E22A.2E/G.1/ST.09 П2 v1 (Оборудование)	шт	1	1	1			95 944,20		95 944,20
Всего по позиции											95 944,20
П2 Комплект автоматики: SSM-ALB-F.FD.E2.HD1.VH.T0.S-1T1.06.3D1.16/IS.25/SM.Th/DA.CP/DA.AP/A.3xE.N.04/DP.R/DP.R/DP.R П2 v1											
Щит SSM (IP31) SSM-ALB-F.FD.E2.HD1.VH.T0.S-1T1.06.3D1.16											
Приток. Регулятор скорости вентилятора IS.25											
Выносная панель 3,5" SM.Th											
Датчик канальной температуры, Pt1000 DA.CP											
Датчик уличной температуры, Pt1000 DA.AP											
Привод воздушной заслонки притока на входе, Откр/Закр А.3xE.N.04											
Датчик перепада давления на фильтре 1 притока, 0..500 Па DP.R											
Датчик перепада давления на фильтре 2 притока, 0..500 Па DP.R											
Датчик перепада давления на вентиляторе притока, 0..500 Па DP.R											
47	ГЭСНм11-06-001-01	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	шт	1	1	1					
Итого прямые затраты											3 900,99
ФОТ											3 203,74
Пр/812-053.0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники			%	90		90					2 883,37
Пр/774-053.0 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники			%	46		46					1 473,72
Всего по позиции										8 321,04	8 321,04
Монтаж регулятора											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	ГЭСНм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	шт	1	1	1					
		Итого прямые затраты									360,93
		ФОТ									355,20
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					319,68
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					163,39
		Всего по позиции							851,10		851,10
Монтаж выносной панели											
49	ГЭСНм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	шт	1	1	1					
		Итого прямые затраты									360,93
		ФОТ									355,20
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					319,68
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					163,39
		Всего по позиции							851,10		851,10
Монтаж датчиков											
50	ГЭСНм11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг	шт	5	1	5					
		Объем=1+1+1+1+1									
		Итого прямые затраты									3 552,19
		ФОТ									3 517,81
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					3 166,03
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					1 618,19
		Всего по позиции							1 681,35		8 406,77
Монтаж привода воздушной заслонки											
51	ГЭСНм11-05-001-01	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг	шт	1	1	1					
		Итого прямые затраты									1 012,41
		ФОТ									497,76
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					447,98
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					228,97
		Всего по позиции							1 695,49		1 695,49
52	ТЦ_89.1.64.04_66_770829658	П2 Комплект автоматики: SSM-ALB-F.FD.E2.HD1.VH.T0.S-	шт	1	1	1			260 156,13		260 156,13
О	0_10.06.2026_02_9.1	1Т1.06.3D1.16/IS.25/SM.Th/DA.CP/DA.AP/A.3xE.N.04/DP.R/DP.R/DP.R П2 v1									
	КА п.9.1	(Оборудование)									
		Всего по позиции									260 156,13
В1 Вытяжная установка L=620 м3/ч, P=268Па, N=0.2кВт, n=2600об/мин LM DUCT R 250 /ST.09/G.1/FBP.E25.2E/G.1V.1 В1 v1											
Шумоглушитель трубчатый, 900 мм ST.09											
Хомут быстросъемный G.1											
Вентилятор "мотор-колесо" НЗЛ в пластиковом корпусе FBP.E25.2E											
Хомут быстросъемный G.1											
Клапан воздушный V.1											
53	ГЭСН20-06-015-01	Установка агрегатов вентиляторных производительностью: до 10 тыс.м3/час	шт	1	1	1					
	Прил.20.1 п.10	Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									9 584,69
		ФОТ									8 789,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					9 571,77
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					5 379,17
		Всего по позиции							24 535,63		24 535,63
54	ГЭСН20-02-014-03	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм	шт	1	1	1					
	Прил.20.1 п.10	Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									886,95
		ФОТ									813,29
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					885,67
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					497,73
		Всего по позиции							2 270,35		2 270,35
55	ГЭСН20-02-005-01	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм	шт	1	1	1					
	Прил.20.1 п.10	Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									977,05
		ФОТ									800,65
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					871,91
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					490,00
		Всего по позиции							2 338,96		2 338,96
56	ТЦ 89.1.64.04 66_770829658	В1 Вытяжная установка L=620 м3/ч, P=268Па, N=0.2кВт, n=2600об/мин	шт	1	1	1					
О	0_10.06.2026_02_10.1	LM DUCT R 250 /ST.09/G.1/FBP.E25.2E/G.1/V.1 B1 v1							49 927,12		49 927,12
	КА п.10.1	(Оборудование)									
		Всего по позиции									49 927,12
В1 Комплект автоматики: SOM.R.02.010/IS.25/A.2xE.S.05 B1 v1											
Вытяжка. Силовой модуль вентилятора SOM.R.02.010											
Вытяжка. Регулятор скорости вентилятора IS.25											
Привод воздушной заслонки вытяжки на выходе, Откр/Закр A.2xE.S.05											
Монтаж силового модуля вентилятора											
57	ГЭСНм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	шт	1	1	1					
		Итого прямые затраты									360,93
		ФОТ									355,20
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					319,68
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					163,39
		Всего по позиции							851,10		851,10
Монтаж регулятора											
58	ГЭСНм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	шт	1	1	1					
		Итого прямые затраты									360,93
		ФОТ									355,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					319,68
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					163,39
		Всего по позиции							851,10		851,10
Монтаж привода воздушной заслонки											
59	ГЭСНм11-05-001-01	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг	шт	1	1	1					
		Итого прямые затраты									1 012,41
		ФОТ									497,76
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					447,98
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					228,97
		Всего по позиции							1 695,49		1 695,49
60	ТЦ.89.1.64.04.66.770829658	В1 Комплект автоматики: SOM.R.02.010/IS.25/A.2xE.S.05 B1 v1	шт	1	1	1			54 284,19		54 284,19
О	0_10.06.2026_02_11.1										
	КА п.11.1	(Оборудование)									
		Всего по позиции									54 284,19
B2 Вытяжная установка L=185 м3/ч, P=226Па, N=0.07кВт, n=2450об/мин LM DUCT R 125 /ST.09/G.1/FBP.E19.2E/G.1/V.1 B2 v1											
Шумоглушитель трубчатый, 900 мм ST.09											
Хомут быстросъемный G.1											
Вентилятор "мотор-колесо" НЗЛ в пластиковом корпусе FBP.E19.2E											
Хомут быстросъемный G.1											
Клапан воздушный V.1											
61	ГЭСН20-06-015-01	Установка агрегатов вентиляторных производительностью: до 10 тыс.м3/час	шт	1	1	1					
	Прил.20.1 п.10	Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									9 584,69
		ФОТ									8 789,50
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					9 571,77
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					5 379,17
		Всего по позиции							24 535,63		24 535,63
62	ГЭСН20-02-014-01	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-1, диаметр обечайки 125 мм	шт	1	1	1					
	Прил.20.1 п.10	Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									877,64
		ФОТ									813,29
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					885,67
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					497,73
		Всего по позиции							2 261,04		2 261,04
63	ГЭСН20-02-005-01	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм	шт	1	1	1					
	Прил.20.1 п.10	Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									977,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									800,65
		Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9				871,91
		Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2				490,00
		Всего по позиции								2 338,96	2 338,96
64	ТЦ 89.1.64.04 66 770829658	B2 Вытяжная установка L=185 м3/ч, P=226Па, N=0.07кВт, n=2450об/мин	шт	1	1	1			30 324,01		30 324,01
O	0_10.06.2026_02_12.1	LM DUCT R 125 /ST.09/G.1/FBP.E19.2E/G.1/V.1 B2 v1									
	КА п.12.1	(Оборудование)									
Всего по позиции											30 324,01
B2 Комплект автоматики: SOM.R.02.006/IS.25/A.2xE.S.05 B2 v1											
Вытяжка. Силовой модуль вентилятора SOM.R.02.006											
Вытяжка. Регулятор скорости вентилятора IS.25											
Привод воздушной заслонки вытяжки на выходе, Откр/Закр A.2xE.S.05											
Монтаж силового модуля вентилятора											
65	ГЭСНм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	шт	1	1	1					
Итого прямые затраты											360,93
ФОТ											355,20
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					319,68
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					163,39
Всего по позиции										851,10	851,10
Монтаж регулятора											
66	ГЭСНм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	шт	1	1	1					
Итого прямые затраты											360,93
ФОТ											355,20
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					319,68
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					163,39
Всего по позиции										851,10	851,10
Монтаж привода воздушной заслонки											
67	ГЭСНм11-05-001-01	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг	шт	1	1	1					
Итого прямые затраты											1 012,41
ФОТ											497,76
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					447,98
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					228,97
Всего по позиции										1 695,49	1 695,49
68	ТЦ 89.1.64.04 66 770829658	B2 Комплект автоматики: SOM.R.02.006/IS.25/A.2xE.S.05 B2 v1	шт	1	1	1			54 241,14		54 241,14
O	0_10.06.2026_02_13.1										
	КА п.13.1	(Оборудование)									
Всего по позиции											54 241,14
Итоги по разделу 3 Вентиляция Оборудование :											
Всего прямые затраты (справочно)											116 202,22
в том числе:											
Оплата труда рабочих											100 856,28
Эксплуатация машин											4 147,70
Оплата труда машинистов (Отм)											2 198,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы									8 999,38
		Строительные работы									238 220,56
		в том числе:									
		оплата труда									83 457,46
		эксплуатация машин и механизмов									2 084,00
		оплата труда машинистов (Отм)									1 321,94
		материалы									7 147,42
		накладные расходы									92 324,76
		сметная прибыль									51 884,98
		Монтажные работы									47 046,38
		в том числе:									
		оплата труда									17 398,82
		эксплуатация машин и механизмов									2 063,70
		оплата труда машинистов (Отм)									876,92
		материалы									1 851,96
		накладные расходы									16 448,16
		сметная прибыль									8 406,82
		Оборудование									918 633,09
		Всего ФОТ (справочно)									103 055,14
		Всего накладные расходы (справочно)									108 772,92
		Всего сметная прибыль (справочно)									60 291,80
		Всего по разделу 3 Вентиляция Оборудование									1 203 900,03
		справочно:									
		Оборудование, отсутствующее в ФРСН									918 633,09
		Затраты труда рабочих				157,5881					
		Затраты труда машинистов				2,77875					
Раздел 4. Воздуховоды											
69	ГЭСН20-01-001-03	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром свыше 600 до 1000 мм Объем= $((0,2+0,1)*2*2+(0,2+0,15)*2*10+(0,2+0,2)*2*15+17) / 100$ Прил.20.1 п.10 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/пр п.586 ТЗМ=1,25	100 м2	0,372	1	0,372					
		Итого прямые затраты									40 229,51
		ФОТ									38 593,87
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					42 028,72
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					23 619,45
		Всего по позиции							284 617,42		105 877,68
Воздуховоды периметр 600,700,800 мм											
70	ФСБЦ-19.1.01.03-0072 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм (Материалы для строительных работ) Объем= $(0,2+0,1)*2*2+(0,2+0,15)*2*10+(0,2+0,2)*2*15$	м2	20,2	1	20,2	716,11	1,18	845,01		17 069,20
		Всего по позиции									17 069,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	ФСБЦ-19.1.01.09-0205 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,5-0,55 мм, периметр 1000 мм	м2	17	1	17	897,15	1,18	1 058,64		17 996,88
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									17 996,88
Прокладка воздуховодов диаметром 125,160,200,250 мм											
72	ГЭСН20-01-001-01	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2	0,297	1	0,297					
		Объем=(0,125*3,14*4+0,160*3,14*25+0,2*3,14*6+0,250*3,14*15) / 100									
		Прил.20.1 п.10 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									35 942,53
		ФОТ									33 704,34
		Пр/812-016.0-1, Приказ № НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					36 704,03
		Пр/774-016.0, Приказ № СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					20 627,06
		Всего по позиции							314 052,59		93 273,62
Воздуховоды диаметром 125,160,200,250 мм											
73	ФСБЦ-19.1.01.03-0071 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм	м2	29,7	1	29,7	716,11	1,18	845,01		25 096,80
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=0,125*3,14*4+0,160*3,14*25+0,2*3,14*6+0,250*3,14*15									
		Всего по позиции									25 096,80
74	ФСБЦ-19.3.01.01-0023 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 160 мм	шт	6	1	6	280,98	1,21	339,99		2 039,94
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									2 039,94
75	ФСБЦ-19.3.01.01-0025 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 200 мм	шт	1	1	1	342,33	1,21	414,22		414,22
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									414,22
76	ФСБЦ-19.3.01.01-0013 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольный, периметр от 601 до 1600 мм	шт	2	1	2	1 305,47	1,21	1 579,62		3 159,24
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									3 159,24
77	ГЭСН20-02-001-01	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг Объем=8+1	шт	9	1	9					
		Прил.20.1 п.10 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									9 187,69
		ФОТ									8 183,18
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					8 911,48
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					5 008,11
		Всего по позиции							2 567,48		23 107,28
Применительно Диффузор ф 160 ДПУ-М 160											
78	ФСБЦ-19.2.03.08-0016 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 160 мм	шт	8	1	8	340,14	1,18	401,37		3 210,96
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									3 210,96
Применительно Диффузор ф 160 ДПУ-М 200											
79	ФСБЦ-19.2.03.08-0017 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 200 мм	шт	1	1	1	425,16	1,18	501,69		501,69
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									501,69
80	ГЭСН20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт	1	1	1					
	Прил.20.1 п.10	Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									856,42
		ФОТ									808,12
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					880,04
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					494,57
		Всего по позиции							2 231,03		2 231,03
Применительно Решетка вентиляционная АМН150х450											
81	ФСБЦ-19.2.03.02-0169 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 150х500 мм	шт	1	1	1	772,75	1,46	1 128,22		1 128,22
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									1 128,22
Применительно Лючок с заглушкой для замеров параметров воздуха											
82	ФСБЦ-19.1.01.11-1041 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Заглушка питометражного лючка для отверстия диаметром 10 мм	шт	4	1	4	73,27	1,18	86,46		345,84
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									345,84
83	ФСБЦ-18.4.01.02-0061 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т	0,045	1	0,045	105 285,43	1,3	136 871,06		6 159,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Материалы для строительных работ) Объем=45/1000									
		Всего по позиции									6 159,20
Применительно Установка зонтов диаметром: 125 мм											
84	ГЭСН20-02-009-01	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм	шт	1	1	1					
	Прил.20.1 п.10	Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									333,76
		ФОТ									284,12
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					309,41
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					173,88
		Всего по позиции							817,05		817,05
Применительно Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 125 мм											
85	ФСБЦ-19.2.02.02-0011 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 200 мм	шт	1	1	1		333,57	1,42	473,67	473,67
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									473,67
86	ГЭСН20-02-009-02	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 250 мм	шт	1	1	1					
	Прил.20.1 п.10	Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									333,76
		ФОТ									284,12
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					309,41
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					173,88
		Всего по позиции							817,05		817,05
87	ФСБЦ-19.2.02.02-0012 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 250 мм	шт	1	1	1		360,10	1,42	511,34	511,34
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									511,34
88	ГЭСН20-02-006-06	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 1000 мм	шт	1	1	1					
	Прил.20.1 п.10	Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									1 246,41
		ФОТ									1 069,62
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					1 164,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					654,61
		Всего по позиции							3 065,84		3 065,84
Применительно Клапан противопожарный КПУ-1Н(90)-НО-MB220-200x150											
89 О	ФСБЦ-69.2.02.05-0042 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Клапан противопожарный стальной квадратный, с электроприводом и терморазмыкающим устройством, предел огнестойкости EI 90, размеры 200x200 мм	шт	1	1	1	12 887,90	1,23	15 852,12		15 852,12
		(Инженерное оборудование)									
		Всего по позиции									15 852,12
90	ГЭСН20-02-006-06	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 1000 мм	шт	2	1	2					
	Прил.20.1 п.10	Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									2 492,79
		ФОТ									2 139,22
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					2 329,61
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					1 309,20
		Всего по позиции							3 065,80		6 131,60
Применительно Клапан противопожарный КПУ-1Н(90)-НО-MB220-200x200											
91 О	ФСБЦ-69.2.02.05-0042 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Клапан противопожарный стальной квадратный, с электроприводом и терморазмыкающим устройством, предел огнестойкости EI 90, размеры 200x200 мм	шт	2	1	2	12 887,90	1,23	15 852,12		31 704,24
		(Инженерное оборудование)									
		Всего по позиции									31 704,24
92	ГЭСН20-02-006-01	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 250 мм	шт	1	1	1					
	Прил.20.1 п.10	Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									1 246,41
		ФОТ									1 069,62
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					1 164,82
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					654,61
		Всего по позиции							3 065,84		3 065,84
Применительно Клапан противопожарный КПУ-1Н(90)-НО-MB220-160											
93 О	ФСБЦ-69.2.02.05-0029 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Клапан противопожарный стальной круглый, с электроприводом и терморазмыкающим устройством, предел огнестойкости EI 90, диаметр 160 мм	шт	1	1	1	10 822,85	1,23	13 312,11		13 312,11
		(Инженерное оборудование)									
		Всего по позиции									13 312,11
94	ГЭСН26-01-018-01	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена	10 м2	4,7	1	4,7					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=47 / 10									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									35 049,15
		ФОТ									20 135,56
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					17 578,34
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					9 413,37
		Всего по позиции							13 200,18		62 040,86
Применительно Пенофол 10 мм											
95	ФСБЦ-12.2.07.02-0029 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с односторонним фольгированием, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м*К), толщина 10 мм	м2	51,7	1	51,7	50,31	1,52	76,47		3 953,50
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=47*1,1									
		Всего по позиции									3 953,50
96	ГЭСН26-01-009-01	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3	4,7	1	4,7					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									63 649,26
		ФОТ									53 237,83
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					46 476,63
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					24 888,69
		Всего по позиции							28 726,51		135 014,58
97	ФСБЦ-12.2.04.04-0001 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты, без обкладок, марка 100	м3	5,076	1	5,076	3 097,75	1,36	4 212,94		21 384,88
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=4,7*1,08									
		Всего по позиции									21 384,88
98	ГЭСН46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,08	1	0,08					
		Итого прямые затраты									3 902,60
		ФОТ									3 387,04
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					3 488,65
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					1 998,35
		Всего по позиции							117 370,00		9 389,60
99	ФСБЦ-04.3.01.09-0014 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,0832	1	0,0832			6 552,43		545,16
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=0,08*1,04									
		Всего по позиции									545,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола Объем=155 / 100	100 м	1,55	1	1,55					
		Итого прямые затраты									15 104,54
		ФОТ									14 807,29
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					14 363,07
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					7 551,72
		Всего по позиции							24 074,37		37 315,27
101	ФСБЦ-24.3.01.02-0001 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм	м	158,1	1	158,1	12,11	0,98	11,87		1 876,65
		(Материалы для строительных работ) Объем=155*1,02									
		Всего по позиции									1 876,65
102	ФСБЦ-20.2.05.02-1008 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Держатели пластмассовые для труб диаметром 20 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 53x26x12 мм	100 шт	3,3	1	3,3	1 462,71	1,7	2 486,61		8 205,81
		(Материалы для строительных работ) Объем=330 / 100									
		Всего по позиции									8 205,81
103	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,1	1	0,1					
		Объем=10 / 100									
		Итого прямые затраты									1 092,08
		ФОТ									1 068,97
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 036,90
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					545,17
		Всего по позиции							26 955,20		2 695,52
104	ФСБЦ-20.2.05.04-0063 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40x40 мм	100 м	0,102	1	0,102	10 309,07	1,7	17 525,42		1 787,59
		(Материалы для строительных работ) Объем=(10*1,02) / 100									
		Всего по позиции									1 787,59
105	ГЭСНм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м	1,55	1	1,55					
		Объем=155 / 100									
		Итого прямые затраты									4 819,82
		ФОТ									4 536,77
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					4 400,67
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 313,75
		Всего по позиции							7 499,67		11 624,49
106	ГЭСНм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0,1	1	0,1					
		Объем=10 / 100									
		Итого прямые затраты									197,83
		ФОТ									184,40
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					178,87
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					94,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									4 744,00		474,40
Применительно Кабель ВВГнг-LSLTx 3x1,5											
107	ФСБЦ-21.1.06.09-0151 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x1,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,1122	1	0,1122			51 291,13		5 754,86
(Электротехнические установки на других объектах)											
Объем=(110*1,02) / 1000											
Всего по позиции											5 754,86
108	ФСБЦ-21.1.06.04-0101 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Кабель монтажный МКЭШ 2x0,75-500	1000 м	0,0561	1	0,0561	36 432,39	1,23	44 811,84		2 513,94
(Электротехнические установки на других объектах)											
Объем=(55*1,02) / 1000											
Всего по позиции											2 513,94
Итого по разделу 4 Воздуховоды :											
Всего прямые затраты (справочно)											340 225,37
в том числе:											
Оплата труда рабочих											178 622,86
Эксплуатация машин											4 951,50
Оплата труда машинистов (Отм)											4 871,21
Материалы											151 779,80
Строительные работы											560 692,82
в том числе:											
оплата труда											158 061,94
эксплуатация машин и механизмов											4 904,77
оплата труда машинистов (Отм)											4 834,70
материалы											142 529,67
накладные расходы											161 345,96
сметная прибыль											89 015,78
Монтажные работы											60 378,48
в том числе:											
оплата труда											20 560,92
эксплуатация машин и механизмов											46,73
оплата труда машинистов (Отм)											36,51
материалы											9 250,13
накладные расходы											19 979,51
сметная прибыль											10 504,68
Оборудование											60 868,47
Инженерное оборудование											60 868,47
Всего ФОТ (справочно)											183 494,07
Всего накладные расходы (справочно)											181 325,47
Всего сметная прибыль (справочно)											99 520,46
Всего по разделу 4 Воздуховоды											681 939,77
справочно:											
Затраты труда рабочих						282,6059					
Затраты труда машинистов						7,21073					
Раздел 5. Кондиционирование											
раздел 12/26-01-ОВ лист 3 (ПДФ лист 11)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	ГЭСН46-03-015-01	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 Объем=(10+3+5) / 100	100 м	0,18	1	0,18					
		Итого прямые затраты									745,36
		ФОТ									745,36
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					767,72
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					439,76
		Всего по позиции							10 849,11		1 952,84
110	ГЭСН20-06-018-03	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт	компл	1	1	1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									4 022,52
		ФОТ									3 366,18
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					3 665,77
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					2 060,10
		Всего по позиции							9 748,39		9 748,39
111	ТЦ_64.2.03.00_66_774325009 О 9_06.07.2026_02_14.1 КА п.14.1	Кондиционер Lessar Cool+ LS-H07KFE2/LU-H07KFE2	шт	1	1	1			22 352,46		22 352,46
		(Оборудование)									
		Всего по позиции									22 352,46
112	ГЭСН20-06-018-04	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: свыше 5 до 8 кВт Объем=1+1	компл	2	1	2					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									8 957,20
		ФОТ									7 644,04
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					8 324,36
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					4 678,15
		Всего по позиции							10 979,86		21 959,71
113	ТЦ_64.2.03.00_66_774325009 О 9_06.07.2026_02_15.1 КА п.15.1	Кондиционер Lessar Cool+ LS-H24KFE2/LU-H24KFE2	шт	2	1	2			65 567,21		131 134,42
		(Оборудование)									
		Объем=1+1									
		Всего по позиции									131 134,42
114	ТЦ_64.2.03.00_77_774325009 О 9_01.07.2026_02_16.1 КА п.16.1	Зимний комплект Ballu Снегирь	шт	3	1	3			2 670,70		8 012,10
		(Оборудование)									
		Всего по позиции									8 012,10
Прокладка трубных проводов свыше учетных расценкой 10 м на 1 кондиционер											
115	ГЭСН20-06-021-01	Прокладка трубных проводов из цветных металлов	100 м	0,18	1	0,18					
		Объем=(8+24+16-10*3) / 100									
	Прил.20.1 п.10	Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									13 038,02
		ФОТ									10 216,47
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					11 125,74
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					6 252,48
		Всего по позиции							168 979,11		30 416,24
116	ФСБЦ-23.2.02.02-0011 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 6,3 мм	м	8	1	8			139,14		1 113,12
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									1 113,12
117	ФСБЦ-23.2.02.02-0012 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 9,52 мм	м	24	1	24	221,66	1,29	285,94		6 862,56
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									6 862,56
118	ФСБЦ-23.2.02.02-0014 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 15,88 мм	м	16	1	16			433,26		6 932,16
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									6 932,16
Отвод конденсата											
119	ФСБЦ-24.3.01.02-0003 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 16 мм	м	18	1	18	8,68	0,98	8,51		153,18
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									153,18
Изоляция изделиями из вспененного каучука свыше учтенных расценкой 10 м на 1 кондиционер											
120	ГЭСН26-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками	10 м	1,8	1	1,8					
		Объем=(8+24+16-10*3) / 10									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									6 491,01
		ФОТ									3 483,79
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					3 041,35
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					1 628,67
		Всего по позиции							6 200,57		11 161,03
121	ФСБЦ-12.2.07.04-0180 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 6 мм, толщина 9 мм	м	8,8	1	8,8	31,46	1,47	46,25		407,00
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=8*1,1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									407,00
122	ФСБЦ-12.2.07.04-0182 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 10 мм, толщина 9 мм (Материалы для строительных работ) Объем=24*1,1	м	26,4	1	26,4	34,86	1,47	51,24		1 352,74
		Всего по позиции									1 352,74
123	ФСБЦ-12.2.07.04-0184 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 15 мм, толщина 9 мм (Материалы для строительных работ) Объем=16*1,1	м	17,6	1	17,6	39,96	1,47	58,74		1 033,82
		Всего по позиции									1 033,82
124	ФСБЦ-14.1.04.01-0004 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Клей контактный на основе бутадиен-нитрильного каучука для соединения теплоизоляционных материалов, плотность 0,84 г/см3 (Материалы для строительных работ)	л	0,5	1	0,5	402,95	1,94	781,72		390,86
		Всего по позиции									390,86
125	ФСБЦ-14.5.01.05-0013 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл (Материалы для строительных работ)	шт	1	1	1	478,28	1,24	593,07		593,07
		Всего по позиции									593,07
Применительно Лента тефлоновая 60мм х 20м обмоточная для фреоновых коммуникаций											
126	ФСБЦ-01.7.06.14-0027 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Ленты для монтажа на основе полипропилена, с липким слоем с двух сторон и антиадгезионным покрытием, цвет белый, ширина 50 мм, толщина 0,071 мм (Материалы для строительных работ)	м	20	1	20	5,31	1,95	10,35		207,00
		Всего по позиции									207,00
127	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола Объем=24 / 100 Итого прямые затраты ФОТ	100 м	0,24	1	0,24					2 338,76
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 292,74
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 223,96
		Всего по позиции							24 074,33		1 169,30
											5 777,84
128	ФСБЦ-24.3.01.02-0001 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм (Материалы для строительных работ) Объем=24*1,02	м	24,48	1	24,48	12,11	0,98	11,87		290,58
		Всего по позиции									290,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	ФСБЦ-20.2.05.02-1008 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Держатели пластмассовые для труб диаметром 20 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 53x26x12 мм (Материалы для строительных работ) Объем=48 / 100 Всего по позиции	100 шт	0,48	1	0,48	1 462,71	1,7	2 486,61		1 193,57
130	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=(8+16) / 100 Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах Всего по позиции	100 м	0,24	1	0,24					1 089,11 990,04 960,34 504,92 2 573,95
Применительно Кабель ВВГнг-LSLTx 5x1.5											
131	ФСБЦ-21.1.06.09-0118 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5x1,5ок(N, PE)-660 (Материалы для строительных работ) Объем=(8*1,02) / 1000 Всего по позиции	1000 м	0,00816	1	0,00816	75 032,24	1,25	93 790,30		765,33
Применительно Кабель ВВГнг-LSLTx 5x2,5											
132	ФСБЦ-21.1.06.09-0119 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5x2,5ок(N, PE)-660 (Материалы для строительных работ) Объем=(16*1,02) / 1000 Всего по позиции	1000 м	0,01632	1	0,01632	116 761,95	1,25	145 952,44		2 381,94
133	ГЭСНм08-02-390-03	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм Объем=(2*2) / 100 Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах Всего по позиции	100 м	0,04	1	0,04					547,69 533,58 517,57 272,13 1 348,06
134	ФСБЦ-20.2.05.04-0071 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 100x40 мм (Материалы для строительных работ) Объем=(2*2*1,02) / 100 Всего по позиции	100 м	0,0408	1	0,0408	27 986,98	1,7	47 577,87		1 941,18
135	ГЭСН16-02-012-05	Изготовление стальных гильз диаметром: 80 мм Объем=2 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; Итого прямые затраты ФОТ	100 шт	0,02	1	0,02					92,53 84,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-108.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	73	0,9	65,7					55,19
	Пр/774-108.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	34	0,85	28,9					24,28
		Всего по позиции							8 600,00		172,00
136	ФСБЦ-23.5.02.02-1168 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м	2	1	2	576,54	0,85	490,06		980,12
		(Материалы для строительных работ) Объем=1,0*2									
		Всего по позиции									980,12
137	ГЭСН13-03-002-03	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой алкидной Объем=(0,089*3,14*2) / 100	100 м2	0,006	1	0,006					
		Прил.13.2 п.16 Нанесение защитного покрытия в несколько слоев (К=N, N - количество слоев) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2)									
		Прил.13.2 п.17 Нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;									
		Итого прямые затраты									59,70
		ФОТ									59,26
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					50,13
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					25,69
		Всего по позиции							22 586,67		135,52
138	ФСБЦ-14.4.01.01-0003 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Грунтовка ГФ-021	т	0,00006	1	0,00006			96 876,77		5,81
		(Материалы для строительных работ) Объем=0,6*0,0001									
		Всего по позиции									5,81
139	ФСБЦ-14.5.09.07-0032 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Растворитель Р-5	т	0,000012	1	0,000012	107 023,07	1,89	202 273,60		2,43
		(Материалы для строительных работ) Объем=0,6*0,00002									
		Всего по позиции									2,43
		Итого по разделу 5 Кондиционирование :									
		Всего прямые затраты (справочно)									64 064,44
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									29 015,85
		Эксплуатация машин									391,19
		Оплата труда машинистов (Отм)									399,61
		Материалы									34 257,79
		Строительные работы									102 152,20
		Строительные работы									101 980,20
		в том числе:									
		оплата труда									25 130,83
		эксплуатация машин и механизмов									368,75
		оплата труда машинистов (Отм)									384,27
		материалы									34 036,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы									26 975,07
		сметная прибыль									15 084,85
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ									172,00
		в том числе:									
		оплата труда									81,68
		эксплуатация машин и механизмов									4,61
		оплата труда машинистов (Отм)									2,32
		материалы									3,92
		накладные расходы									55,19
		сметная прибыль									24,28
		Монтажные работы									9 699,85
		в том числе:									
		оплата труда									3 803,34
		эксплуатация машин и механизмов									17,83
		оплата труда машинистов (Отм)									13,02
		материалы									217,44
		накладные расходы									3 701,87
		сметная прибыль									1 946,35
		Оборудование									161 498,98
		Всего ФОТ (справочно)									29 415,46
		Всего накладные расходы (справочно)									30 732,13
		Всего сметная прибыль (справочно)									17 055,48
		Всего по разделу 5 Кондиционирование									273 351,03
		справочно:									
		Оборудование, отсутствующее в ФРСН									161 498,98
		Затраты труда рабочих				42,4541499					
		Затраты труда машинистов				0,5998875					
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									562 541,07
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									325 721,86
		Эксплуатация машин									9 884,12
		Оплата труда машинистов (Отм)									7 845,26
		Материалы									218 976,22
		Перевозка									113,61
		Строительные работы									969 291,09
		Строительные работы									969 005,48
		в том числе:									
		оплата труда									283 877,10
		эксплуатация машин и механизмов									7 751,25
		оплата труда машинистов (Отм)									6 916,49
		материалы									207 652,77
		накладные расходы									297 638,42
		сметная прибыль									165 169,45
		Перевозка									113,61
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ									172,00
		в том числе:									
		оплата труда									81,68
		эксплуатация машин и механизмов									4,61
		оплата труда машинистов (Отм)									2,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материалы									3,92
		накладные расходы									55,19
		сметная прибыль									24,28
		Монтажные работы									117 124,71
		в том числе:									
		оплата труда									41 763,08
		эксплуатация машин и механизмов									2 128,26
		оплата труда машинистов (Отм)									926,45
		материалы									11 319,53
		накладные расходы									40 129,54
		сметная прибыль									20 857,85
		Оборудование									1 141 000,54
		Оборудование									1 080 132,07
		Инженерное оборудование									60 868,47
		Всего ФОТ (справочно)									333 567,12
		Всего накладные расходы (справочно)									337 823,15
		Всего сметная прибыль (справочно)									186 051,58
		ВСЕГО по смете									2 227 416,34
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									18 932,04
		Оборудование, отсутствующее в ФРСН									1 080 132,07
		Затраты труда рабочих					511,106775				
		Затраты труда машинистов					11,1833943				

Составил: Инженер по проекто-сметной работе

(Колтакова Е.Ю.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: .

(.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 17.03.2026 № 139-П

66. Свердловская область

Свердловская область

ГАУЗ СО «СООД»
(наименование стройки)

Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «СООД» (здание радиологического отделения, назначение: нежилое, по адресу: 622048, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Максарева, 5, кор. 2. Кадастровый номер: 66:56:0403003:847). Помещения 1-го этажа, подвала под установку ОФЭКТ/КТ
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-05

Силовое электрооборудование и электроосвещение
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание 12/26-01-ЭЛ
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен II квартал 2026 года

Сметная стоимость	1 195,16 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	117,60 тыс.руб.
монтажных работ	997,61 тыс.руб.
оборудования	79,95 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	182,03 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	4,36 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	289,65 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	6,10 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы. Электроосвещение и электрооборудование											
1	ГЭСНр67-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп Объем=10 / 100	100 шт	0,1	1	0,1					
		Итого прямые затраты									996,99
		ФОТ									996,50
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					906,82
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					478,32
		Всего по позиции							23 821,30		2 382,13
2	999-9900	Строительный мусор (мусор= 4,2 кг/шт) (Материалы для строительных работ) Объем=4,2*10/1000	т	0,042	1	0,042					
		Всего по позиции									
Демонтаж: розеток											
3	ГЭСНр67-01-004-01	Демонтаж: выключателей, розеток Объем=10 / 100	100 шт	0,1	1	0,1					
		Итого прямые затраты									315,09
		ФОТ									315,09
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					286,73
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					151,24
		Всего по позиции							7 530,60		753,06
4	999-9900	Строительный мусор (мусор =0,08 кг/шт) (Материалы для строительных работ) Объем=0,08*10/1000	т	0,0008	1	0,0008					
		Всего по позиции									
Демонтаж: выключателей											
5	ГЭСНр67-01-004-01	Демонтаж: выключателей, розеток Объем=3 / 100	100 шт	0,03	1	0,03					
		Итого прямые затраты									94,53
		ФОТ									94,53
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					86,02
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					45,37
		Всего по позиции							7 530,67		225,92
6	999-9900	Строительный мусор (мусор =0,08 кг/шт) (Материалы для строительных работ) Объем=0,08*3/1000	т	0,0002	1	0,0002					
		Всего по позиции									
7	ГЭСНр67-01-003-01	Демонтаж кабеля Объем=100 / 100	100 м	1	1	1					
		Итого прямые затраты									5 207,58
		ФОТ									5 206,96
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					4 738,33
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					2 499,34
		Всего по позиции							12 445,25		12 445,25
8	999-9900	Строительный мусор (мусор =0,150 кг/м) (Материалы для строительных работ)	т	0,015	1	0,015					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=0,150*100/1000									
		Всего по позиции									
Демонтаж рубильника											
9	ГЭСНм08-03-524-01	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток: до 100 А	шт	1	1	1					
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3								
		Итого прямые затраты									507,27
		ФОТ									498,52
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					483,56
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					254,25
		Всего по позиции							1 254,96		1 254,96
10	999-9900	Строительный мусор (мусор=5 кг/шт) (Материалы для строительных работ) Объем=5*1/1000	т	0,005	1	0,005					
		Всего по позиции									
Демонтаж бактерицидного выключателя											
11	ГЭСНм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый Объем=3 / 100	100 шт	0,03	1	0,03					
		Итого прямые затраты									1 628,53
		ФОТ									1 488,39
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 443,74
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					759,08
		Всего по позиции							128 676,67		3 860,30
12	999-9900	Строительный мусор (мусор=5 кг/шт) (Материалы для строительных работ) Объем=5*3/1000	т	0,015	1	0,015					
		Всего по позиции									
Демонтаж полосы заземления											
13	ГЭСНм08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 Объем=20 / 100	100 м	0,2	1	0,2					
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3								
		Итого прямые затраты									779,03
		ФОТ									741,20
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					718,96
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					378,01
		Всего по позиции							9 452,00		1 890,40
14	999-9900	Строительный мусор (мусор=1.256 кг/м) (Материалы для строительных работ) Объем=1,256*20/1000	т	0,0251	1	0,0251					
		Всего по позиции									
15	Справочно. Возвратный материал	Лом черных металлов (Остается у Заказчика, трубы, металл, кабель) (Строительные металлические конструкции) Объем=0,015+0,0251	тн	0,0401	1	0,0401					
		Всего по позиции									
16	ГЭСНр69-01-015-01	Затаривание строительного мусора в мешки	т	0,001	1	0,001					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=0,0008+0,0002									
		Итого прямые затраты									1,13
		ФОТ									0,51
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					0,47
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					0,22
		Всего по позиции							1 820,00		1,82
17	23-1 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Погрузка в автотранспортное средство: материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места до 51 килограмма	1т груза	0,001	1	0,001			643,34		0,64
		(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)									
		Объем=0,0008+0,0002									
		Всего по позиции									0,64
18	49-1 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1т груза	0,062	1	0,062			92,62		5,74
		Объем=0,042+0,005+0,015									
		Всего по позиции									5,74
19	02-15-1-01-0021 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 21 км	1т груза	0,063	1	0,063			390,46		24,60
		Объем=0,001+0,062									
		Всего по позиции									24,60
Итого по разделу 1 Демонтажные работы. Электроосвещение и электрооборудование :											
		Всего прямые затраты (справочно)									9 614,36
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									9 264,16
		Эксплуатация машин									107,68
		Оплата труда машинистов (Отм)									77,54
		Материалы									134,64
		Перевозка									30,34
		Строительные работы									15 839,16
		Строительные работы									15 808,82
		в том числе:									
		оплата труда									6 602,99
		эксплуатация машин и механизмов									1,11
		оплата труда машинистов (Отм)									10,60
		материалы									1,26
		накладные расходы									6 018,37
		сметная прибыль									3 174,49
		Перевозка									30,34
		Монтажные работы									7 005,66
		в том числе:									
		оплата труда									2 661,17
		эксплуатация машин и механизмов									106,57
		оплата труда машинистов (Отм)									66,94
		материалы									133,38
		накладные расходы									2 646,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль									1 391,34
		Всего ФОТ (справочно)									9 341,70
		Всего накладные расходы (справочно)									8 664,63
		Всего сметная прибыль (справочно)									4 565,83
		Всего по разделу 1 Демонтажные работы. Электроосвещение и электрооборудование									22 844,82
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				16,14143					
		Затраты труда машинистов				0,1041					
Раздел 2. Электрооборудование											
ЩС											
20	ГЭСНм08-03-573-04	Щкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	1	1	1					
		Итого прямые затраты									1 902,02
		ФОТ									1 626,40
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 577,61
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					829,46
		Всего по позиции							4 337,23		4 337,23
21	ТЦ_20.4.04.02_66_772910875 0_07.07.2026_02_1.2 КА п.1.2	ТИТАН 5 Корпус металлический ЩРН-48 (1х48) 710х310х140мм IP54 белый (одна дверь) IEK TI5-50-N-048-54 (Материалы для монтажных работ)	шт	1	1	1			15 883,58		15 883,58
		Всего по позиции									15 883,58
22	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	22	1	22					
		Объем=1+4+7+1+1+1+1+1+1+2									
		Итого прямые затраты									15 559,96
		ФОТ									15 478,37
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					15 014,02
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					7 893,97
		Всего по позиции							1 762,61		38 777,52
23 О	ТЦ_89.1.62.09_66_772269917 2_07.07.2026_02_2.1 КА п.2.1	Выключатель нагрузки 3п 40А ВН-102 17026DEK Dekraft	шт	1	1	1			707,69		707,69
		(Оборудование)									
		Всего по позиции									707,69
24 О	ФСБЦ-62.1.01.09-1097 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Выключатель автоматический 1Р, 6 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	4	1	4	118,49	1,16	137,45		549,80
		(Инженерное оборудование)									
		Всего по позиции									549,80
25 О	ТЦ_89.1.62.09_66_772275396 9_07.07.2026_02_3.3 КА п.3.3	Автоматический дифференциальный выключатель тока IEK 2п 3мод. С 16А 30mA тип А 4.5кА АД-12М ИЭК MAD12-2-016-С-030	шт	7	1	7			1 019,94		7 139,58
		(Оборудование)									
		Всего по позиции									7 139,58
26 О	ТЦ_89.1.62.09_66_772275396 9_07.07.2026_02_4.3 КА п.4.3	Дифференциальный автомат IEK АД12М 2Р С 10А 30mA MAD12-2-010-С-030	шт	1	1	1			1 091,13		1 091,13
		(Оборудование)									
		Всего по позиции									1 091,13
27 О	ФСБЦ-62.1.05.04-0001 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Устройство защиты от дугового пробоя, время срабатывания при искрении 40 мс, минимальный обнаруживаемый ток искрения 2,5 А, номинальный ток в защищаемой цепи 16 А	шт	1	1	1	5 324,84	1,18	6 283,31		6 283,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(Инженерное оборудование)											
Всего по позиции											6 283,31
28 О	ФСБЦ-62.1.05.04-0002 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Устройство защиты от дугового пробоя, время срабатывания при искрении 40 мс, минимальный обнаруживаемый ток искрения 2,5 А, номинальный ток в защищаемой цепи 25 А	шт	1	1	1	5 400,91	1,18	6 373,07		6 373,07
(Инженерное оборудование)											
Всего по позиции											6 373,07
29 О	ФСБЦ-62.1.05.04-0003 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Устройство защиты от дугового пробоя, время срабатывания при искрении 40 мс, минимальный обнаруживаемый ток искрения 2,5 А, номинальный ток в защищаемой цепи 32 А	шт	1	1	1	5 476,98	1,18	6 462,84		6 462,84
(Инженерное оборудование)											
Всего по позиции											6 462,84
30 О	ФСБЦ-62.1.01.09-1137 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Выключатель автоматический 3Р, 20 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	1	1	1	381,00	1,16	441,96		441,96
(Инженерное оборудование)											
Всего по позиции											441,96
31 О	ФСБЦ-62.1.01.09-1139 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Выключатель автоматический 3Р, 32 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	1	1	1	356,95	1,16	414,06		414,06
(Инженерное оборудование)											
Всего по позиции											414,06
32 О	ФСБЦ-62.1.01.09-1136 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Выключатель автоматический 3Р, 16 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	1	1	1	367,84	1,16	426,69		426,69
(Инженерное оборудование)											
Всего по позиции											426,69
33 О	ТЦ_89.1.62.09_66_772275396 9_07.07.2026_02_5.3 КА п.5.3	Независимый расцепитель PH47 на DIN-рейку IEK MVA01D-RN 312296	шт	1	1	1			1 744,32		1 744,32
(Инженерное оборудование)											
Всего по позиции											1 744,32
34 О	ТЦ_89.1.62.09_66_772910875 0_07.07.2026_02_6.2 КА п.6.2	рлс-kbr80, Блок распределительный КРОСС крепеж на панель и DIN КБР-80А	шт	2	1	2			364,27		728,54
(Инженерное оборудование)											
Всего по позиции											728,54
Пультовая											
35	ГЭСНм08-03-521-15	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,; трехполюсный на ток до 250 А	шт	1	1	1					
Итого прямые затраты											1 937,72
ФОТ											1 772,82
Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах			%	97		97					1 719,64
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах			%	51		51					904,14
Всего по позиции									4 596,96		4 596,96
36 О	ТЦ_89.1.62.09_54_540715927 3_07.07.2026_02_7.3 КА п.7.3	Горизонтальный Предохранитель Выключатель Разъединитель 160А 3Р крепление на монтажную плату ДКС FSH00-3Р	шт	1	1	1			3 108,65		3 108,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		(Оборудование)										
		Всего по позиции	3 108,65									
37	ГЭСНм08-03-523-01	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А	шт	3	1	3						
		Итого прямые затраты	2 367,57									
		ФОТ	2 249,68									
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97						
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51						
		Всего по позиции								1 914,03	5 742,09	
38	ТЦ_20.4.02.00_66_772910875 0_07.07.2026_02_8.2 КА п.8.2	Предохранитель YON ножевого типа FG1 80A 690В хар-ка aR DKC 1FG01-0080-690V-AR	шт	3	1	3					1 874,46	5 623,38
		(Материалы для строительных работ)										
		Всего по позиции	5 623,38									
Эп.Щитовая												
39	ГЭСНм08-03-524-11	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 250 А	шт	1	1	1						
		Итого прямые затраты	3 325,63									
		ФОТ	2 503,30									
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97						
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51						
		Всего по позиции								7 080,27	7 080,27	
40	ТЦ_62.1.02.00_66_772275396 О 9_07.07.2026_02_9.3 КА п.9.3	Ящик силовой УЗОЛА ЯРП-100-IP54-УЗ U450311	шт	1	1	1					6 650,27	6 650,27
		(Инженерное оборудование)										
		Всего по позиции	6 650,27									
41	ГЭСНм08-03-593-10	Световые настенные указатели	100 шт	0,02	1	0,02						
		Объем=2 / 100										
		Итого прямые затраты	1 126,60									
		ФОТ	1 079,45									
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97						
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51						
		Всего по позиции								137 282,50	2 745,65	
42	ТЦ_20.3.03.07_66_772275396 О 9_07.07.2026_02_10.3 КА п.10.3	Светильник Navigator NEF-14-Топаз220-Не входит 80517 "Не входит. Радиация"	шт	2	1	2					813,09	1 626,18
		(Инженерное оборудование)										
		Всего по позиции	1 626,18									
ппу												
43	ГЭСНм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	1	1	1						
		Итого прямые затраты	1 902,02									
		ФОТ	1 626,40									
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97						
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51						
		Всего по позиции								4 337,23	4 337,23	
44	ТЦ_20.4.04.02_66_667016778 2_07.07.2026_02_11.3 КА п.11.3	Бокс распределительный навесной 4 мод. КМПн-2/4 с прозрачной крышкой IP30 (98*140*83) МКР42-N-04-30-12 IEK (ИЭК)	шт	1	1	1					211,29	211,29
		(Материалы для монтажных работ)										
		Всего по позиции	211,29									
45	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	4	1	4						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=1+3									
		Итого прямые затраты									2 829,08
		ФОТ									2 814,25
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 729,82
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 435,27
		Всего по позиции							1 762,62		7 050,46
46 О	ФСБЦ-62.1.01.09-1099 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Выключатель автоматический 1Р, 10 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	1	1	1	112,32	1,16		130,29	130,29
(Инженерное оборудование)											
Всего по позиции											
130,29											
47 О	ФСБЦ-62.1.01.09-1097 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Выключатель автоматический 1Р, 6 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	3	1	3	118,49	1,16		137,45	412,35
(Инженерное оборудование)											
Всего по позиции											
412,35											
Питание ЩС											
48	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	1	1	1					
Итого прямые затраты											
707,27											
ФОТ											
703,56											
Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах											
682,45											
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах											
358,82											
Всего по позиции											
1 762,61											
49 О	ТЦ_89.1.62.09_66_772910875 0_07.07.2026_02_12.2 КА п.12.2	SVA10-3-0050, Выключатель автоматический 3п 50А 25кА ВА 88-32 ИЭК	шт	1	1	1				4 983,77	4 983,77
(Инженерное оборудование)											
Всего по позиции											
4 983,77											
Питание Томографа											
50	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	1	1	1					
Итого прямые затраты											
707,27											
ФОТ											
703,56											
Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах											
682,45											
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах											
358,82											
Всего по позиции											
1 762,61											
51 О	ТЦ_89.1.62.09_66_772275396 9_07.07.2026_02_13.3 КА п.13.3	Автоматический выключатель IEK ВА88-35 3Р 80А 35кА SVA30-3-0080	шт	1	1	1				11 353,39	11 353,39
(Инженерное оборудование)											
Всего по позиции											
11 353,39											
Облучатель-рециркулятор											
52	ГЭСНм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый Объем=4 / 100	100 шт	0,04	1	0,04					
Итого прямые затраты											
2 171,38											
ФОТ											
1 984,52											
Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах											
1 924,98											
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах											
1 012,11											
Всего по позиции											
128 676,75											
5 147,07											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	ТЦ_20.3.04.03_66_667134619 9_07.07.2026_02_14.1 КА п.14.1	Облучатель-рециркулятор Кронт-М Дезар-5 бактерицидный, настенный	шт	4	1	4			13 071,89		52 287,56
		(Материалы для монтажных работ)									
		Всего по позиции									52 287,56
		Итоги по разделу 2 Электрооборудование :									
		Всего прямые затраты (справочно)									109 182,88
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									32 027,56
		Эксплуатация машин									610,92
		Оплата труда машинистов (Отм)									514,75
		Материалы									76 029,65
		Строительные работы									5 623,38
		в том числе:									
		материалы									5 623,38
		Монтажные работы									151 722,13
		в том числе:									
		оплата труда									32 027,56
		эксплуатация машин и механизмов									610,92
		оплата труда машинистов (Отм)									514,75
		материалы									70 406,27
		накладные расходы									31 566,04
		сметная прибыль									16 596,59
		Оборудование									60 627,89
		Оборудование									12 047,05
		Инженерное оборудование									48 580,84
		Всего ФОТ (справочно)									32 542,31
		Всего накладные расходы (справочно)									31 566,04
		Всего сметная прибыль (справочно)									16 596,59
		Всего по разделу 2 Электрооборудование									217 973,40
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									74 005,81
		Оборудование, отсутствующее в ФРСН									39 133,52
		Затраты труда рабочих					46,3968				
		Затраты труда машинистов					0,718				
Раздел 3. Освещение											
54	ГЭСНм08-03-608-01	Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: соединительными клеммами	100 шт	0,13	1	0,13					
		Объем=13 / 100									
		Итого прямые затраты									1 307,42
		ФОТ									1 286,13
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 247,55
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					655,93
		Всего по позиции							24 893,38		3 236,14
Применительно Светильник OWP/R ECO LED 595 36Вт											
55	ФСБЦ-20.3.03.07-1491 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP66, УХЛ1, рассеиватель закаленное стекло, корпус литой алюминиевый, кривая силы света широкая, световой поток 5200-6100 лм, цветовая температура 2700-5000 К, мощность 40 Вт	шт	13	1	13	12 555,66	1,11	13 936,78		181 178,14
		(Материалы для монтажных работ)									
		Всего по позиции									181 178,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	ГЭСНм08-03-608-01	Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: соединительными клеммами Объем=4 / 100	100 шт	0,04	1	0,04					
Итого прямые затраты											402,29
ФОТ											395,74
Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах			%	97		97					383,87
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах			%	51		51					201,83
Всего по позиции										24 894,00	995,76
Применительно Светильник OWP/R ECO LED 595 36Вт											
57	ФСБЦ-20.3.03.07-1491 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP66, УХЛ1, рассеиватель закаленное стекло, корпус литой алюминиевый, кривая силы света широкая, световой поток 5200-6100 лм, цветовая температура 2700-5000 К, мощность 40 Вт	шт	4	1	4	12 555,66	1,11		13 936,78	55 747,12
(Материалы для монтажных работ)											
Всего по позиции											55 747,12
58 О	ФСБЦ-62.4.02.04-0008 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Блок аварийного питания для драйвера светодиодного светильника, аккумулятор литий-ионный, время заряда аккумулятора до 24 ч, напряжение аккумулятора 11,1 В, емкость аккумулятора 4,4 А.ч, время работы в аварийном режиме не менее 1 ч, УХЛ4, IP20, входная мощность до 6 Вт, выходная мощность до 40 Вт	шт	4	1	4	5 891,67	0,82		4 831,17	19 324,68
(Инженерное оборудование)											
Всего по позиции											19 324,68
Итого по разделу 3 Освещение :											
Всего прямые затраты (справочно)											238 667,98
в том числе:											
Оплата труда рабочих											1 650,30
Эксплуатация машин											27,84
Оплата труда машинистов (Отм)											31,57
Материалы											236 958,27
Монтажные работы											241 157,16
в том числе:											
оплата труда											1 650,30
эксплуатация машин и механизмов											27,84
оплата труда машинистов (Отм)											31,57
материалы											236 958,27
накладные расходы											1 631,42
сметная прибыль											857,76
Оборудование											19 324,68
Инженерное оборудование											19 324,68
Всего ФОТ (справочно)											1 681,87
Всего накладные расходы (справочно)											1 631,42
Всего сметная прибыль (справочно)											857,76
Всего по разделу 3 Освещение											260 481,84
справочно:											
Затраты труда рабочих						2,5058					
Затраты труда машинистов						0,0476					
Раздел 4. Розетки, выключатели											
59	ГЭСН46-03-009-01	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм	100 шт	0,25	1	0,25					
Объем=25 / 100											
Итого прямые затраты											6 275,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									5 735,39
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					5 907,45
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					3 383,88
		Всего по позиции							62 267,04		15 566,76
60	ФСБЦ-20.5.02.11-0001 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки	1000 шт	0,025	1	0,025	7 782,25	1,16	9 027,41		225,69
		(Материалы для монтажных работ) Объем=25 / 1000									
		Всего по позиции									225,69
61	ГЭСНм08-03-591-05	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,02	1	0,02					
		Объем=2 / 100									
		Итого прямые затраты									371,41
		ФОТ									359,28
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установок на других объектах	%	97		97					348,50
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установок на других объектах	%	51		51					183,23
		Всего по позиции							45 515,50		910,31
62	ФСБЦ-20.4.01.02-1026 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20	шт	2	1	2	33,02	1,63	53,82		107,64
		(Материалы для монтажных работ)									
		Всего по позиции									107,64
63	ГЭСНм08-03-591-11	Розетка штепсельная: трехполюсная	100 шт	0,23	1	0,23					
		Объем=23 / 100									
		Итого прямые затраты									9 410,69
		ФОТ									9 255,43
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установок на других объектах	%	97		97					8 977,77
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установок на других объектах	%	51		51					4 720,27
		Всего по позиции							101 275,09		23 293,27
64	ФСБЦ-20.4.03.06-1037 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Розетка скрытого монтажа, одностная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP44	шт	23	1	23	132,07	1,16	153,20		3 523,60
		(Электротехнические установок на других объектах)									
		Всего по позиции									3 523,60
65	ФСБЦ-20.4.03.02-0011 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Рамки из термопласта, 1 пост	100 шт	0,25	1	0,25	4 406,17	1,7	7 490,49		1 872,62
		(Электротехнические установок на других объектах) Объем=(2*7+4*2+1*3) / 100									
		Всего по позиции									1 872,62
		Итого по разделу 4 Розетки, выключатели :									
		Всего прямые затраты (справочно)									21 978,79
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									15 320,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин									583,22
		Оплата труда машинистов (Отм)									29,39
		Материалы									6 045,47
		Строительные работы									15 566,76
		в том числе:									
		оплата труда									5 735,39
		эксплуатация машин и механизмов									540,04
		накладные расходы									5 907,45
		сметная прибыль									3 383,88
		Монтажные работы									29 933,13
		в том числе:									
		оплата труда									9 585,32
		эксплуатация машин и механизмов									43,18
		оплата труда машинистов (Отм)									29,39
		материалы									6 045,47
		накладные расходы									9 326,27
		сметная прибыль									4 903,50
		Всего ФОТ (справочно)									15 350,10
		Всего накладные расходы (справочно)									15 233,72
		Всего сметная прибыль (справочно)									8 287,38
		Всего по разделу 4 Розетки, выключатели									45 499,89
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					23,0852				
		Затраты труда машинистов					0,0378				
Раздел 5. Прокладка кабеля											
66	ГЭСН46-03-015-01	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 Объем=50 / 100	100 м	0,5	1	0,5					
		Итого прямые затраты									2 070,44
		ФОТ									2 070,44
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					2 132,55
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					1 221,56
		Всего по позиции							10 849,10		5 424,55
67	ГЭСН46-03-013-47	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 25 мм до 32 мм Объем=10 / 100	100 отверстий	0,1	1	0,1					
		Итого прямые затраты									486,97
		ФОТ									479,47
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					493,85
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					282,89
		Всего по позиции							12 637,10		1 263,71
68	ФСБЦ-01.7.17.09-0064 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 32 мм	шт	0,05	1	0,05	534,73	1,22	652,37		32,62
		(Материалы для монтажных работ)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=2,52/100*0,200*10									
		Всего по позиции	32,62								
69	ГЭСНм08-02-407-11	Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 25 мм Объем=10 / 100	100 м	0,1	1	0,1					
		Итого прямые затраты	2 044,58								
		ФОТ	1 776,08								
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установк	%	97		97	1 722,80				
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установк	%	51		51	905,80				
		Всего по позиции	47 075,20								
		4 707,52									
Применительно, Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 1,6 мм											
70	ФСБЦ-23.5.02.02-0025 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	10	1	10	129,27	0,85	109,88	1 098,80	
		(Материалы для монтажных работ)									
		Всего по позиции	1 098,80								
71	ГЭСНм08-02-407-13	Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 50 мм Объем=5 / 100	100 м	0,05	1	0,05					
		Итого прямые затраты	1 585,81								
		ФОТ	1 408,04								
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установк	%	97		97	1 365,80				
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установк	%	51		51	718,10				
		Всего по позиции	73 934,80								
		3 696,74									
Применительно, Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 2,0 мм											
72	ФСБЦ-23.5.02.02-0032 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	5	1	5	213,92	0,85	181,83	909,15	
		(Материалы для монтажных работ)									
		Всего по позиции	909,15								
73	ГЭСНм08-02-407-14	Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 80 мм Объем=5 / 100	100 м	0,05	1	0,05					
		Итого прямые затраты	2 185,31								
		ФОТ	1 962,79								
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установк	%	97		97	1 903,91				
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установк	%	51		51	1 001,02				
		Всего по позиции	102 553,80								
		5 127,69									
Применительно, Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 80 мм, толщина стенки 3,0 мм											
74	ФСБЦ-23.5.02.02-0041 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3 мм	м	5	1	5	310,59	0,85	264,00	1 320,00	
		(Материалы для монтажных работ)									
		Всего по позиции	1 320,00								
75	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола Объем=200 / 100	100 м	2	1	2					
		Итого прямые затраты	19 489,73								
		ФОТ	19 106,19								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					18 533,00
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					9 744,16
		Всего по позиции							24 074,38		48 148,75
76	ФСБЦ-24.3.01.02-0002 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм	м	204	1	204	21,32	0,98		20,89	4 261,56
		(Материалы для монтажных работ) Объем=200*1,02									
		Всего по позиции									4 261,56
77	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,3	1	0,3					
		Объем=30 / 100									
		Итого прямые затраты									2 923,46
		ФОТ									2 865,93
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 779,95
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 461,62
		Всего по позиции							24 074,37		7 222,31
78	ФСБЦ-24.3.01.02-0026 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 50 мм	м	30,6	1	30,6	55,96	0,98		54,84	1 678,10
		(Материалы для монтажных работ) Объем=30*1,02									
		Всего по позиции									1 678,10
79	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,35	1	0,35					
		Объем=35 / 100									
		Итого прямые затраты									3 410,72
		ФОТ									3 343,59
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					3 243,28
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 705,23
		Всего по позиции							24 074,46		8 426,06
80	ФСБЦ-24.3.01.03-0029 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Трубы гладкие жесткие, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 90 мм	м	35,7	1	35,7	428,59	0,98		420,02	14 994,71
		(Материалы для монтажных работ) Объем=35*1,02									
		Всего по позиции									14 994,71
81	ФСБЦ-20.2.05.02-1010 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Держатели пластмассовые для труб диаметром 25 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 57х31х12 мм	100 шт	4	1	4	1 555,14	1,7		2 643,74	10 574,96
		(Материалы для монтажных работ) Объем=(200*2) / 100									
		Всего по позиции									10 574,96
82	ФСБЦ-20.2.05.02-1016 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Держатели пластмассовые с хомутом-стяжкой для труб диаметром 25-63 мм, длина стяжки 230 мм, размеры держателя 41х18х14 мм	100 шт	1	1	1	3 616,13	1,7		6 147,42	6 147,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Материалы для монтажных работ) Объем=100 / 100									
		Всего по позиции									6 147,42
83	ФСБЦ-20.5.02.06-0001 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 80x80x40 мм	10 шт	3	1	3	351,98	1,16	408,30		1 224,90
		(Материалы для монтажных работ) Объем=30 / 10									
		Всего по позиции									1 224,90
84	ГЭСНм08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	0,04	1	0,04					
		Объем=(2*2) / 100									
		Итого прямые затраты									738,55
		ФОТ									283,15
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					274,66
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					144,41
		Всего по позиции							29 051,50		1 162,06
85	ФСБЦ-20.2.08.04-0031 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Полоса К-106ц, оцинкованная, сечение 40x4 мм	шт	2	1	2	431,20	1,4	603,68		1 207,36
		(Материалы для монтажных работ)									
		Всего по позиции									1 207,36
86	ГЭСНм08-02-390-03	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	0,06	1	0,06					
		Объем=(2*3) / 100									
		Итого прямые затраты									821,53
		ФОТ									800,36
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					776,35
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					408,18
		Всего по позиции							33 701,00		2 022,06
87	ФСБЦ-20.2.05.04-0102 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, с направляющими, размеры 200x80 мм	100 м	0,06	1	0,06	159 937,28	1,7	271 893,38		16 313,60
		(Материалы для монтажных работ) Объем=(2*3) / 100									
		Всего по позиции									16 313,60
88	ГЭСНм08-02-396-06	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м	100 м	0,06	1	0,06					
		Объем=(3*2) / 100									
		Итого прямые затраты									1 002,33
		ФОТ									924,38
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					896,65
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					471,43
		Всего по позиции							39 811,83		2 388,71
89	ФСБЦ-20.2.03.06-1836 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Крышка лотка неперфорированного, оцинкованная, толщина стенки 0,7 мм, размеры 200x3000 мм	шт	2	1	2	610,80	1,4	855,12		1 710,24
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Всего по позиции									1 710,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	ФСБЦ-20.2.07.04-0013 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Лоток кабельный неперфорированный, размеры 3000x200x80 мм	шт	2	1	2	1 801,27	1,31	2 359,66		4 719,32
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Всего по позиции									4 719,32
91	ГЭСНм08-02-396-05	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м	100 м	0,04	1	0,04					
		Объем=(2*2) / 100									
		Итого прямые затраты									838,73
		ФОТ									786,39
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					762,80
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					401,06
		Всего по позиции							50 454,75		2 018,19
Применительно, Лоток кабельный неперфорированный, размеры 2000x25x30 мм											
92	ФСБЦ-20.2.07.04-0014 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Лоток кабельный неперфорированный, размеры 2000x35x30 мм	шт	2	1	2	342,92	1,31	449,23		898,46
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Всего по позиции									898,46
Применительно, Крышка для лотка, размеры 2000x25 мм											
93	ФСБЦ-20.2.03.06-1807 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Крышка с заземлением, стальная, на лоток, толщина стенки 0,6 мм, размеры 50x2000 мм	шт	2	1	2	304,44	0,95	289,22		578,44
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Всего по позиции									578,44
94	ФСБЦ-20.2.08.03-0011 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Комплекты крепежные из оцинкованной стали для соединения элементов проволочного лотка (винт М6х20, шайба, шайба четырехлепестковая, гайка М6)	100 компл	0,04	1	0,04	2 466,00	1,4	3 452,40		138,10
		(Материалы для монтажных работ)									
		Объем=(2+2) / 100									
		Всего по позиции									138,10
95	ГЭСНм08-02-403-03	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пяжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0,5	1	0,5					
		Объем=50 / 100									
		Итого прямые затраты									5 539,58
		ФОТ									5 365,01
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					5 204,06
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 736,16
		Всего по позиции							27 173,58		13 586,79
96	ГЭСНм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	2,35	1	2,35					
		Объем=(200+30+35-30) / 100									
		Итого прямые затраты									8 847,80
		ФОТ									8 286,26
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					8 037,67
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					4 225,99
		Всего по позиции							9 053,50		21 275,72
97	ГЭСНм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0,21	1	0,21					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=21 / 100									
		Итого прямые затраты									415,46
		ФОТ									387,25
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					375,63
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					197,50
		Всего по позиции							4 744,14		996,27
98	ГЭСНм08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 Объем=(150+60+5+1+11+40+30+20+3+5-50-235-21) / 100	100 м	0,19	1	0,19					
		Итого прямые затраты									4 067,65
		ФОТ									3 822,09
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					3 707,43
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 949,27
		Всего по позиции							51 578,16		9 799,85
Применительно Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5											
99	ФСБЦ-21.1.06.09-0151 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x1,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,153	1	0,153			51 291,13		7 847,54
		(Материалы для монтажных работ) Объем=(150*1,02) / 1000									
		Всего по позиции									7 847,54
Применительно Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5											
100	ФСБЦ-21.1.06.09-0152 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x2,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,0612	1	0,0612			79 823,81		4 885,22
		(Материалы для монтажных работ) Объем=(60*1,02) / 1000									
		Всего по позиции									4 885,22
Применительно Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5											
101	ФСБЦ-21.1.06.09-0220 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4x1,5ок(N)-660	1000 м	0,0051	1	0,0051			78 896,46		402,37
		(Материалы для монтажных работ) Объем=(5*1,02) / 1000									
		Всего по позиции									402,37
Применительно Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5-660											
102	ФСБЦ-21.1.06.09-0234 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5x2,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,001	1	0,001			143 057,76		143,06
		(Материалы для монтажных работ) Объем=(1*1,02) / 1000									
		Всего по позиции									143,06
Применительно Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x4,0-660											
103	ФСБЦ-21.1.06.09-0120 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 5x4ок(N, PE)-660	1000 м	0,0112	1	0,0112	177 655,02	1,25	222 068,78		2 487,17
		(Материалы для монтажных работ)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Объем=(11*1,02) / 1000											
		Всего по позиции	2 487,17										
Применительно Кабель КВВГнг(А)-LSLTx 5х1,5													
104	ФСБЦ-21.1.08.03-0517 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 5х1,5	1000 м	0,0408	1	0,0408	81 707,34				3 333,66		
		(Материалы для монтажных работ)											
		Объем=(40*1,02) / 1000											
		Всего по позиции	3 333,66										
Применительно Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х1,5													
105	ФСБЦ-21.1.06.10-0155 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5ок(N)-1000	1000 м	0,0306	1	0,0306	67 587,98				2 068,19		
		(Материалы для монтажных работ)											
		Объем=(30*1,02) / 1000											
		Всего по позиции	2 068,19										
Применительно Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5													
106	ФСБЦ-21.1.06.10-0168 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N, PE)-1000	1000 м	0,0204	1	0,0204	80 297,30	1,25	100 371,63	2 047,58			
		(Материалы для монтажных работ)											
		Объем=(20*1,02) / 1000											
		Всего по позиции	2 047,58										
Применительно Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5													
107	ФСБЦ-21.1.06.10-0169 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок-1000	1000 м	0,0031	1	0,0031	110 945,05	1,25	138 681,31	429,91			
		(Материалы для монтажных работ)											
		Объем=(3*1,02) / 1000											
		Всего по позиции	429,91										
Применительно Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х1,5													
108	ФСБЦ-21.1.06.10-0716 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5ок-1000	1000 м	0,0051	1	0,0051	100 489,89	1,25	125 612,36	640,62			
		(Материалы для монтажных работ)											
		Объем=(5*1,02) / 1000											
		Всего по позиции	640,62										
109	ГЭСНм08-02-412-06	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2	100 м	0,3	1	0,3	25 738,63					7 721,59	
		Объем=30 / 100											
		Итого прямые затраты	3 381,81										
		ФОТ	2 894,43										
Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установок на других объектах		%	97	97		2 807,60							
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установок на других объектах		%	51	51		1 476,16							
		Всего по позиции								25 738,63	7 721,59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Применительно Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x16											
110	ФСБЦ-21.1.06.09-0180 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5x16ммк-660	1000 м	0,0306	1	0,0306	692 466,02	1,25	865 582,53		26 486,83
		(Материалы для монтажных работ) Объем=(30*1,02) / 1000									
		Всего по позиции									26 486,83
111	ГЭСНм08-02-398-03	Провод в лотках, сечением: до 70 мм2	100 м	0,25	1	0,25					
		Объем=25 / 100									
		Итого прямые затраты									573,11
		ФОТ									492,11
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					477,35
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					250,98
		Всего по позиции							5 242,32		1 310,58
112	ГЭСНм08-02-405-03	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 70 мм2	100 м	0,45	1	0,45					
		Объем=(70-25) / 100									
		Итого прямые затраты									12 213,75
		ФОТ									11 220,60
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					10 883,98
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					5 722,51
		Всего по позиции							64 528,44		29 037,80
Применительно Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x50											
113	ФСБЦ-21.1.06.09-0183 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5x50ммк(N, PE)-660	1000 м	0,0714	1	0,0714	2 022 428,50	1,25	2 528 035,63		180 501,74
		(Материалы для монтажных работ) Объем=(70*1,02) / 1000									
		Всего по позиции									180 501,74
Применительно Наконечник кабельный медный луженый под пайку для оконцевания медных жил, сечение 16 мм2											
Итого по разделу 5 Прокладка кабеля :											
		Всего прямые затраты (справочно)									373 015,23
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									67 363,98
		Эксплуатация машин									1 420,44
		Оплата труда машинистов (Отм)									910,58
		Материалы									303 320,23
		Строительные работы									6 688,26
		в том числе:									
		оплата труда									2 549,91
		материалы									7,50
		накладные расходы									2 626,40
		сметная прибыль									1 504,45
		Монтажные работы									467 730,32
		в том числе:									
		оплата труда									64 814,07
		эксплуатация машин и механизмов									1 420,44
		оплата труда машинистов (Отм)									910,58
		материалы									303 312,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы									63 752,92
		сметная прибыль									33 519,58
		Всего ФОТ (справочно)									68 274,56
		Всего накладные расходы (справочно)									66 379,32
		Всего сметная прибыль (справочно)									35 024,03
		Всего по разделу 5 Прокладка кабеля									474 418,58
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				106,5969					
		Затраты труда машинистов				1,1879					
Раздел 6. Зеземление											
114	ГЭСНм08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0,4	1	0,4					
		Объем=40 / 100									
		Итого прямые затраты									8 466,34
		ФОТ									8 359,92
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					8 109,12
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					4 263,56
		Всего по позиции							52 514,63		21 005,85
115	ФСБЦ-21.2.03.05-0068 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Провод установочный ПугВ 1х4-450/750	1000 м	0,0408	1	0,0408	30 741,38	1,4		43 037,93	1 755,95
		(Материалы для монтажных работ)									
		Объем=(40*1,02) / 1000									
		Всего по позиции									1 755,95
116	ФСБЦ-20.2.10.04-0016 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Наконечник кабельный медный луженый под пайку для оконцевания медных жил, сечение 25 мм2, длина 34 мм, наружный диаметр 11,6 мм	шт	10	1	10	24,92	1,3		32,40	324,00
		(Материалы для монтажных работ)									
		Всего по позиции									324,00
117	ФСБЦ-20.2.10.04-0018 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Наконечник кабельный медный луженый под пайку для оконцевания медных жил, сечение 50 мм2, длина 42 мм, наружный диаметр 15,3 мм	шт	20	1	20	50,47	1,3		65,61	1 312,20
		(Материалы для монтажных работ)									
		Всего по позиции									1 312,20
118	ГЭСНм08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 Объем=25 / 100	100 м	0,25	1	0,25					
		Итого прямые затраты									3 887,99
		ФОТ									3 088,31
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 995,66
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 575,04
		Всего по позиции							34 074,68		8 518,67
вес 1 метра равен 0.785 кг											
119	ФСБЦ-08.3.07.01-0035 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗпс, размеры 25х4 мм	т	0,019625	1	0,019625	72 081,28	0,73		52 619,33	1 032,65
		(Материалы для строительных работ)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=0,785*25/1000									
		Всего по позиции									1 032,65
120	ГЭСН01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 Объем=12,6 / 100	100 м3	0,126	1	0,126					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Итого прямые затраты									19 388,12
		ФОТ									19 388,12
	Пр/812-001.2-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,9	80,1					15 529,88
	Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34					6 591,96
		Всего по позиции							329 444,13		41 509,96
121	ГЭСНм08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее Объем=70 / 100	100 м	0,7	1	0,7					
		Итого прямые затраты									5 813,26
		ФОТ									4 216,37
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					4 089,88
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 150,35
		Всего по позиции							17 288,00		12 101,60
122	ФСБЦ-02.3.01.02-1118 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	4,2	1	4,2	565,20	1,99	1 124,75		4 723,95
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									4 723,95
123	ГЭСНм08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 Объем=70 / 100	100 м	0,7	1	0,7					
		Итого прямые затраты									10 886,39
		ФОТ									8 647,27
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					8 387,85
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					4 410,11
		Всего по позиции							34 074,70		23 852,29
вес 1 метра равен 1.57 кг											
124	ФСБЦ-08.3.07.01-0051 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗпс, размеры 50х4 мм	т	0,1099	1	0,1099	70 310,45	0,73	51 326,63		5 640,80
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=1,57*70/1000									
		Всего по позиции									5 640,80
Применительно Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 75х75х5 мм											
125	ГЭСНм08-02-471-02	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм	10 шт	1,5	1	1,5					
		Объем=(45/3) / 10									
		Итого прямые затраты									15 235,85
		ФОТ									10 647,55
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					10 328,12
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					5 430,25
		Всего по позиции							20 796,39		31 194,58
Уголок стальной равнополочный 75х75х5 мм вес 1 метра равен 5.8 кг											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	ФСБЦ-08.3.08.02-0045 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм (Материалы для строительных работ) Объем=5,8*45/1000	т	0,261	1	0,261			40 512,13		10 573,67
		Всего по позиции									10 573,67
127	ГЭСН01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 Объем=8,4 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	100 м3	0,084	1	0,084					
		Итого прямые затраты									4 856,73
		ФОТ									4 856,73
	Пр/812-001.2-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,9	80,1					3 890,24
	Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34					1 651,29
		Всего по позиции							123 788,81		10 398,26
Итого по разделу 6 Зеземление :											
		Всего прямые затраты (справочно)									94 541,12
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									56 405,83
		Эксплуатация машин									3 229,27
		Оплата труда машинистов (Отм)									2 798,44
		Материалы									32 107,58
		Строительные работы									73 879,29
		в том числе:									
		оплата труда									24 244,85
		материалы									21 971,07
		накладные расходы									19 420,12
		сметная прибыль									8 243,25
		Монтажные работы									100 065,14
		в том числе:									
		оплата труда									32 160,98
		эксплуатация машин и механизмов									3 229,27
		оплата труда машинистов (Отм)									2 798,44
		материалы									10 136,51
		накладные расходы									33 910,63
		сметная прибыль									17 829,31
		Всего ФОТ (справочно)									59 204,27
		Всего накладные расходы (справочно)									53 330,75
		Всего сметная прибыль (справочно)									26 072,56
		Всего по разделу 6 Зеземление									173 944,43
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				94,92372					
		Затраты труда машинистов				4,001					
Итого по смете:											
		Всего прямые затраты (справочно)									847 000,36
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									182 032,54
		Эксплуатация машин									5 979,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда машинистов (Отм)									4 362,27
		Материалы									654 595,84
		Перевозка									30,34
		Строительные работы									117 596,85
		Строительные работы									117 566,51
		в том числе:									
		оплата труда									39 133,14
		эксплуатация машин и механизмов									541,15
		оплата труда машинистов (Отм)									10,60
		материалы									27 603,21
		накладные расходы									33 972,34
		сметная прибыль									16 306,07
		Перевозка									30,34
		Монтажные работы									997 613,54
		в том числе:									
		оплата труда									142 899,40
		эксплуатация машин и механизмов									5 438,22
		оплата труда машинистов (Отм)									4 351,67
		материалы									626 992,63
		накладные расходы									142 833,54
		сметная прибыль									75 098,08
		Оборудование									79 952,57
		Оборудование									12 047,05
		Инженерное оборудование									67 905,52
		Всего ФОТ (справочно)									186 394,81
		Всего накладные расходы (справочно)									176 805,88
		Всего сметная прибыль (справочно)									91 404,15
		ВСЕГО по смете									1 195 162,96
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									74 005,81
		Оборудование, отсутствующее в ФРСН									39 133,52
		Затраты труда рабочих				289,64985					
		Затраты труда машинистов				6,0964					

Составил: Инженер по проектно-сметной работе

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Колтакова Е.Ю.)

Проверил: .

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(.)

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 17.03.2026 № 139-П

66. Свердловская область

Свердловская область

ГАУЗ СО «СООД»
(наименование стройки)

Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «СООД» (здание радиологического отделения, назначение: нежилое, по адресу: 622048, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Максарева, 5, кор. 2. Кадастровый номер: 66:56:0403003:847). Помещения 1-го этажа, подвала под установку ОФЭКТ/КТ
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-06

Структурированная кабельная система
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание 12/26-01-СКС
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен II квартал 2026 года

Сметная стоимость	238,07 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	66,76 тыс.руб.
монтажных работ	134,88 тыс.руб.
оборудования	36,43 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	54,41 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,34 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	86,45 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,45 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Оборудование											
1	ГЭСНм10-03-013-05	Коммутатор служебной связи	шт	1	1	1					
		Итого прямые затраты									4 901,73
		ФОТ									4 302,84
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					3 872,56
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					1 979,31
		Всего по позиции							10 835,85		10 835,85
2 О	ТЦ_61.1.03.03_77_771496673 0_19.06.2026_02_1.2 КА п.1.2	Ethernet-коммутатор MES2428, 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 комбо-порта 10/100/1000 Base-T/100/1000 Base-X (SFP), L2, 220V A C	шт	1	1	1			34 832,58		34 832,58
		(Оборудование)									
		Всего по позиции									34 832,58
3	ГЭСНм10-01-001-13	Рамка со штифтами на винтах и гайках с шайбами	шт	1	1	1					
		Итого прямые затраты									76,57
		ФОТ									76,57
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					68,91
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					35,22
		Всего по позиции							182,23		182,23
4 О	ТЦ_89.1.61.03_66_665909911 2_06.07.2026_02_2.1 КА п.2.1	Коммутационная панель SNR, 19" незранированная, 1U, 24 порта, cat.5e, горизонтальная заделка SNR-UD-1U24-5E-H-LC	шт	1	1	1			771,09		771,09
		(Оборудование)									
		Всего по позиции									771,09
5	ГЭСНм10-01-001-13	Рамка со штифтами на винтах и гайках с шайбами	шт	2	1	2					
		Итого прямые затраты									153,15
		ФОТ									153,15
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					137,84
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					70,45
		Всего по позиции							182,25		364,50
6 О	ТЦ_89.1.61.03_66_665909911 7_06.07.2026_02_3.3 КА п.3.3	Органайзер SNR SNR-FB-ORG-2	шт	2	1	2			413,11		826,22
		(Оборудование)									
		Всего по позиции									826,22
7	ТЦ_01.7.15.00_66_665909911 2_06.07.2026_02_4.1 КА п.4.1	Крепежный набор для 19" оборудования SNR-CN-M6-16 (50шт)	шт	1	1	1			606,02		606,02
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									606,02
8	ГЭСНм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,06	1	0,06					
		Объем=6 / 100									
		Итого прямые затраты									1 433,93
		ФОТ									1 418,81
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 376,25
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					723,59
		Всего по позиции							59 368,33		3 562,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ФСБЦ-20.4.03.03-1046 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Розетка компьютерная RJ-45 для монтажа в кабель-каналы, 2 модуля, 1,5 А, 150 В, цвет белый, IP20	шт	6	1	6	410,65	1,16	476,35		2 858,10
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									2 858,10
10	ГЭСНм11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. Объем=12*2	шт	24	1	24					
		Итого прямые затраты									3 423,66
		ФОТ									3 423,66
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					3 081,29
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					1 574,88
		Всего по позиции							339,51		8 148,30
11	ТЦ_21.2.00.00_66_665909911 2_06.07.2026_02_5.1 КА п.5.1	Коммутационный шнур U/UTP 4-х парный cat.5e 0.5м LSZH standart серый SNR-UU4-5E-005-LST-GY	шт	12	1	12			71,64		859,68
		(Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники)									
		Всего по позиции									859,68
12	ГЭСНм11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. Объем=12*2	шт	24	1	24					
		Итого прямые затраты									3 423,66
		ФОТ									3 423,66
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					3 081,29
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					1 574,88
		Всего по позиции							339,51		8 148,30
13	ТЦ_21.2.00.00_66_665909911 2_06.07.2026_02_6.1 КА п.6.1	Коммутационный шнур U/UTP 4-х парный cat.5e 2.0м LSZH standart серый SNR-UU4-5E-020-LST-GY	шт	12	1	12			184,70		2 216,40
		(Материалы для монтажных работ)									
		Всего по позиции									2 216,40
Итого по разделу 1 Оборудование :											
		Всего прямые затраты (справочно)									20 205,01
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									12 605,72
		Эксплуатация машин									420,93
		Оплата труда машинистов (Отм)									192,97
		Материалы									6 985,39
		Строительные работы									3 464,12
		в том числе:									
		материалы									3 464,12
		Монтажные работы									34 317,36
		в том числе:									
		оплата труда									12 605,72
		эксплуатация машин и механизмов									420,93
		оплата труда машинистов (Отм)									192,97
		материалы									3 521,27
		накладные расходы									11 618,14
		сметная прибыль									5 958,33
		Оборудование									36 429,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего ФОТ (справочно)									12 798,69
		Всего накладные расходы (справочно)									11 618,14
		Всего сметная прибыль (справочно)									5 958,33
		Всего по разделу 1 Оборудование									74 211,37
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									3 682,10
		Оборудование, отсутствующее в ФРСН									36 429,89
		Затраты труда рабочих				19,2236					
		Затраты труда машинистов				0,253					
Раздел 2. Монтажные работы											
14	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола Объем=277 / 100	100 м	2,77	1	2,77					
		Итого прямые затраты									26 993,27
		ФОТ									26 462,06
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					25 668,20
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					13 495,65
		Всего по позиции							24 074,36		66 685,99
15	ФСБЦ-24.3.01.02-0002 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм	м	282,5	1	282,5	21,32	0,98	20,89		5 901,43
		(Материалы для строительных работ) Объем=277*1,02									
		Всего по позиции									5 901,43
16	ФСБЦ-20.2.05.02-1010 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Держатели пластмассовые для труб диаметром 25 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 57х31х12 мм	100 шт	5,54	1	5,54	1 555,14	1,7	2 643,74		14 646,32
		(Материалы для строительных работ) Объем=554 / 100									
		Всего по позиции									14 646,32
17	ГЭСНм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	2,77	1	2,77					
		Объем=277 / 100									
		Итого прямые затраты									10 429,12
		ФОТ									9 767,22
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					9 474,20
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					4 981,28
		Всего по позиции							9 053,51		25 078,22
18	ГЭСНм08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	2,77	1	2,77					
		Объем=(554-277) / 100									
		Итого прямые затраты									3 803,29
		ФОТ									3 329,96
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					3 230,06
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 698,28
		Всего по позиции							3 175,95		8 797,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ФСБЦ-21.1.04.01-0009 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5e PE с числом пар 4, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,52 мм (Материалы для строительных работ) Объем=(554*1,02) / 1000 Всего по позиции	1000 м	0,56508	1	0,56508	46 282,75	1,37	63 407,37		35 830,24
20	ГЭСН46-03-013-46	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм Объем=18 / 100 Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов Всего по позиции	100 отверстий	0,18	1	0,18					690,78 680,68 701,10 401,60 1 793,48
Отверстия глубиной 600 мм											
21	ГЭСН46-03-013-59	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-46 Объем=18 / 100 Изменение толщины 600-200=400/10=40 ПЗ=40 (ОЗП=40; ЭМ=40 к расх.; ЗПМ=40; МАТ=40 к расх.; ТЗ=40; ТЗМ=40) Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов Всего по позиции	100 отверстий	0,18	1	0,18					1 079,90 1 060,25 1 092,06 625,55 2 797,51
22	ГЭСН46-03-013-46	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм Объем=12 / 100 Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов Всего по позиции	100 отверстий	0,12	1	0,12					460,52 453,79 467,40 267,74 1 195,66
Отверстия глубиной 150 мм											
23	ГЭСН46-03-013-59	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-46 Объем=12 / 100 * -1 Изменение толщины 150-200=-50/10=-5 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	100 отверстий	0,12	-1	-0,12					-89,99 -88,35 -91,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					-52,13
		Всего по позиции							1 942,67		-233,12
24	ФСБЦ-01.7.17.09-0063 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 25 мм (Материалы для строительных работ) Объем=2,52/100*0,2*18+0,126/100*(0,600-0,200)*18+2,52/100*0,150*12	шт	0,15	1	0,15	479,19	1,22	584,61		87,69
		Всего по позиции									87,69
25	ГЭСН26-02-041-01	Заделка кабельных, трубных проходов и проходов воздуховодов противопожарной терморасширяющейся двухкомпонентной пеной, предел огнестойкости до 120 минут Объем=0,0125*0,0125*3,14*0,60*18+0,0125*0,0125*3,14*0,150*12 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;	м3	0,006	1	0,006					291,60
		Итого прямые затраты									290,99
		ФОТ									254,03
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3					136,04
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					
		Всего по позиции							113 611,67		681,67
26	ФСБЦ-14.5.01.05-0013 Сплит-форма Свердловская область на 2 квартал 2026 года-ФСНБ 18.xlsx	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл (Материалы для строительных работ)	шт	1	1	1	478,28	1,24	593,07		593,07
		Всего по позиции									593,07
Итоги по разделу 2 Монтажные работы :											
		Всего прямые затраты (справочно)									101 505,47
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									41 808,37
		Эксплуатация машин									206,19
		Оплата труда машинистов (Отм)									148,23
		Материалы									59 342,68
		Строительные работы									63 293,95
		в том числе:									
		оплата труда									2 396,66
		эксплуатация машин и механизмов									0,61
		оплата труда машинистов (Отм)									0,70
		материалы									57 093,59
		накладные расходы									2 423,59
		сметная прибыль									1 378,80
		Монтажные работы									100 561,58
		в том числе:									
		оплата труда									39 411,71
		эксплуатация машин и механизмов									205,58
		оплата труда машинистов (Отм)									147,53
		материалы									2 249,09
		накладные расходы									38 372,46
		сметная прибыль									20 175,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего ФОТ (справочно)									41 956,60
		Всего накладные расходы (справочно)									40 796,05
		Всего сметная прибыль (справочно)									21 554,01
		Всего по разделу 2 Монтажные работы									163 855,53
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				67,225067					
		Затраты труда машинистов				0,19495					
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									121 710,48
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									54 414,09
		Эксплуатация машин									627,12
		Оплата труда машинистов (Отм)									341,20
		Материалы									66 328,07
		Строительные работы									66 758,07
		в том числе:									
		оплата труда									2 396,66
		эксплуатация машин и механизмов									0,61
		оплата труда машинистов (Отм)									0,70
		материалы									60 557,71
		накладные расходы									2 423,59
		сметная прибыль									1 378,80
		Монтажные работы									134 878,94
		в том числе:									
		оплата труда									52 017,43
		эксплуатация машин и механизмов									626,51
		оплата труда машинистов (Отм)									340,50
		материалы									5 770,36
		накладные расходы									49 990,60
		сметная прибыль									26 133,54
		Оборудование									36 429,89
		Всего ФОТ (справочно)									54 755,29
		Всего накладные расходы (справочно)									52 414,19
		Всего сметная прибыль (справочно)									27 512,34
		ВСЕГО по смете									238 066,90
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									3 682,10
		Оборудование, отсутствующее в ФРСН									36 429,89
		Затраты труда рабочих				86,448667					
		Затраты труда машинистов				0,44795					

Составил: Инженер по проектно-сметной работе

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Колтакова Е.Ю.)

Проверил: .

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(.)

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 17.03.2026 № 139-П

66. Свердловская область

Свердловская область

ГАУЗ СО «СООД»
(наименование стройки)

Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «СООД» (здание радиологического отделения, назначение: нежилое, по адресу: 622048, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Максарева, 5, кор. 2. Кадастровый номер: 66:56:0403003:847). Помещения 1-го этажа, подвала под установку ОФЭКТ/КТ
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01

Пуско-наладочные работы. Отопление и вентиляция
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание 12/26-01-ОВ
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен II квартал 2026 года

Сметная стоимость	56,31 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	0,00 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	56,31 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	26,81 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	28,80 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Пуско-наладочные работы											
1	ГЭСНп03-01-022-01	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5	сеть	4	1	4					
		Итого прямые затраты									26 814,41
		ФОТ									26 814,41
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%	%	74		74					19 842,66
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%	%	36		36					9 653,19
		Всего по позиции							14 077,57		56 310,26
Итого по разделу 1 Пуско-наладочные работы :											
		Всего прямые затраты (справочно)									26 814,41
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									26 814,41
		Прочие затраты									56 310,26
		Пусконаладочные работы									56 310,26
		в том числе:									
		оплата труда									26 814,41
		накладные расходы									19 842,66
		сметная прибыль									9 653,19
		Всего ФОТ (справочно)									26 814,41
		Всего накладные расходы (справочно)									19 842,66
		Всего сметная прибыль (справочно)									9 653,19
		Всего по разделу 1 Пуско-наладочные работы									56 310,26
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				28,8					
		ПНР "вхолостую"									42 232,70
		в том числе:									
421/пр_2020_прил.8_п.3_гр.6_отд.1		Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, отдел 1	%			75					42 232,70
		ПНР "под нагрузкой"									14 077,56
		в том числе:									
421/пр_2020_прил.8_п.3_гр.7_отд.1		Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, отдел 1	%			25					14 077,56
Итого по смете:											
		Всего прямые затраты (справочно)									26 814,41
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									26 814,41
		Прочие затраты									56 310,26
		Пусконаладочные работы									56 310,26
		в том числе:									
		оплата труда									26 814,41
		накладные расходы									19 842,66
		сметная прибыль									9 653,19
		Всего ФОТ (справочно)									26 814,41
		Всего накладные расходы (справочно)									19 842,66
		Всего сметная прибыль (справочно)									9 653,19
		ВСЕГО по смете									56 310,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				28,8					
		ПНР "вхолостую"									42 232,70
		в том числе:									
421/пр_2020_прил.8_п.3_гр.6		Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, отдел 1	%			75					42 232,70
_отд.1		ПНР "под нагрузкой"									14 077,56
		в том числе:									
421/пр_2020_прил.8_п.3_гр.7		Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, отдел 1	%			25					14 077,56
_отд.1											

Составил: Инженер по проектно-сметной работе

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Колтакова Е.Ю.)

Проверил: .

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(.)

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 17.03.2026 № 139-П

66. Свердловская область

Свердловская область

ГАУЗ СО «СООД»
(наименование стройки)

Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «СООД» (здание радиологического отделения, назначение: нежилое, по адресу: 622048, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Максарева, 5, кор. 2. Кадастровый номер: 66:56:0403003:847). Помещения 1-го этажа, подвала под установку ОФЭКТ/КТ
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-02

Пуско-наладочные работы. Силовое электрооборудование и электроосвещение
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание 12/26-01-ЭЛ
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен II квартал 2026 года

Сметная стоимость	2,25 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	0,00 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	2,25 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	1,07 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	1,21 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Пуско-наладочные работы. Силовое электрооборудование и электроосвещение											
1	ГЭСНп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений	0,04	1	0,04					
		Объем=4 / 100									
	571/пр_2022_п.76	Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8									
		Итого прямые затраты									365,39
		ФОТ									365,39
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					270,39
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					131,54
		Всего по позиции							19 183,00		767,32
2	ГЭСНп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	1	1	1					
	571/пр_2022_п.76	Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8									
		Итого прямые затраты									704,84
		ФОТ									704,84
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					521,58
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					253,74
		Всего по позиции							1 480,16		1 480,16
Итого по разделу 1 Пуско-наладочные работы. Силовое электрооборудование и электроосвещение :											
		Всего прямые затраты (справочно)									1 070,23
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									1 070,23
		Прочие затраты									2 247,48
		Пусконаладочные работы									2 247,48
		в том числе:									
		оплата труда									1 070,23
		накладные расходы									791,97
		сметная прибыль									385,28
		Всего ФОТ (справочно)									1 070,23
		Всего накладные расходы (справочно)									791,97
		Всего сметная прибыль (справочно)									385,28
		Всего по разделу 1 Пуско-наладочные работы. Силовое электрооборудование и электроосвещение									2 247,48
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				1,21472					
		ПНР "вхолостую"									1 797,98
		в том числе:									
	421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6	Электротехнические устройства	%			80					1 797,98
		ПНР "под нагрузкой"									449,50
		в том числе:									
	421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7	Электротехнические устройства	%			20					449,50
Итого по смете:											
		Всего прямые затраты (справочно)									1 070,23
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда рабочих									1 070,23
		Прочие затраты									2 247,48
		Пусконаладочные работы									2 247,48
		в том числе:									
		оплата труда									1 070,23
		накладные расходы									791,97
		сметная прибыль									385,28
		Всего ФОТ (справочно)									1 070,23
		Всего накладные расходы (справочно)									791,97
		Всего сметная прибыль (справочно)									385,28
		ВСЕГО по смете									2 247,48
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				1,21472					
		ПНР "вхолостую"									1 797,98
		в том числе:									
421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6		Электротехнические устройства	%			80					1 797,98
		ПНР "под нагрузкой"									449,50
		в том числе:									
421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7		Электротехнические устройства	%			20					449,50

Составил: Инженер по проектно-сметной работе

(Колтакова Е.Ю.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: .

(.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 17.03.2026 № 139-П

66. Свердловская область

Свердловская область

ГАУЗ СО «СООД»
(наименование стройки)

Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО «СООД» (здание радиологического отделения, назначение: нежилое, по адресу: 622048, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Максарева, 5, кор. 2. Кадастровый номер: 66:56:0403003:847). Помещения 1-го этажа, подвала под установку ОФЭКТ/КТ
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-03

Размещение отходов
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание 12/26-01-АР, ВК, ОВ, ЭЛ
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен II квартал 2026 года

Сметная стоимость	34,82 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	0,00 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	34,82 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	0,00 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,00 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Размещение отходов											
1	ТЦ_66_5027243514_16.07.2026_1.1 КА п.1.1	Размещение отходов. Бункер 8 м3 / 5 т	бункер	12	1	12			2 901,64		34 819,68
Объем=(41,9036+15,349+0,0213+0,2896+0,063)/5											
Всего по позиции											34 819,68
Итоги по разделу 1 Размещение отходов :											
Всего прямые затраты (справочно)											34 819,68
в том числе:											
Эксплуатация машин											34 819,68
Прочие затраты											34 819,68
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ											34 819,68
в том числе:											
эксплуатация машин и механизмов											34 819,68
Всего по разделу 1 Размещение отходов											34 819,68
Итоги по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											34 819,68
в том числе:											
Эксплуатация машин											34 819,68
Прочие затраты											34 819,68
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ											34 819,68
в том числе:											
эксплуатация машин и механизмов											34 819,68
ВСЕГО по смете											34 819,68

Составил: Инженер по проекто-сметной работе

(Колтакова Е.Ю.)

Проверил: .

(.)