

Ведомость объёмов работ

Текущий ремонт аккумуляторного бака 500 куб.м., расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, 31В. Изготовление и монтаж металлоконструкций.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	3	4	5	6
1	демонтаж существующих металлоконструкций	кг	668,360	Работы на высоте
Наружная площадка				
2	Швеллер 18П (существующий)			
3	Швеллер 10П (существующий)			
4	Швеллер 10П (косоуры)	кг	42,950	
5	Уголок 50х5 (ступени)	кг	67,860	
6	Лист ПВЛ-506 (площадка, ступени)	кг	73,800	
7	Труба профильная 40х40х2 (перила, столбы, поручни)	кг	41,560	
8	Труба профильная 20х20х2 (перила, заполнение)	кг	19,350	
Внутренняя площадка				
9	Швеллер 18П (существующий)			
10	Швеллер 10П (косоуры и их опоры)	кг	68,720	
11	Швеллер 10П (гориз. перемычки площадки)	кг	90,160	
12	Уголок 50х50х5 (ступени)	кг	67,860	
13	Лист ПВЛ-506 (площадка, ступени)	кг	123,000	
14	Труба профильная 40х40х2 (перила, столбы, поручни)	кг	47,300	
15	Труба профильная 20х20х2 (перила, заполнение)	кг	25,800	
16	Монтаж металлоконструкций	кг	668,360	Работы на высоте
17	Обеспыливание поверхности металлоконструкций	1 м2	39,748	Работы на высоте
18	Обезжиривание поверхности металлоконструкций	100 м2 поверхности	0,397	Работы на высоте
19	Обработка поверхности металлоконструкций грунтовкой типа ГФ-021 (серый)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,795	Работы на высоте
20	Обработка поверхности металлоконструкций эмалью ПФ-115 (серый)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,795	Работы на высоте

Назначение СЗП

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Редков В.А.

Тех. директор

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Щурилов В.В.