

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

№ п/п	Наименование	Технические характеристики товара, работы, услуги			
1	Капитальный ремонт канализационной сети (самотечный коллектор по ул. Юбилейная от д. № 80Т до д. №62 в г. Ершове Саратовской области)	Капитальный ремонт канализационной сети (самотечный коллектор по ул. Юбилейная от д. № 80Т до д. №62 в г. Ершове Саратовской области) согласно локально-сметного расчета (Приложение 2).			
		Ведомость объемов работ			
		№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
		1	2	3	4
		Раздел 1. Сети К1			
		Земляные работы (прямой)			
		1	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	м3	703,9
		2	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2	м3	37,3
		3	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км	1т груза	65,3
		4	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2	м3	1,3
		5	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 500 мм	км	0,2
		6	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих	шт	1
		7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	м3	1,3
		8	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	м3	702,6
		9	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	м3	702,6
		Монтаж трубопровода.			
		11	Разгрузка на трассе труб: Ду 500 мм	км труб	0,2
		12	Монтаж установки горизонтального направленного бурения с тяговым усилием: 50 тс (500 кН)	шт	1
		13	Демонтаж установки горизонтального направленного бурения с тяговым усилием: 50 тс (500 кН)	шт	1
		14	Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 50 тс (500 кН): для труб Ду=500 мм длиной до 400 м	м	200
		15	Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб: 500 мм	соединение	16
		Устройство колодца ф1500 мм - 4 шт.			
		16	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах	м3	10,6

		17	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	107,6
		18	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона	м3	0,71
		19	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,06

№ п/п	Наименование	Технические характеристики товара, работы, услуги			
2	Капитальный ремонт канализационной сети (самотечный коллектор по ул. Юбилейная от д. №62 до КНС Юбилейная в г. Ершове Саратовской области)	Капитальный ремонт канализационной сети (самотечный коллектор по ул. Юбилейная от д. №62 до КНС Юбилейная в г. Ершове Саратовской области) согласно локально-сметного расчета (Приложение 3).			
		Ведомость объемов работ			
		№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
		1	2	3	4
		Раздел 1. Сети К1			
		Земляные работы (прямок)			
		1	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	м3	474,5
		2	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2	м3	19,6
		3	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км	1т груза	33,6
		4	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2	м3	0,9
		5	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 500 мм	км	0,12
		6	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих	шт	1
		7	Засыпка вручную траншей, паузх котлованов и ям, группа грунтов: 1	м3	0,9
		8	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	м3	473,6
		9	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	м3	473,6
		Монтаж трубопровода.			
		11	Разгрузка на трассе труб: Ду 500 мм	км труб	0,12
		12	Монтаж установки горизонтального направленного бурения с тяговым усилием: 50 тс (500 кН)	шт	1
		13	Демонтаж установки горизонтального направленного бурения с тяговым усилием: 50 тс (500 кН)	шт	1
		14	Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 50 тс (500 кН): для труб Ду=500 мм длиной до 400 м	м	120
		15	Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб: 500 мм	соединение	9
		Устройство колодца ф1500 мм - 2 шт.			

		16	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах	м3	5,3
		17	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	53,8
		18	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона	м3	0,53
		19	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,04

1. Общие требования и условия к выполнению работ.

Место оказания услуг, проведение работ: Саратовская область, г. Ершов, ул. Юбилейная.

Условия и сроки (периоды) оказания услуг: с момента заключения договора в течении 90 календарных дней.

Работы должны быть выполнены в соответствии с локальным сметным расчетом, с настоящим Техническим заданием, с соблюдением требований действующих нормативных документов для данного вида работ, но не ограничиваясь ими, правил охраны труда, экологической и противопожарной безопасности, в полном объеме и в установленный договором срок.

Подрядчик принимает на себя всю ответственность за содержание и состояние места выполнения работ, включая ограждения, до окончания работ и сдачи работ Заказчику.

Результат работ должен обеспечивать соответствие эксплуатационного состояния объекта требованиям действующих нормативных документов для каждого вида работ.

Все используемые для выполнения работ материалы, при наличии должны иметь соответствующие сертификаты, свидетельства, технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество и пригодность их применения в строительстве на территории РФ в данном виде работ.

Подрядчик должен немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных выше, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии – разумного срока для ответа на предупреждение, или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с требованиями обеспечения пожарной, промышленной и экологической безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, должностных инструкций и иных актов, регламентирующих порядок и технологию выполнения работ, а также с требованиями об охране окружающей среды и уровне шума.

Ответственность за соблюдением вышеуказанных норм и правил, охрану труда на объекте возлагается на Подрядчика.

Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды, электробезопасности соблюдать требования всех нормативных документов, в том числе:

1. СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства.
2. СНиП 12-03-99. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
3. СНиП III-4-80 «Правила производства и приёмка работ. Техника безопасности в строительстве».
4. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ01-03).
5. СНиП III-42-80. Охрана окружающей среды.
6. СНиП III-10-75. Благоустройство территорий.
7. СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве".
8. СП 45.13330.2017 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87».

Работы, которые частично или полностью будут скрыты при последующих работах, подлежат освидетельствованию уполномоченным представителем Заказчика с составлением актов освидетельствования скрытых работ. До освидетельствования скрытых работ Заказчиком Подрядчику запрещается выполнять последующие работы. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет. Подрядчик в письменном виде уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, не позднее чем за 2 (два) рабочих дня.

Оказание услуг осуществляется силами, средствами и материалами Подрядчика, в соответствии с локально-сметным расчетом.

2. Требования к результатам работ.

Результаты работ должны соответствовать видам и объемам работ, согласно требованиям договора, нормативным требованиям, применяемым к данному виду работ.

3. Требования к гарантии качества работы, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества

Подрядчик гарантирует:

- качественное выполнение всех работ, в полном объеме и в сроки, определенные условиями договора, и действующими нормами Российской Федерации;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта.

Подрядчик несет ответственность за качество и объем выполненных работ.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 24 месяцев и распространяется на все, составляющее результат работ. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве.

Срок действия гарантийных обязательств Подрядчика исчисляется с даты подписания Заказчиком структурированного документа о приемке.

Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, они устраняются Подрядчиком за свой счет и в установленные Заказчиком сроки, а гарантийный срок продлевается на срок устранения дефектов.

При нарушении сроков устранения дефектов Заказчик вправе взыскать неустойку с Подрядчика в порядке, предусмотренном условиями договора.

4. Порядок расчетов.

Расчеты между сторонами производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится Заказчиком за счет собственных средств, путем перечисления на расчетный счет Подрядчика. Заказчик осуществляет 30% предоплату на основании выставленного счета, окончательный расчет в течении 7 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ КС-2, КС-3, на основании выставленных счета и счетов-фактур.

Цена договора включает в себя: стоимость материалов, расходы на доставку, монтаж, страхование, выполнение погрузо-разгрузочных работ, расходы по всем налогам, пошлинам и сборам, другим обязательным платежам, которые подлежат уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иные затраты, издержки и расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора.

Начальник ПТО
Утигалиев Борис Александрович

« 21 » 09 2026 год