

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. заместителя генерального директора
по перспективному развитию ТУП СО "Облводоресурс"

В.В.Рябов
" " 2026 года

" " 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России. об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1048/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Министра России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Министра России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Министра России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Министра России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Министра России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Министра России от 09.07.2026 № 435/пр; Приказ Министра России от 12.08.2026 № 527/пр

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Министра России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Министра России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Министра России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Министра России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Министра России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Министра России от 09.07.2026 № 435/пр; Приказ Министра России от 12.08.2026 № 527/пр

Письмо Министра России от 24.08.2026 № 52419-И/Ф/09

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 16.03.2026 № 146

64. Саратовская область

Саратовская область

Капитальный ремонт кровли канализационной насосной станции-1, по адресу: Саратовская обл, г.Пугачев, южная часть города» (КНС-1)
(наименование стройки)

Капитальный ремонт кровли канализационной насосной станции-1, по адресу: Саратовская обл, г.Пугачев, южная часть города» (КНС-1)
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-02-01-01

Капитальный ремонт кровли канализационной насосной станции-1, по адресу: Саратовская обл, г.Пугачев, южная часть города» (КНС-1)
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание проектная и (или) иная техническая документация

Составлен(а) в текущем уровне цен III квартал 2026 года

Сметная стоимость	597,01 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	489,35 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	47,97 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,30 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	139,00 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,72 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт кровли											
1	ГЭСН12-01-002-14	Устройство кровель плоских из рулонных полимерных кровельных материалов на мастике с подготовкой поверхности: в один слой	100 м2	2,4	1	2,4					
		Объем=240 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			102,696					
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	42,79		102,696			348,25		35 763,88
		2 ЭМ									35 763,88
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,624					1 596,00
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1		0,24					258,70
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,24			1 773,84		425,72
		91.06.06-045 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0,05		0,12	27,25	1,6	501,48		120,36
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,05		0,12			43,60		5,23
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11		0,264			331,53		39,78
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,11		0,264			637,83		168,39
		91.21.22-041 Инфракрасные нагреватели мягкой кровли	маш.-ч	10,32		24,768	23,67	1,7	373,32		98,56
		4 М							40,24		996,66
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,11		0,264	35,71	0,88	31,42		66 903,91
		14.4.03.10-0002 Лак ХП-734, марки А, Б	т	0,00155		0,00372	139 107,99	1,21	168 320,67		8,29
		14.5.04.05-0105 Мастика полимерная для приклеивания рулонных кровельных материалов, пленкообразующая, холодная, диапазон температур -50 до +150 °С, расход 1,5-2 кг/м2, цветная, белая	кг	85,88		206,112	101,60	1,75	177,80		626,15
		04.3.02.09-3612 Смеси сухие кладочные на цементной основе для поверхностей из ячеистого бетона, керамики и кирпича, толстослойные, мелкозернистые, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, класс Л, В3,5 (М50), F50	т	0,53		1,272	19 406,94	1,2	23 288,33		29 622,76
H	12.1.02.10	Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный	м2	122,6		294,24					
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									104 522,49
		Пр/812-012 0-1 НР Кровли	%	109		109					36 022,58
		Пр/774-012.0 СП Кровли	%	57		57					39 264,61
		Всего по позиции									20 532,87
2	ФСБЦ-12.1.02.10-0089	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, продольная/поперечная прочность при растяжении 1100/900 Н, удлинение при максимальной нагрузке не менее 15%, толщина 1,2 мм	м2	303	1	303	712,40	0,95	676,78	68 466,65	164 319,97
	Сплит-форма Саратовская область на 3 квартал 2026 года.xlsx										205 064,34
		(Кровли)									
		Всего по позиции									
3	ГЭСН12-01-029-02	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 600 мм без фартука	100 м	0,43	1	0,43					205 064,34
		Объем=43 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,224					
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	16,8		7,224			352,43		2 545,95
		2 ЭМ									2 545,95
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0129					39,46
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,01		0,0043	622,62	1,51	940,16		5,93
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,0043			501,48		4,04
											2,16

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,0043					
	4-100-060	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,0043			1 773,84		7 631,48
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0043			501,48		2 161,48
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0043			637,83		2 741,48
	91.17.04-001	Автоматы сварочные для полимерных покрытий, мощность 4,6 кВт	маш.-ч	1		0,43	42,84	1,36	373,32		1 611,48
	4 М								58,26		25,05
	01.7.03.04-0001	Электрэнергия	кВт-ч	2,4624		1,058832					35 460,36
	01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,8		0,344	261,09	1,14	8,25		8,74
	01.7.15.14-0151	Шурупы самонарезающие стальные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	100 шт	8		3,44	274,98	1,14	297,64		102,39
									313,48		1 078,37
	09.2.02.02-0012	Рейка алюминиевая прижимная кровельная краевая, размеры 32х3 мм	м	105		45,15	67,66	1,61	108,93		4 918,19
	12.1.02.10-0089	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, продольная/поперечная прочность при растяжении 1100/900 Н, удлинение при максимальной нагрузке не менее 15%, толщина 1,2 мм	м2	86,25		37,0875	712,40	0,95	676,78		25 100,08
	12.1.02.10-0095	Мембрана кровельная на основе ПВХ, неармированная, толщина 1,5 мм	м2	0,6		0,258	435,70	0,95	413,92		106,79
	14.5.01.06-0014	Герметик однокомпонентный полиуретановый конструкционный, водостойкий, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам, для устройства межпанельных, межблочных швов, узлов соединений сборных конструкций, кровельных стыков, стыков строительных конструкций	кг	15		6,45	536,09	1,17	627,23		4 045,63
	14.5.09.07-0022	Растворитель № 646	т	0,0021		0,000903	67 231,42	1,65	110 931,84		100,17
H	01.7.12.05	Геотекстиль нетканый	м2	50,52		21,7236					
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									38 051,70
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109					2 551,88
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57					2 781,55
		Всего по позиции									1 454,57
4	ГЭСН12-01-029-03	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: при изменении высоты на 100 мм добавлять или исключать к норме 12-01-029-02 Объем=43 / 100 до 800 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2) 1 ОТ(ЗТ) 1-100-34 Средний разряд работы 3,4 4 М	100 м	0,43	1	0,43			98 343,77		42 287,82
			чел.-ч			0,8944					311,47
			чел.-ч	1,04	2	0,8944			348,25		311,47
	12.1.02.10-0089	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, продольная/поперечная прочность при растяжении 1100/900 Н, удлинение при максимальной нагрузке не менее 15%, толщина 1,2 мм	м2	11,5	2	9,89	712,40	0,95	676,78		6 693,35
											6 693,35
H	01.7.12.05	Геотекстиль нетканый	м2	11	2	9,46					
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									7 004,82
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109					311,47
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57					339,50
		Всего по позиции									177,54
5	ФСБЦ-12.1.02.10-0089	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, продольная/поперечная прочность при растяжении 1100/900 Н, удлинение при максимальной нагрузке не менее 15%, толщина 1,2 мм (Кровли)	м2	48	1	48	712,40	0,95	17 492,70		7 521,86
	Сплит-форма Саратовская область на 3 квартал 2026 года.xlsx								676,78		32 485,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									
6	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Объем=29 / 100	100 м2	0,29	1	0,29					32 485,44
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			28,188					
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	97,2		28,188					9 345,17
	2 ЭМ								331,53		9 345,17
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0783					67,48
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,2		0,058	622,62	1,51			36,67
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,2		0,058			940,16		54,53
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,07		0,0203			501,48		29,09
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,07		0,0203			637,83		12,95
	4 М								373,32		7,58
	01.7.15.06-0022 Гвозди стальные толстые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм		кг	4		1,16	72,97	1,14	83,19		12 650,91
	08.3.03.05-0002 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм		т	0,012		0,00348	149 930,17	0,89	133 437,85		96,50
	08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм		т	0,57		0,1653			73 140,03		464,36
	Итого прямые затраты										12 060,05
	ФОТ										22 100,23
	Пр/812-012.0-1 НР Кровли		%	109		109					9 381,84
	Пр/774-012.0 СП Кровли		%	57		57					10 226,21
	Всего по позиции										5 347,65
	Итого по разделу 1 Ремонт кровли :								129 910,66		37 674,09
	Всего прямые затраты (справочно)										
	в том числе:										409 229,02
	Оплата труда рабочих										
	Эксплуатация машин										47 966,47
	Оплата труда машинистов (Отм)										1 702,94
	Материалы										301,30
	Строительные работы										359 258,31
	в том числе:										489 353,52
	оплата труда										
	эксплуатация машин и механизмов										47 966,47
	оплата труда машинистов (Отм)										1 702,94
	материалы										301,30
	накладные расходы										359 258,31
	сметная прибыль										52 611,87
	Всего ФОТ (справочно)										27 512,63
	Всего накладные расходы (справочно)										48 267,77
	Всего сметная прибыль (справочно)										52 611,87
	Итого по разделу 1 Ремонт кровли										27 512,63
	справочно:										489 353,52
	Затраты труда рабочих					139,0024					
	Затраты труда машинистов					0,7152					
	Итого по смете:										
	Всего прямые затраты (справочно)										
	в том числе:										409 229,02
	Оплата труда рабочих										
	Эксплуатация машин										47 966,47
	Оплата труда машинистов (Отм)										1 702,94
	Материалы										301,30
	Строительные работы										359 258,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		оплата труда									47 986,47
		эксплуатация машин и механизмов									1 702,94
		оплата труда машинистов (Отм)									301,30
		материалы									359 258,31
		накладные расходы									52 611,87
		сметная прибыль									27 512,63
		Всего ФОТ (справочно)									48 267,77
		Всего накладные расходы (справочно)									52 611,87
		Всего сметная прибыль (справочно)									27 512,63
		НДС 22%									107 657,77
		ВСЕГО по смете									597 011,29
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					139,0024				
		Затраты труда машинистов					0,7152				

Составил:

Н.Ф. Левицкая

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

Г.Х. Ягудин

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. заместителя генерального директора
по перспективному развитию ГУП СО "Облводоресурс"

В.В.Рябов
" " 2026 года

_____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр, Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 № 527/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 № 435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 № 527/пр

Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-И/Ф/09

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 16.03.2026 № 146

64. Саратовская область
Саратовская область

«Капитальный ремонт кровли канализационной насосной станции, литер А по адресу: Саратовская обл, г. Пугачев, ул. Мечетная» (КНС ул. Мечетная)
(наименование стройки)

«Капитальный ремонт кровли канализационной насосной станции, литер А по адресу: Саратовская обл, г. Пугачев, ул. Мечетная» (КНС ул. Мечетная)
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-02-01-01

«Капитальный ремонт кровли канализационной насосной станции, литер А по адресу: Саратовская обл, г. Пугачев, ул. Мечетная» (КНС ул. Мечетная)
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ III квартал 2026 года

Сметная стоимость	_____ 329,36 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 269,97 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 0,00 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 28,94 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	_____ 0,16 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	_____ 84,39 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	_____ 0,38 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт кровли											
1	ГЭСН12-01-002-14	Устройство кровель плоских из рулонных полимерных кровельных материалов на мастике с подготовкой поверхности: в один слой	100 м2	1,1	1	1,1					
		Объем=110 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			47,069					
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	42,79		47,069					16 391,78
		2 ЗМ							348,25		16 391,78
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,286					731,50
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1		0,11					118,56
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,11			1 773,84		195,12
		91.06.06-045 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0,05		0,055			501,48		55,16
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,05		0,055	27,25	1,6	43,60		2,40
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11		0,121			331,53		18,23
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,11		0,121			637,83		77,18
		91.21.22-041 Инфракрасные нагреватели мягкой кровли	маш.-ч	10,32		11,352			373,32		45,17
		4 М					23,67	1,7	40,24		456,80
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,11		0,121	35,71	0,88	31,42		30 664,30
		14.4.03.10-0002 Лак ХП-734, марки А, Б	т	0,00155		0,001705	139 107,99	1,21	168 320,67		3,80
		14.5.04.05-0105 Мастика полимерная для приклеивания рулонных кровельных материалов, пленкообразующая, холодная, диапазон температур -50 до +150 °С, расход 1,5-2 кг/м2, цветная, белая	кг	85,88		94,468	101,60	1,75	177,80		266,99
		04.3.02.09-3612 Смеси сухие кладочные на цементной основе для поверхностей из ячеистого бетона, керамики и кирпича, толстослойные, мелкозернистые, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, класс L, B3,5 (M50), F50	т	0,53		0,583	19 406,94	1,2	23 288,33		13 577,10
N		12.1.02.10 Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный	м2	122,6		134,86					
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									47 906,14
		Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%	109		109					16 510,34
		Пр/774-012.0 СП Кровли	%	57		57					17 996,27
		Всего по позиции									9 410,89
2	ФСБЦ-12.1.02.10-0089	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, продольная/поперечная прочность при растяжении 1100/900 Н, удлинение при максимальной нагрузке не менее 15%, толщина 1,2 мм	м2	134,86	1	134,86	712,40	0,95	676,78		75 313,30
	Сплит-форма Саратовская область на 3 квартал 2026 года.xlsx	(Кровли)									91 270,55
		Всего по позиции									
3	ГЭСН12-01-029-02	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 600 мм без фартука	100 м	0,486	1	0,486					91 270,55
		Объем=48,6 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,1648					
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	16,8		8,1648			352,43		2 877,52
		2 ЗМ									2 877,52
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01458					44,60
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,01		0,00486	622,62	1,51	940,16		6,69
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,00486			501,48		4,57
											2,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,00486					
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,00486			1 773,84		8,62
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,00486			501,48		2,44
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,00486			637,83		3,10
	91.17.04-001	Автоматы сварочные для полимерных покрытий, мощность 4,6 кВт	маш.-ч	1		0,486	42,84	1,36	373,32		1,81
	4 М								58,26		28,31
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,4624		1,1967264			8,25		40 078,46
	01.7.15.07-0022	Дюбели полистиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,8		0,3888	261,09	1,14	297,64		9,87
	01.7.15.14-0151	Шурупы самонарезающие стальные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	100 шт	8		3,888	274,98	1,14	313,48		1 218,81
	09.2.02.02-0012	Рейка алюминиевая прижимная кровельная краевая, размеры 32х3 мм	м	105		51,03	67,66	1,61	108,93		5 558,70
	12.1.02.10-0089	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, продольная/поперечная прочность при растяжении 1100/900 Н, удлинение при максимальной нагрузке не менее 15%, толщина 1,2 мм	м2	86,25		41,9175	712,40	0,95	676,78		28 368,93
	12.1.02.10-0095	Мембрана кровельная на основе ПВХ, неармированная, толщина 1,5 мм	м2	0,6		0,2816	435,70	0,95	413,92		120,70
	14.5.01.06-0014	Герметик однокомпонентный полиуретановый конструкционный, водостойкий, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам, для устройства межпанельных, межблочных швов, узлов соединений сборных конструкций, кровельных стыков, стыков строительных конструкций	кг	15		7,29	536,09	1,17	627,23		4 572,51
	14.5.09.07-0022	Растворитель № 646	т	0,0021		0,0010206	67 231,42	1,65	110 931,84		113,22
H	01.7.12.05	Геотекстиль нетканый	м2	50,52		24,55272					
	Итого прямые затраты										43 007,27
	ФОТ										2 884,21
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109					3 143,79
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57					1 644,00
	Всего по позиции										47 795,06
4	ФСБЦ-12.1.02.10-0089	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, продольная/поперечная прочность при растяжении 1100/900 Н, удлинение при максимальной нагрузке не менее 15%, толщина 1,2 мм	м2	24,55272	1	24,55272	712,40	0,95	676,78		16 616,79
	(Кровли)										
	Всего по позиции										16 616,79
5	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,3	1	0,3					16 616,79
	Объем=30 / 100										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			29,16					9 667,41
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	97,2		29,16			331,53		9 667,41
	2 ЭМ										69,80
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,081					37,93
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,2		0,06	622,62	1,51	940,16		56,41
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2		0,06			501,48		30,09
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07		0,021			637,83		13,39
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07		0,021			373,32		7,84
	4 М										13 087,16
	01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4		1,2	72,97	1,14	83,19		99,83
	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012		0,0036	149 930,17	0,89	133 437,85		480,38
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,57		0,171			73 140,03		12 506,95
	Итого прямые затраты										22 862,30
	ФОТ										9 705,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пы/812-012 0-1 НР Кровли		%	109		109					10 578,82
	Пы/774-012 0 СП Кровли		%	57		57					5 532,04
	Всего по позиции										5 532,04
	Итого по разделу 1 Ремонт кровли :								129 910,53		38 973,16
	Всего прямые затраты (справочно)										
	в том числе:										221 663,05
	Оплата труда рабочих										28 936,71
	Эксплуатация машин										845,90
	Оплата труда машинистов (Отм)										163,18
	Материалы										191 717,26
	Строительные работы										269 968,86
	в том числе:										
	оплата труда										28 936,71
	эксплуатация машин и механизмов										845,90
	оплата труда машинистов (Отм)										163,18
	материалы										191 717,26
	накладные расходы										31 718,88
	сметная прибыль										16 586,93
	Всего ФОТ (справочно)										29 099,89
	Всего накладные расходы (справочно)										31 718,88
	Всего сметная прибыль (справочно)										16 586,93
	Всего по разделу 1 Ремонт кровли										269 968,86
	справочно:										
	Затраты труда рабочих					84,3938					
	Затраты труда машинистов					0,38158					
	Итого по смете:										
	Всего прямые затраты (справочно)										221 663,05
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										28 936,71
	Эксплуатация машин										845,90
	Оплата труда машинистов (Отм)										163,18
	Материалы										191 717,26
	Строительные работы										269 968,86
	в том числе:										
	оплата труда										28 936,71
	эксплуатация машин и механизмов										845,90
	оплата труда машинистов (Отм)										163,18
	материалы										191 717,26
	накладные расходы										31 718,88
	сметная прибыль										16 586,93
	Всего ФОТ (справочно)										29 099,89
	Всего накладные расходы (справочно)										31 718,88
	Всего сметная прибыль (справочно)										16 586,93
	НДС 22%										59 393,15
	ВСЕГО по смете										329 362,01
	справочно:										
	Затраты труда рабочих					84,3938					
	Затраты труда машинистов					0,38158					

Составил:

Н.Ф.Левицкая

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проведил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Г.Х. Язудин