

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Технические характеристики товара, работы, услуги			
1	Капитальный ремонт кровли канализационной насосной станции-1, по адресу: Саратовская обл, г.Пугачев, южная часть города» (КНС-1)	услуга	1	«Капитальный ремонт кровли канализационной насосной станции-1, по адресу: Саратовская обл, г. Пугачев, южная часть города» (КНС-1), согласно технического задания и локально-сметного расчета (Приложение 1,2) Ведомость объемов работ			
				№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
				1	3	4	5
				Раздел 1. Ремонт кровли			
				1	Устройство кровель плоских из рулонных полимерных кровельных материалов на мастике с подготовкой поверхности: в один слой	100 м2	2,4
				2	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, продольная/поперечная прочность при растяжении 1100/900 Н, удлинение при максимальной нагрузке не менее 15%, толщина 1,2 мм	м2	303
				3	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 600 мм без фартука	100 м	0,43
				4	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: при изменении высоты на 100 мм добавлять или исключать к норме 12-01-029-02	100 м	0,43
				5	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, продольная/поперечная прочность при растяжении 1100/900 Н, удлинение при максимальной нагрузке не менее 15%, толщина 1,2 мм	м2	48
				6	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,29

1. Общие требования и условия к выполнению работ.

Место оказания услуг, проведение работ: г Пугачев, южная часть города

Условия и сроки (периоды) оказания услуг: с момента заключения договора в течении 30 календарных дней.

Работы должны быть выполнены в соответствии с локальным сметным расчетом, с настоящим Техническим заданием, с соблюдением требований действующих нормативных документов для данного вида работ, но не ограничиваясь ими, правил охраны труда, экологической и противопожарной безопасности, в полном объеме и в установленный договором срок.

Подрядчик принимает на себя всю ответственность за содержание и состояние места выполнения работ, включая ограждения, до окончания работ и сдачи работ Заказчику.

Во избежание порчи насосно-силового оборудования, Подрядчик принимает на себя обязательства по предотвращению протечек кровли от дождевых вод во время проведения работ. В случае выхода из строя насосно-силового оборудования из-за протечек кровли во время проведения работ, Подрядчик обязан компенсировать все расходы по их восстановлению.

Результат работ должен обеспечивать соответствие эксплуатационного состояния объекта требованиям действующих нормативных документов для каждого вида работ.

Все используемые для выполнения работ материалы, при наличии должны иметь соответствующие сертификаты, свидетельства, технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество и пригодность их применения в строительстве на территории РФ в данном виде работ.

Подрядчик должен немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных выше, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии – разумного срока для ответа на предупреждение, или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с требованиями обеспечения пожарной, промышленной и экологической безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, должностных инструкций и иных актов, регламентирующих порядок и технологию выполнения работ, а также с требованиями об охране окружающей среды и уровне шума.

Ответственность за соблюдением вышеуказанных норм и правил, охрану труда на объекте возлагается на Подрядчика.

Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды, соблюдать требования всех нормативных документов, в том числе:

1. СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства.
2. СНиП 12-03-99. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
3. СНиП III-4-80 «Правила производства и приёмка работ. Техника безопасности в строительстве».
4. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ01-03).
5. СНиП III-42-80. Охрана окружающей среды.
6. СНиП III-10-75. Благоустройство территорий.
7. СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве".
8. СП 17.13330.2017 СНиП II-26-76 Кровли (Утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2017 г. N 827/пр).
9. ГОСТ 24045-2016. Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия.

Работы, которые частично или полностью будут скрыты при последующих работах, подлежат освидетельствованию уполномоченным представителем Заказчика с составлением актов освидетельствования скрытых работ. До освидетельствования скрытых работ Заказчиком Подрядчику запрещается выполнять последующие работы. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет. Подрядчик в письменном виде уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, не позднее чем за 2 (два) рабочих дня.

Оказание услуг осуществляется силами, средствами и материалами Подрядчика, в соответствии с локально-сметным расчетом.

2. Требования к результатам работ.

Результаты работ должны соответствовать видам и объемам работ, согласно требованиям договора, нормативным требованиям, применяемым к данному виду работ.

3. Требования к гарантии качества работы, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества

Подрядчик гарантирует:

- качественное выполнение всех работ, в полном объеме и в сроки определенные условиями настоящего договора, и действующими нормами Российской Федерации;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта.

Подрядчик несет ответственность за качество и объем выполненных работ.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 36 месяцев и распространяется на все, составляющее результат работ. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве.

Срок действия гарантийных обязательств Подрядчика исчисляется с даты подписания Заказчиком структурированного документа о приемке.

Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, они устраняются Подрядчиком за свой счет и в установленные Заказчиком сроки, а гарантийный срок продлевается на срок устранения дефектов.

При нарушении сроков устранения дефектов Заказчик вправе взыскать неустойку с Подрядчика в порядке, предусмотренном условиями договора.

4. Порядок расчетов.

Расчеты между сторонами производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата за выполненные работы производится заказчиком за счет собственных средств, путем перечисления платежа на расчетный счет Подрядчика в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ КС-2, КС-3, на основании выставленных счета и счетов-фактур.

Цена договора включает в себя: стоимость материалов, расходы на доставку, монтаж, страхование, выполнение погрузо-разгрузочных работ, расходы по всем налогам, пошлинам и сборам, другим обязательным платежам, которые подлежат уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иные затраты, издержки и расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора.

Начальник ПТО
Утигалиев Борис Александрович

« 18 » 09 2026 год

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ГУП СО "Облводоресурс"
_____ А.П.Базалей
" _____ " _____ 2026

Ведомость объемов работ

Капитальный ремонт кровли канализационной насосной станции-1, по адресу: Саратовская обл,
г.Пугачев, южная часть города» (КНС-1)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1. Ремонт кровли			
1	Устройство кровель плоских из рулонных полимерных кровельных материалов на мастике с подготовкой поверхности: в один слой	100 м2	2,4
2	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, продольная/поперечная прочность при растяжении 1100/900 Н, удлинение при максимальной нагрузке не менее 15%, толщина 1,2 мм	м2	303
3	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 600 мм без фартука	100 м	0,43
4	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: при изменении высоты на 100 мм добавлять или исключать к норме 12-01-029-02	100 м	0,43
5	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, продольная/поперечная прочность при растяжении 1100/900 Н, удлинение при максимальной нагрузке не менее 15%, толщина 1,2 мм	м2	48
6	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,29

Главный инженер
филиала ГУП СО "Облводоресурс"- "Пугачевский"


_____ Д.В.Красуцкий

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Технические характеристики товара, работы, услуги																																
1	Капитальный ремонт кровли канализационной насосной станции, литер А по адресу: Саратовская обл, г.Пугачев, ул.Мечетная (КНС ул.Мечетная)	услуга	1	«Капитальный ремонт кровли канализационной насосной станции, литер А по адресу: Саратовская обл, г. Пугачев, ул.Мечетная» (КНС ул.Мечетная), согласно технического задания и локально-сметного расчета (Приложение 1,2) Ведомость объемов работ: <table><tr><th>№ п/п</th><th>Наименование работ и затрат</th><th>Ед. изм.</th><th>Количество</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr><tr><td colspan="4">Раздел 1. Ремонт кровли</td></tr><tr><td>1</td><td>Устройство кровель плоских из рулонных полимерных кровельных материалов на мастике с подготовкой поверхности: в один слой</td><td>100 м2</td><td>1,1</td></tr><tr><td>2</td><td>Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, продольная/поперечная прочность при растяжении 1100/900 Н, удлинение при максимальной нагрузке не менее 15%, толщина 1,2 мм</td><td>м2</td><td>134,86</td></tr><tr><td>3</td><td>Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 600 мм без фартука</td><td>100 м</td><td>0,486</td></tr><tr><td>4</td><td>Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, продольная/поперечная прочность при растяжении 1100/900 Н, удлинение при максимальной нагрузке не менее 15%, толщина 1,2 мм</td><td>м2</td><td>24,55272</td></tr><tr><td>5</td><td>Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали</td><td>100 м2</td><td>0,3</td></tr></table>	№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	1	2	3	4	Раздел 1. Ремонт кровли				1	Устройство кровель плоских из рулонных полимерных кровельных материалов на мастике с подготовкой поверхности: в один слой	100 м2	1,1	2	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, продольная/поперечная прочность при растяжении 1100/900 Н, удлинение при максимальной нагрузке не менее 15%, толщина 1,2 мм	м2	134,86	3	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 600 мм без фартука	100 м	0,486	4	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, продольная/поперечная прочность при растяжении 1100/900 Н, удлинение при максимальной нагрузке не менее 15%, толщина 1,2 мм	м2	24,55272	5	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,3
№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество																																	
1	2	3	4																																	
Раздел 1. Ремонт кровли																																				
1	Устройство кровель плоских из рулонных полимерных кровельных материалов на мастике с подготовкой поверхности: в один слой	100 м2	1,1																																	
2	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, продольная/поперечная прочность при растяжении 1100/900 Н, удлинение при максимальной нагрузке не менее 15%, толщина 1,2 мм	м2	134,86																																	
3	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 600 мм без фартука	100 м	0,486																																	
4	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, продольная/поперечная прочность при растяжении 1100/900 Н, удлинение при максимальной нагрузке не менее 15%, толщина 1,2 мм	м2	24,55272																																	
5	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,3																																	

1. Общие требования и условия к выполнению работ.

Место оказания услуг, проведение работ: г Пугачев, ул.Мечетная

Условия и сроки (периоды) оказания услуг: с момента заключения договора в течении 30 календарных дней.

Работы должны быть выполнены в соответствии с локальным сметным расчетом, с настоящим Техническим заданием, с соблюдением требований действующих нормативных документов для данного вида работ, но не ограничиваясь ими, правил охраны труда, экологической и противопожарной безопасности, в полном объеме и в установленный договором срок.

Подрядчик принимает на себя всю ответственность за содержание и состояние места выполнения работ, включая ограждения, до окончания работ и сдачи работ Заказчику.

Во избежание порчи насосно-силового оборудования, Подрядчик принимает на себя обязательства по предотвращению протечек кровли от дождевых вод во время проведения работ. В случае выхода из строя насосно-силового оборудования из-за протечек кровли во время проведения работ, Подрядчик обязан компенсировать все расходы по их восстановлению.

Результат работ должен обеспечивать соответствие эксплуатационного состояния объекта требованиям действующих нормативных документов для каждого вида работ.

Все используемые для выполнения работ материалы, при наличии должны иметь соответствующие сертификаты, свидетельства, технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество и пригодность их применения в строительстве на территории РФ в данном виде работ.

Подрядчик должен немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных выше, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии – разумного срока для ответа на предупреждение, или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с требованиями обеспечения пожарной, промышленной и экологической безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, должностных инструкций и иных актов, регламентирующих порядок и технологию выполнения работ, а также с требованиями об охране окружающей среды и уровне шума.

Ответственность за соблюдением вышеуказанных норм и правил, охрану труда на объекте возлагается на Подрядчика.

Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды, соблюдать требования всех нормативных документов, в том числе:

1. СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства.
2. СНиП 12-03-99. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
3. СНиП III-4-80 «Правила производства и приемка работ. Техника безопасности в строительстве».
4. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ01-03).
5. СНиП III-42-80. Охрана окружающей среды.
6. СНиП III-10-75. Благоустройство территорий.
7. СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве".
8. СП 17.13330.2017 СНиП II-26-76 Кровли (Утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2017 г. N 827/пр).
9. ГОСТ 24045-2016. Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия.

Работы, которые частично или полностью будут скрыты при последующих работах, подлежат освидетельствованию уполномоченным представителем Заказчика с составлением актов освидетельствования скрытых работ. До освидетельствования скрытых работ Заказчиком Подрядчику запрещается выполнять последующие работы. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет. Подрядчик в письменном виде уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, не позднее чем за 2 (два) рабочих дня.

Оказание услуг осуществляется силами, средствами и материалами Подрядчика, в соответствии с локально-сметным расчетом.

2. Требования к результатам работ.

Результаты работ должны соответствовать видам и объемам работ, согласно требованиям договора, нормативным требованиям, применяемым к данному виду работ.

3. Требования к гарантии качества работы, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества

Подрядчик гарантирует:

- качественное выполнение всех работ, в полном объеме и в сроки определенные условиями настоящего договора, и действующими нормами Российской Федерации;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта.

Подрядчик несет ответственность за качество и объем выполненных работ.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 36 месяцев и распространяется на все, составляющее результат работ. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве.

Срок действия гарантийных обязательств Подрядчика исчисляется с даты подписания Заказчиком структурированного документа о приемке.

Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, они устраняются Подрядчиком за свой счет и в установленные Заказчиком сроки, а гарантийный срок продлевается на срок устранения дефектов.

При нарушении сроков устранения дефектов Заказчик вправе взыскать неустойку с Подрядчика в порядке, предусмотренном условиями договора.

4. Порядок расчетов.

Расчеты между сторонами производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата за выполненные работы производится заказчиком за счет собственных средств, путем перечисления платежа на расчетный счет Подрядчика в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ КС-2, КС-3, на основании выставленных счета и счетов-фактур.

Цена договора включает в себя: стоимость материалов, расходы на доставку, монтаж, страхование, выполнение погрузо-разгрузочных работ, расходы по всем налогам, пошлинам и сборам, другим обязательным платежам, которые подлежат уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иные затраты, издержки и расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора.

Начальник ПТО
Утигалиев Борис Александрович



« 18 » 09 2026 год

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ГУП СО "Облводоресурс"

А.П.Базалей

" " 2026

Ведомость объемов работ

«Капитальный ремонт кровли канализационной насосной станции, литер А по адресу: Саратовская обл, г.Пугачев, ул.Мечетная»

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1. Ремонт кровли			
1	Устройство кровель плоских из рулонных полимерных кровельных материалов на мастике с подготовкой поверхности: в один слой	100 м2	1,1
2	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, продольная/поперечная прочность при растяжении 1100/900 Н, удлинение при максимальной нагрузке не менее 15%, толщина 1,2 мм	м2	134,86
3	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 600 мм без фартука	100 м	0,486
4	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, продольная/поперечная прочность при растяжении 1100/900 Н, удлинение при максимальной нагрузке не менее 15%, толщина 1,2 мм	м2	24,55272
5	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,3

Главный инженер
филиала ГУП СО "Облводоресурс" - "Пугачевский"

 Д.В.Красуцкий