

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

№ п/п	Наименование	Технические характеристики товара, работы, услуги			
1	Капитальный ремонт кровли насосной станции «Пионер», расположенной по адресу: Саратовская область, г. Вольск, ул. Коммунарная, д1Н., согласно локально-сметного расчета (Приложение 2).	Капитальный ремонт кровли насосной станции «Пионер», расположенной по адресу: Саратовская область, г. Вольск, ул. Коммунарная, д1Н., согласно локально-сметного расчета (Приложение 2).			
		Ведомость объемов работ			
		№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
		1	2	3	4
		Раздел 1. Жесткая кровля			
		1	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: до 10 см	100м	0,33
		2	Установка стропил	м3	1,08
		3	Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см	100 отверстий	0,12
		4	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к норме 69-01-002-04	100 отверстий	0,12
		5	Постановка креплений стропил: болтами	100шт	0,12
		6	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100м2	0,509
		7	Антисептирование водными растворами: покрытий по фермам	100м2	1,3047
		8	Устройство: фронтонов	100м2	0,065
		9	Устройство: карнизов	100м2	0,118
		10	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100м2	0,509
		11	Подшивка потолков: сталью кровельной, оцинкованной по дереву	100м2	0,183
		12	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100м2	0,0438
		Раздел 2. Вентиляция			
		13	Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр кольцевого алмазного сверла: 200 мм	м	1
		14	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	шт	2
		14.1	Вентилятор радиальный из углеродистой стали ВР 86-77-2,5, ВР 80-75-2,5, низкого давления, производительность 450-850 м3/ч, частота вращения 1500 об/мин, мощность 0,12 кВт	шт	2

15	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	100кг	0,6032
16	Установка виброизолятора: номер 39	10шт	0,4
16.1	Виброизолятор пружинный для гашения вибрации, высота в свободном состоянии 92,5 мм, предельная нагрузка 27,3 кг	шт	4
17	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм	100м2	0,024
18	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1300 мм	шт	2
19	Прибор или аппарат	шт	2
19.1	Выключатель автоматический 1Р, 25 А, 4,5 кА, характеристика В	шт	2
20	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100м	0,3
21	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100м	0,3
21.1	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок (N, PE)-660	1000м	0,0306

1. Общие требования и условия к выполнению работ.

Место оказания услуг, проведение работ: Саратовская область, г. Вольск, ул. Коммунарная, д.1Н.

Условия и сроки (периоды) оказания услуг: с момента заключения договора в течении 60 календарных дней.

Работы должны быть выполнены в соответствии с локальным сметным расчетом, с настоящим Техническим заданием, с соблюдением требований действующих нормативных документов для данного вида работ, но не ограничиваясь ими, правил охраны труда, экологической и противопожарной безопасности, в полном объеме и в установленный договором срок.

Подрядчик принимает на себя всю ответственность за содержание и состояние места выполнения работ, включая ограждения, до окончания работ и сдачи работ Заказчику.

Результат работ должен обеспечивать соответствие эксплуатационного состояния объекта требованиям действующих нормативных документов для каждого вида работ.

Все используемые для выполнения работ материалы, при наличии должны иметь соответствующие сертификаты, свидетельства, технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество и пригодность их применения в строительстве на территории РФ в данном виде работ.

Подрядчик должен немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных выше, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии – разумного срока для ответа на предупреждение, или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с требованиями обеспечения пожарной, промышленной и экологической безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, должностных инструкций и иных актов, регламентирующих порядок и технологию выполнения работ, а также с требованиями об охране окружающей среды и уровне шума.

Ответственность за соблюдением вышеуказанных норм и правил, охрану труда на объекте возлагается на Подрядчика.

Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды, электробезопасности соблюдать требования всех нормативных документов, в том числе:

1. СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства.
2. СНиП 12-03-99. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
3. СНиП III-4-80 «Правила производства и приёмка работ. Техника безопасности в строительстве».

4. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ01-03).
5. СНиП III-42-80. Охрана окружающей среды.
6. СНиП III-10-75. Благоустройство территорий.
7. СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве".

Работы, которые частично или полностью будут скрыты при последующих работах, подлежат освидетельствованию уполномоченным представителем Заказчика с составлением актов освидетельствования скрытых работ. До освидетельствования скрытых работ Заказчиком Подрядчику запрещается выполнять последующие работы. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет. Подрядчик в письменном виде уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, не позднее чем за 2 (два) рабочих дня.

Оказание услуг осуществляется силами, средствами и материалами Подрядчика, в соответствии с локально-сметным расчетом.

2. Требования к результатам работ.

Результаты работ должны соответствовать видам и объемам работ, согласно требованиям договора, нормативным требованиям, применяемым к данному виду работ.

3. Требования к гарантии качества работы, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества

Подрядчик гарантирует:

- качественное выполнение всех работ, в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора, и действующими нормами Российской Федерации;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта.

Подрядчик несет ответственность за качество и объем выполненных работ.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 24 месяцев и распространяется на все, составляющее результат работ. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве.

Срок действия гарантийных обязательств Подрядчика исчисляется с даты подписания Заказчиком структурированного документа о приемке.

Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, они устраняются Подрядчиком за свой счет и в установленные Заказчиком сроки, а гарантийный срок продлевается на срок устранения дефектов.

При нарушении сроков устранения дефектов Заказчик вправе взыскать неустойку с Подрядчика в порядке, предусмотренном условиями договора.

4. Порядок расчетов.

Расчеты между сторонами производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения.

Оплата производится Заказчиком за счет собственных средств, путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика по факту выполненных работ в течение 7 дней с момента подписания акта выполненных работ КС-2, КС-3, на основании выставленных счета и счетов-фактур.

Цена договора включает в себя: стоимость материалов, расходы на доставку, монтаж, страхование, выполнение погрузо-разгрузочных работ, расходы по всем налогам, пошлинам и сборам, другим обязательным платежам, которые подлежат уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иные затраты, издержки и расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора.

Начальник ПТО
Утигалиев Борис Александрович



« 02 » 10 2026 год