

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер-технический директор
ООО «Югстрой-Электросеть»

МП

И.Н. Девятковский

УТВЕРЖДЕНО:

Генеральный директор
ООО «Югстрой-Электросеть»

МП

А.О. Козырев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по геодезической, контрольно-исполнительной съемки

по объекту:

«Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-21 до ТП-642п, мкр. Молодёжный, г. Краснодар
(Идентификационный номер проекта Q_03_1142311005693_024)

(КИС 2КЛ-10 кВ РП-21 - ТП-642п)»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1	Наименование проектируемого объекта	«Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-21 до ТП-642п, мкр. Молодёжный, г. Краснодар (Идентификационный номер проекта Q_03_1142311005693_024) (КИС 2КЛ-10 кВ РП-21 - ТП-642п)».
2	Географическое положение объекта.	г. Краснодар
3	Идентификационные сведения о заказчике	ООО «Югстрой-Электросеть», 350900, г. Краснодар, ул. Дубравная, д.19, оф.87
4	Вид градостроительной деятельности	Архитектурно-строительное проектирование
5	Требования к Подрядчику, предъявляемые к нему в соответствии с законодательством Российской Федерации	Подрядчик должен являться членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий и иметь аттестаты на выполнение геодезических работ. Опыт выполнения работ по контрольно-исполнительной съемке.
6	Вид строительства (новое строительство, расширение,	Новое строительство
7	Сведения о системе координат и высот	Система высот – Балтийская 1977года Система координат – г. Краснодар, МСК-23.
8	Цели и виды инженерных изысканий	Выполнить комплекс инженерных изысканий в составе: - контрольно-исполнительную съемку. По территории съемки заснять все надземные и подземные коммуникации, здания и сооружения.
9	Дополнительные требования к геодезическим работам.	1.Выполнить топографическую съемку земельного участка в масштабе 1: 500 с сечением рельефа 0,5м. 2.Обеспечить плановую и высотную привязку объекта работ с составлением соответствующих карт, планов и схем по всем видам изыскательских работ, с учетом требований СП 11-104-97 и СП 317.1325800.2017. 3.Камеральную обработку всех полевых материалов выполнить в соответствии с действующими требованиями ГОСТ Р 21.101-26 «Система проектной документации для

		строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации». 4.Топографический план необходимо сдать в архив Департамента архитектуры и градостроительства города Краснодара с требованиями ДАиГ.
10	Наличие предполагаемых опасных природных процессов и явлений	Определяется по результатам изысканий
11	Требование о необходимости научного сопровождения инженерных изысканий (для объектов повышенного уровня ответственности, а также для объектов нормального уровня ответственности, строительство которых планируется на территории со сложными природными и техногенными условиями) и проведения дополнительных исследований, не предусмотренных требованиями нормативных документов (НД) обязательного применения (в случае, если такое требование предъявляется);	Не требуется
12	Требования к точности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях, превышающие предусмотренные требованиями НД обязательного применения (в случае, если такие требования предъявляются);	Топографическая съемка рельефа местности и ситуации выполнить с точностью не ниже установленной пп. 5.1.17-5.1.19 СП 47.13330.2016 и не ниже указанной в п. 5.3.6.3 СП 317.1325800.2017. Результаты уравнивания должны соответствовать допустимым нормативным значениям, указанным в СП 317.1325800.2017, и оформлены в виде отчета (Тома) по инженерно-геодезическим изысканиям.
13	Требования к составлению прогноза изменения природных условий	Не требуется
14	Требования о подготовке предложений и рекомендаций для принятия решений по организации инженерной защиты территории, зданий и сооружений от опасных природных процессов и техногенных воздействий и устранению или ослаблению их влияния	Не требуется
15	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания:	-СП47.13330.2016«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; -СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; -СП11-104-97«Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; -СП11-104-97«Инженерно-геодезические изыскания для строительства». Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства.

		- СП 131.13330.2025 «Свод правил. Строительная климатология»
16	Перечень передаваемых заказчиком во временное пользование исполнителю инженерных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных изысканий и исследований, данных о наблюдавшихся на территории инженерных изысканий осложнениях в процессе строительства и эксплуатации сооружений, в том числе деформациях и аварийных ситуациях	Нет
17	Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий. Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях для строительства	В соответствии с действующими нормативными документами по инженерным изысканиям для строительства
18	Требования к составу, срокам, порядку и форме представления изыскательской продукции заказчику	Выдача промежуточных материалов обязательно. Выезд на объект по информированию Заказчиком: - регулярные выезды для съемки; - регулярные выезды для съемки пересекаемых сетей; - отрисовка снятых материалов на промежуточных этапах.
19	Требования к составу, форме и формату предоставления результатов инженерных изысканий, порядку их передачи заказчику	Топографический план в 2 экз. в бумажном виде и в 1 экз. в электронном виде pdf, dwg.
20	Требования к формированию инженерной цифровой модели местности:	Высотные отметки представить в координатах X, Y, Z (Z указать с реальной отметкой высоты для работы в программах 3D)
20.1	Дополнительно	Ситуационный план участка изысканий, Схема – по требованию.