

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор по развитию и реализации государственных программ  
Фахргалиева Т.Н.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2018 г.

Техническое перевооружение тепловых сетей  
от ЦТП 31 до ввода в жилой дом пр. Октябрьской Революции, 67 от котельной ул. Рыбаков, 1  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01-03**  
(локальная смета)

Благоустройство территории

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 13/2018-ОК-04/18-ГУПС/АТГ-00.000.03-ТС

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 76,078 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 2,398 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 34,66 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на III квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Благоустройство территории</b>												
Растительный грунт												
1	ТЕР01-01-030-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Срезка растительного грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (27 руб.): 95% от ФОТ (28 руб.) СП (14 руб.): 50% от ФОТ (28 руб.)	1000 м3 грунта	0,0285 28,5 / 1000	5905,94		5905,94	987,93	168		168	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	<b>ТЕР01-01-013-13</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. СМР=6,27 НР (16 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ (19 руб.) СП (8 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ (19 руб.)	1000 м3 грунта	0,0285 28,5 / 1000	3526,53	85,73	3435,84	423,04		101	2	98	12	12,3	0,35	
3	<b>ТССЦпг03-21-01-015</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (во временный отвал) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. СМР=6,27 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	34,2 28,5*1,2	13		13			445		445				
4	<b>ТЕР01-03-015-01</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Работа на отвале, группа грунтов: 1 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. СМР=6,27 НР (2 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ (2 руб.)	1000 м3 грунта	0,0285 28,5 / 1000	294,46	20,84	270,49	38,6		8	1	7	1	2,99	0,09	
5	<b>ТЕР01-01-013-13</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. СМР=6,27 НР (16 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ (19 руб.) СП (8 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ (19 руб.)	1000 м3 грунта	0,0285 28,5 / 1000	3526,53	85,73	3435,84	423,04		101	2	98	12	12,3	0,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	<b>ТССЦпг03-21-01-015</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (во временный отвал) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. СМР=6,27 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	34,2 28,5*1,2	13		13			445		445				
7	<b>ТЕР01-02-027-01</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. СМР=6,27 НР (2 руб.): 72%=80%*0.9 от ФОТ (3 руб.) СП (1 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ (3 руб.)	1000 м2 спланированной площади	0,19 190 / 1000	93,76		93,76	11,13		18		18	2			

Разборка асфальтового покрытия

8	<b>ТЕР27-03-008-04</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. СМР=6,27 НР (118 руб.): 142% от ФОТ (83 руб.) СП (67 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (83 руб.)	100 м3 конструкций	0,035 (1,6+1,9) / 100	5681,09	1334,12	4346,97	407,02		199	47	152	14	179,8	6,29	
9	<b>ТЕР27-03-008-02</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разборка покрытий и оснований: щебеночных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. СМР=6,27 НР (13 руб.): 142% от ФОТ (9 руб.) СП (7 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (9 руб.)	100 м3 конструкций	0,048 4,8 / 100	513,07	92,14	420,93	44,08		25	4	21	2	13,22	0,63	
10	<b>ТССЦпг01-01-01-043</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. СМР=6,27 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	18,5	3,24		3,24			60		60				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	<b>ТССЦпг03-21-01-015</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. СМР=6,27 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	18,5	13		13			241		241				
восстановление асфальтобетонного покрытия																
12	<b>ТЕР27-04-001-04</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. СМР=6,27 НР (38 руб.): 142% от ФОТ (27 руб.) СП (22 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (27 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,048 4,8 / 100	3575,7	174,65	3383,97	244,32		172	8	162	12	24,19	1,16	
13	<b>ТССЦ-408-0020</b> Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. СМР=6,27	м3	4,8	154,03					739						
14	<b>ТЕР27-04-001-02</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. СМР=6,27 НР (43 руб.): 142% от ФОТ (30 руб.) СП (24 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (30 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,081 8,1 / 100	2410,97	112,56	2281,33	164,84		195	9	185	13	15,72	1,27	
15	<b>ТССЦ-408-0200</b> Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. СМР=6,27	м3	8,1	136,52					1106						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	<b>ТЕР27-06-020-03</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. СМР=6,27 НР (36 руб.): 142% от ФОТ (25 руб.) СП (20 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (25 руб.)	1000 м2 покрытия	0,032 32 / 1000	58771,33	329	2388,3	230,1		1881	11	76	7	38,3	1,23	
17	<b>ТЕР27-06-021-03</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 (до толщины 6 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. СМР=6,27 НР 142% от ФОТ СП 81%=95%*0.85 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,032 32 / 1000	27959,28	3,08	11,68			895				0,36	0,01	
18	<b>ТЕР27-06-020-01</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. СМР=6,27 НР (36 руб.): 142% от ФОТ (25 руб.) СП (20 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (25 руб.)	1000 м2 покрытия	0,032 32 / 1000	60473,35	329	2388,3	230,1		1935	11	76	7	38,3	1,23	
19	<b>ТЕР27-06-021-01</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (до толщины 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. СМР=6,27 НР 142% от ФОТ СП 81%=95%*0.85 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,032 32 / 1000	14406,16	1,54	6,2			461				0,18	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	<b>ТЕР27-02-010-01</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. СМР=6,27 НР (195 руб.): 142% от ФОТ (137 руб.) СП (111 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (137 руб.)	100 м бортового камня	0,18 18 / 100	3563,93	574,4	80,16	8,05		642	103	14	1	76,08	13,69	
21	<b>ТССЦ-403-8021</b> Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. СМР=6,27	шт.	18	63,08					1135						
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										10823	198	2117	86		26,31	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										11294	262	2524	124		34,8	
В том числе, справочно:																
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-2, 4-5, 7-9, 12, 14-21)										263	30	232	22		3,9465	
Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 4-5, 7-9, 12, 14-21)										208	34	174	16		4,539	
Накладные расходы										519						
В том числе, справочно:																
72% = 80%*0.9 ФОТ (от 3) (Поз. 7)										2						
86% = 95%*0.9 ФОТ (от 47) (Поз. 1-2, 4-5)										40						
142% ФОТ (от 336) (Поз. 8-9, 12, 14-21)										477						
Сметная прибыль										293						
В том числе, справочно:																
38% = 45%*0.85 ФОТ (от 3) (Поз. 7)										1						
43% = 50%*0.85 ФОТ (от 47) (Поз. 1-2, 4-5)										20						
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 336) (Поз. 8-9, 12, 14-21)										272						
<b>Итого по смете:</b>																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										389					1,05	
Перевозка грузов автотранспортом										1131						
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)										29						
Автомобильные дороги										9758					33,75	
Погрузо-разгрузочные работы										60						
Материалы										739						
Итого										12106					34,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Всего с учетом "Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. СМР=6,27"										75905						34,8	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы										8508							
Машины и механизмы										2524							
ФОТ										386							
Накладные расходы										519							
Сметная прибыль										293							
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>75905</b>						<b>34,8</b>	

ГИП: \_\_\_\_\_ Шайдуллин Д.Т.  
*(должность, подпись, расшифровка)*