

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по развитию и реализации государственных программ  
Фахргалиева Т.Н.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2018 г.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2018 г.

"Техническое перевооружение тепловых сетей от ТК-1 в районе жилого дома ул. Строительная, 49  
до ввода в жилой дом ул. Строительная, 45 котельной ул. Строительная 49а" Участок 6  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 06-01-01**  
(локальная смета)

на Тепловые сети

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 13/2018-ОК-04/18-ГУПС/АТГ-00.000.06-ТС

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 544,057 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 28,416 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 421 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на III квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1.</b>												
Земляные работы												
1	<b>ТЕР01-01-013-14</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 ИР (118 руб.) 95% от ФОТ (124 руб.)	1000 м3 грунта	0,0224 (31,2-8,8) / 1000	38719,12	871,58	37806,09	4654,92	867	20	847	104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>ТЕР01-02-057-02</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2  <i>(3.187Доработка вручную, зачистка dna и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (752 руб.): 80% от ФОТ (940 руб.) СП (423 руб.): 45% от ФОТ (940 руб.)</i>	100 м3 грунта	0,088 <i>8,8 / 100</i>	10680,66	10680,66			940	940		
3	<b>ТЕР01-01-013-14</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 / погрузка грунта разработанного вручную  <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (47 руб.): 95% от ФОТ (49 руб.) СП (25 руб.): 50% от ФОТ (49 руб.)</i>	1000 м3 грунта	0,0088 <i>8,8 / 1000</i>	38719,12	871,58	37806,09	4654,92	341	8	333	41
4	<b>ТССЦпг03-21-01-015</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1 т груза	56,16 <i>31,2*1,8</i>	81,51		81,51		4578		4578	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	<b>ТЕР01-03-015-01</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Работа на отвале, группа грунтов: 1 м  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (11 руб.): 95% от ФОТ (12 руб.) СП (6 руб.): 50% от ФОТ (12 руб.)	1000 м3 грунта	0,0312 31,2 / 1000	1846,26	130,67	1695,97	242,02	58	4	53	8
6	<b>ТЕР01-01-013-13</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (95 руб.): 95% от ФОТ (100 руб.) СП (50 руб.): 50% от ФОТ (100 руб.)	1000 м3 грунта	0,0312 31,2 / 1000	22111,34	537,53	21542,72	2652,46	690	17	672	83
7	<b>ТССЦпг03-21-01-015</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	56,16 31,2*1,8	81,51		81,51		4578		4578	
8	<b>ТЕР01-02-061-01</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1  <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Прил.3. Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (413 руб.): 80% от ФОТ (516 руб.) СП (232 руб.): 45% от ФОТ (516 руб.)	100 м3 грунта	0,105 10,5 / 100	4916,79	4916,79		516	516			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	<b>ТЕР01-02-005-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2  <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (103 руб.): 95% от ФОТ (108 руб.) СП (54 руб.): 50% от ФОТ (108 руб.)</i>	100 м3 уплотненного грунта	0,105 <i>10,5 / 100</i>	3347,13	790,65	2556,48	241,64	351	83	268	25
10	<b>ТЕР01-01-033-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1  <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (13 руб.): 95% от ФОТ (14 руб.) СП (7 руб.): 50% от ФОТ (14 руб.)</i>	1000 м3 грунта	0,0207 <i>20,7 / 1000</i>	4148,38		4148,38	693,92	86		86	14
11	<b>ТЕР01-01-033-09</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-03  <i>(ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (32 руб.): 95% от ФОТ (34 руб.) СП (17 руб.): 50% от ФОТ (34 руб.)</i>	1000 м3 грунта	0,0207 <i>20,7 / 1000</i>	9803,04		9803,04	1639,67	203		203	34

Лотковый канал

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Монтаж												
12	<b>ТЕР07-06-002-07</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2  <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.3. Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (8141 руб.): 130% от ФОТ (6262 руб.) СП (5323 руб.): 85% от ФОТ (6262 руб.)</i>	100 шт. сборных конструкций	0,43 <i>43 / 100</i>	61727,43	8347,3	50882,61	6217,25	26543	3589	21880	2673
13	<b>ТССЦ-403-8431</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Плита перекрытия: П12-15 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м3, расход ар-ры 44 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	шт.	7	6460,29				45222			
14	<b>ТССЦ-403-8484</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Плита перекрытия: П12д-15 /бетон В25 (М300), объем 0,18 м3, расход ар-ры 10,40 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	шт.	4	1339,02				5356			
15	<b>ТССЦ-403-8450</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Плита перекрытия: П19д-15 /бетон В25 (М350), объем 0,46 м3, расход ар-ры 18,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	шт.	2	4336,27				8673			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	<b>ТЕР07-01-019-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой: до 1 т и высоте здания до 15 м  <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (1206 руб.): 130% от ФОТ (928 руб.) СП (789 руб.): 85% от ФОТ (928 руб.)</i>	100 шт. сборных конструкций	0,07 <i>7/100</i>	43407,24	10687,66	25105,61	2569,73	3039	748	1757	180
17	<b>ТССЦ-403-8091</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Балки перекрытий каналов: Б 4 /бетон В20 (М250), объем 0,21 м3, расход ар-ры 50,5 кг/ (серия 3.006.1-8)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	шт.	2	3019,82				6040			
18	<b>ТЕРр66-4-1</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы  <i>(Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (1040 руб.): 108% от ФОТ (963 руб.) СП (655 руб.): 68% от ФОТ (963 руб.)</i>	1 шт.	28 <i>2+26</i>	138,64	31,01	57,54	3,39	3882	868	1611	95
19	<b>ТССЦ-403-6036</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Плиты опорные: ОП 5.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,48 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	шт.	2	206,47				413			
20	<b>ТССЦ-403-0626</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Опорные подушки: ОП 2 /бетон В15 (М200), объем 0,005 м3, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	шт.	26	126,34				3285			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	<b>ТЕР09-03-014-01</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (221 руб.): 90% от ФОТ (245 руб.) СП (208 руб.): 85% от ФОТ (245 руб.)	1 т конструкций	0,0544 2*27,2/1000	10565,09	4098,11	4081,68	409,02	575	223	222	22
22	<b>ТССЦ-101-1642</b> Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 100x100x10 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27	т	0,0544 2*27,2/1000	33966,35				1848			
23	<b>ТССЦ-401-0006</b> Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27	м3	2,5	4228,24				10571			
24	<b>ТССЦ-401-0006</b> Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Надбавка на бетон тяжелый, класс В15 (М200) W4, F50 Цена 595,70*2% МАТ=595,70*2%  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27	м3	2,5	74,68 595,70*2%				187			
25	<b>ТССЦ-402-0006</b> Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Раствор готовый кладочный цементный марки 200  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27	м3	2,8	5574,53				15609			
26	<b>ТССЦ-402-0002</b> Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Раствор готовый кладочный цементный марки 50  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27	м3	0,68	4897,06				3330			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	<b>ТЕР08-01-003-03</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя  <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (805 руб.): 122% от ФОТ (660 руб.) СП (528 руб.): 80% от ФОТ (660 руб.)</i>	100 м2 изолируемой поверхности	0,52 <i>52 / 100</i>	26339,18	1268,36	1519,7		13696	660	790	
28	<b>ТССЦ-101-1742</b>	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	м2	-114,4	30,91				-3536			
29	<b>ТССЦ-402-0001</b>	Раствор готовый кладочный цементный марки 25  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	м3	-1,3	2380,34				-3094			
30	<b>ТССЦ-101-6061</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Биполь: ЭПП  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	м2	114,4	93,05				10645			
31	<b>ТЕР11-01-011-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм  <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (1572 руб.): 123% от ФОТ (1278 руб.) СП (959 руб.): 75% от ФОТ (1278 руб.)</i>	100 м2 стяжки	0,52 <i>52 / 100</i>	13528,98	2322,86	384,23	135,56	7035	1208	200	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	<b>ТССЦ-402-0005</b>	Раствор готовый кладочный цементный марки 150  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	м3	-1,061	5278,59				-5601			
33	<b>ТЕР11-01-011-02</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01  <i>(до толщины 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (66 руб.): 123% от ФОТ (54 руб.) СП (41 руб.): 75% от ФОТ (54 руб.)</i>	100 м2 стяжки	0,52 <i>52 / 100</i>	5577,88	58,87	134,84	44,89	2900	31	70	23
34	<b>ТССЦ-402-0005</b>	Раствор готовый кладочный цементный марки 150  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	м3	-0,5304	5278,59				-2800			
35	<b>ТССЦ-402-0002</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Раствор готовый кладочный цементный марки 50  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	м3	1,6	4897,06				7835			
Тепловые камеры												
Демонтаж												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	<b>ТЕР09-03-029-01</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением  (Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (90 руб.): 90% от ФОТ (100 руб.) СП (85 руб.): 85% от ФОТ (100 руб.)	1 т конструкций	0,0584 29,2*2/1000	4945,44	1372,43	3573,01	337,62	289	80	209	20
37	<b>ТССЦпг01-01-01-043</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,0584	29,2		29,2		2			2
38	<b>ТССЦпг03-21-01-015</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,0584	81,51		81,51		5			5
Монтаж												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	<b>ТЕР07-06-002-07</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2  <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (1136 руб.): 130% от ФОТ (874 руб.) СП (743 руб.): 85% от ФОТ (874 руб.)</i>	100 шт. сборных конструкций	0,06 <i>(4+2) / 100</i>	61727,43	8347,3	50882,61	6217,25	3704	501	3053	373
40	<b>ТССЦ-402-0002</b>	Раствор готовый кладочный цементный марки 50  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	м3	-0,0306	4897,06				-150			
41	<b>ТССЦ-403-8484</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Плита перекрытия: П12д-15 /бетон В25 (М300), объем 0,18 м3, расход ар-ры 10,40 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	шт.	4	1339,02				5356			
42	<b>ТССЦ-403-2435</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Плиты перекрытия лотков и каналов ПО-2 /бетон В25 (М350), объем 0,22 м3, расход арматуры 28,3 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	шт.	2	3169,67				6339			
43	<b>ТЕРр66-9-2</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными  <i>(Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (158 руб.): 108% от ФОТ (146 руб.) СП (99 руб.): 68% от ФОТ (146 руб.)</i>	1 т	0,0584 <i>29,2*2/1000</i>	80478,1	2326,4	2223,07	172,33	4700	136	130	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	<b>ТЕР08-01-003-07</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (121 руб.): 122% от ФОТ (99 руб.) СП (79 руб.): 80% от ФОТ (99 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,066 6,6 / 100	8849,02	1492,49	712,4		584	99	47	
45	<b>ТССЦ-402-0002</b> Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Раствор готовый кладочный цементный марки 50  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27	м3	0,4	4897,06				1959			
46	<b>ТЕР08-02-001-09</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кладка стен прямиков и каналов  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (1144 руб.): 122% от ФОТ (938 руб.) СП (750 руб.): 80% от ФОТ (938 руб.)	1 м3 кладки	1,4	1780,51	617,01	482,38	53	2493	864	675	74
47	<b>ТССЦ-402-0002</b>	Раствор готовый кладочный цементный марки 50  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27	м3	-0,3094	2465,18				-763			
48	<b>ТССЦ-404-0006</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27	1000 шт.	0,56	9108,43				5101			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	<b>ТЕР08-01-003-03</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя  <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (90 руб.): 122% от ФОТ (74 руб.) СП (59 руб.): 80% от ФОТ (74 руб.)</i>	100 м2 изолируемой поверхности	0,058 <i>5,8 / 100</i>	26339,18	1268,36	1519,7		1528	74	88	
50	<b>ТССЦ-101-1742</b>	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	м2	-12,76	30,91				-394			
51	<b>ТССЦ-402-0001</b>	Раствор готовый кладочный цементный марки 25  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	м3	-0,145	2380,34				-345			
52	<b>ТССЦ-101-6061</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Биполь: ЭПП  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	м2	12,76	93,05				1187			
53	<b>ТССЦ-402-0002</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Раствор готовый кладочный цементный марки 50  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	м3	0,18	4897,06				881			
Неподвижные опоры Н1, Н2 (2 шт.)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	<b>ТЕР06-01-001-01</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Устройство бетонной подготовки  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (26 руб.): 105% от ФОТ (25 руб.) СП (16 руб.): 65% от ФОТ (25 руб.)	100 м3 бетона, бугобетона и железобетона в деле	0,002 <i>0,1 / 100 * 2</i>	412568,81	10403,24	14263,81	1920,88	825	21	29	4
55	<b>ТССЦ-401-0061</b>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27	м3	-0,204	3628,2				-740			
56	<b>ТССЦ-401-0003</b> Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27	м3	0,204 <i>(0,1*1,02) * 2</i>	3710,52				757			
57	<b>ТЕР07-06-002-03</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Устройство неподвижных щитовых опор: из монолитного железобетона  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (363 руб.): 130% от ФОТ (279 руб.) СП (237 руб.): 85% от ФОТ (279 руб.)	100 м3 бетонных и железобетонных конструкций	0,00462 <i>0,231 / 100 * 2</i>	805996,62	59247,46	23396,63	1137,55	3724	274	108	5
58	<b>ТССЦ-204-0100</b>	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27	т	-0,0393	32157,2				-1264			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	<b>ТССЦ-401-0088</b>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27	м3	-0,4223	4762,13				-2011			
60	<b>ТССЦ-204-0023</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 14 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27	т	0,0814 (40,7/1000) * 2	32373,14				2635			
61	<b>ТССЦ-204-0002</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27	т	0,0068 (3,4/1000) * 2	34853,05				237			
62	<b>ТССЦ-204-0050</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 14 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27	т	0,0814 (40,7/1000) * 2	11851,68				965			
63	<b>ТССЦ-204-0047</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 8 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27	т	0,0068 (3,4/1000) * 2	15413,67				105			
64	<b>ТССЦ-401-0006</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27	м3	0,8 0,4 * 2	4228,24				3383			
65	<b>ТССЦ-401-0006</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Надбавка по водонепроницаемости на бетон тяжелый, класс В15 (М200) W4, F50 Цена 595,70*2% МАТ=595,70*2%  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27	м3	0,8 0,4 * 2	74,68 595,70*2%				60			

Неподвижная опора НЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	<b>ТЕР09-03-039-02</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (306 руб.): 90% от ФОТ (340 руб.) СП (289 руб.): 85% от ФОТ (340 руб.)	1 т конструкций	0,072 (15,9*2+9,9*2+20,3)/1000	6550,53	4707	998,83	16,22	472	339	72	1
67	<b>ТССЦ-201-0756</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27	т	0,0719 (15,9*2+9,9*2+20,3)/1000	75302,7				5414			
68	<b>ТЕР06-01-001-01</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Устройство бетонной подготовки  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (26 руб.): 105% от ФОТ (25 руб.) СП (16 руб.): 65% от ФОТ (25 руб.)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,002 0,2 / 100	412568,81	10403,24	14263,81	1920,88	825	21	29	4
69	<b>ТССЦ-401-0061</b>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27	м3	-0,204	3628,2				-740			
70	<b>ТССЦ-401-0006</b> Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27	м3	0,2	4228,24				846			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	<b>ТССЦ-401-0006</b> Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Надбавка по водонепроницаемости на бетон тяжелый, класс В15 (М200) W4, F50 Цена 595,70*2% МАТ=595,70*2%  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27	м3	0,2	74,68 595,70*2%				15			
72	<b>ТЕР13-03-002-04</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (11 руб.): 90% от ФОТ (12 руб.) СП (8 руб.): 70% от ФОТ (12 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02 2 / 100	2203,25	592,63	79,05	1,08	44	12	2	
73	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115  (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (9 руб.): 90% от ФОТ (10 руб.) СП (7 руб.): 70% от ФОТ (10 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02 2 / 100	5567,15	514,44	113,2	1,62	111	10	2	
Итого по разделу 1 в ценах III кв. 2018 г:									223000	11346	42599	3863
Накладные расходы (НР):									18117			
Сметная прибыль (СП):									11768			
<b>Всего по разделу 1 с НР и СП в ценах III кв. 2018 г:</b>									<b>252885</b>			
<b>Раздел 2. Трубопровод</b>												
Демонтаж												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	<b>ТЕРр66-16-3</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм  (Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (990 руб.): 108% от ФОТ (917 руб.) СП (624 руб.): 68% от ФОТ (917 руб.)	100 м трубопровода	0,438 (42+0,15*12) / 100	3746,49	1926	1718,05	165,63	1641	844	753	73
75	<b>ТЕР09-03-039-01</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Демонтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т  (Прил.9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (86 руб.): 90% от ФОТ (95 руб.) СП (81 руб.): 85% от ФОТ (95 руб.)	1 т конструкций	0,0291 (1,46*15+1,2*6)/1000	4952,36	3279,67	1672,69	6,56	144	95	49	
76	<b>ТЕРр66-26-2</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм  (Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (94 руб.): 74% от ФОТ (127 руб.) СП (64 руб.): 50% от ФОТ (127 руб.)	1 задвижка	2	125,97	63,38	62,59		252	127	125	
77	<b>ТЕРр66-26-1</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм (вентиль фланцевый ф40 мм)  (Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (101 руб.): 74% от ФОТ (136 руб.) СП (68 руб.): 50% от ФОТ (136 руб.)	1 задвижка	4	96,48	33,89	62,59		386	136	250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	<b>ТЕРр66-19-1</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 100 мм  (Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (873 руб.): 108% от ФОТ (808 руб.) СП (549 руб.): 68% от ФОТ (808 руб.)	1 компенсатор	2	1291,44	315,75	968,23	87,97	2583	632	1936	176
79	<b>ТССЦпг01-01-01-043</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/ в т.ч. вывоз заменяемых ж/б конструкций лотка  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	19,41 0,56+16,7+2,15	29,2		29,2		567		567	
80	<b>ТССЦпг03-21-01-015</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза/ в т.ч. вывоз заменяемых ж/б конструкций лотка  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	19,41 0,56+16,7+2,15	81,51		81,51		1582		1582	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	<b>ТССЦпг01-01-02-030</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,56	90,49		90,49		51		51	
Монтаж трубопроводов												
82	<b>ТЕР24-01-032-03</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (1716 руб.): 130% от ФОТ (1320 руб.) СП (1175 руб.): 89% от ФОТ (1320 руб.)	1 компл. задвижек или клапана	4	9603,3	243,62	1116,64	86,53	38413	974	4467	346
83	<b>ТССЦ-302-1712</b>	Задвижки клиновые с выдвигным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30с41нж диаметром 100 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27	шт.	-4	8206,05				-32824			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	<b>ТССЦ-302-0205</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.100/080.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), длиной 230 мм, условным диаметром 100 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	шт.	4	4440,41				17762			
85	<b>ТЕР22-03-014-03</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм  <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (1031 руб.): 130% от ФОТ (793 руб.) СП (706 руб.): 89% от ФОТ (793 руб.)</i>	1 фланец	8	919,79	57,46	478,42	41,64	7358	460	3827	333
86	<b>ТССЦ-507-0986</b>	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 100 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	шт.	-8	364,6				-2917			
87	<b>ТССЦ-507-1225</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Фланцы из углеродистой стали ВСтЗсп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 100 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	компл.	4 8/2	1931,66				7727			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	<b>ТЕР24-01-033-03</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм/ 40 мм  <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (482 руб.): 130% от ФОТ (371 руб.) СП (330 руб.): 89% от ФОТ (371 руб.)</i>	1 шт.	4	907,93	92,71			3632	371		
89	<b>ТССЦ-302-1346</b>	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	шт.	-4	804,75				-3219			
90	<b>28.14.13.18.1.09.06-1</b>	Краны шаровые муфтовые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.М.040/032.040.02, давлением 4,0 МПа, условным диаметром 40 мм <i>МАТ=1090,24/6,27</i>  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	шт.	4	1090,23 <i>1090,24/6,27</i>				4361			
91	<b>ТЕР24-01-003-07</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм  <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (242 руб.): 130% от ФОТ (186 руб.) СП (166 руб.): 89% от ФОТ (186 руб.)</i>	1 км трубопровода	0,0026 <i>(2,6)/1000</i>	2308077	58079,02	195113,2	13409,55	6001	151	507	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	<b>ТССЦ-103-0470</b>	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 7 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	м	-2,6	1901,25				-4943			
93	<b>ТССЦ-201-0888</b>	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	т	-0,0041	74777,4				-307			
94	<b>ТССЦ-201-0889</b>	Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	т	-0,0009	57231,49				-52			
95	<b>ТССЦ-103-0858</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Трубы стальные сварные для класса прочности К 42, наружным диаметром 219 мм толщина стенок 6 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	м	2,6	1850,28				4811			
96	<b>ТЕР24-01-003-04</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм  <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (156 руб.): 130% от ФОТ (120 руб.) СП (107 руб.): 89% от ФОТ (120 руб.)</i>	1 км трубопровода	0,0025 <i>(2,2+2*0,15)/1000</i>	687852,21	39994,75	119972,8	8148,59	1720	100	300	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	<b>ТССЦ-103-0401</b>	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	м	-2,5	498,03				-1245			
98	<b>ТССЦ-201-0888</b>	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	т	-0,0006	74777,4				-45			
99	<b>ТССЦ-201-0889</b>	Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	т	-0,0002	57231,49				-11			
100	<b>ТССЦ-103-2491</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4,0 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	м	2,2	569,69				1253			
101	<b>ТЕР24-01-003-04</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм  <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (2022 руб.): 130% от ФОТ (1555 руб.) СП (1384 руб.): 89% от ФОТ (1555 руб.)</i>	1 км трубопровода	0,0323 <i>(32+2*0,15)/1000</i>	687852,21	39994,75	119972,8	8148,59	22218	1292	3875	263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	<b>ТССЦ-103-0401</b>	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	м	-32,3	498,03				-16086			
103	<b>ТССЦ-201-0888</b>	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	т	-0,0078	74777,4				-583			
104	<b>ТССЦ-201-0889</b>	Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	т	-0,0029	57231,49				-166			
105	<b>ТССЦ-103-0010</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Трубы стальные сварные газогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	м	32	423,91				13565			
106	<b>ТЕР24-01-003-03</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм  <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (601 руб.): 130% от ФОТ (462 руб.) СП (411 руб.): 89% от ФОТ (462 руб.)</i>	1 км трубопровода	0,01024 <i>(10+2*0,12)/1000</i>	535120,09	37093,44	111584,3	7999,6	5480	380	1143	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	<b>ТССЦ-103-0387</b>	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 3,5 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	м	-10,34	358,21				-3704			
108	<b>ТССЦ-201-0888</b>	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	т	-0,0028	74777,4				-209			
109	<b>ТССЦ-201-0889</b>	Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	т	-0,0001	57231,49				-6			
110	<b>ТССЦ-103-0008</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 3,5 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	м	10,1 <i>10*1,01</i>	291,43				2943			
111	<b>ТЕР24-01-003-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм  <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (61 руб.): 130% от ФОТ (47 руб.) СП (42 руб.): 89% от ФОТ (47 руб.)</i>	1 км трубопровода	0,00112 <i>(1+2*0,06)/1000</i>	394947,86	34128,85	108882,1	7773,73	442	38	122	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	<b>ТССЦ-103-0357</b>	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27	м	-1,131	224,28				-254			
113	<b>ТССЦ-201-0888</b>	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27	т	-0,0003	74777,4				-22			
115	<b>ТССЦ-103-0005</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27	м	1,01 1*1,01	132,23				134			
116	<b>ТЕР22-03-001-05</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм  <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 <i>НР (1167 руб.): 130% от ФОТ (898 руб.)</i> <i>СП (799 руб.): 89% от ФОТ (898 руб.)</i>	1 т фасонных частей	0,0224 <i>(2*4,7+2*1,4+2*0,4+2*4,7)/1000</i>	209364,9	29043,99	128248,8	11008,72	4690	651	2873	247
117	<b>ТССЦ-103-1009</b>	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27	т	-0,0224	46309,34				-1037			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
118	<b>ТССЦ-507-1982</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	шт.	4 2+2	280,39				1122			
119	<b>ТССЦ-507-1979</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	шт.	2	166,16				332			
120	<b>ТССЦ-507-1974</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	шт.	2	69,66				139			
121	<b>ТЕР24-01-008-04</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм  <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (3692 руб.): 130% от ФОТ (2840 руб.) СП (2528 руб.): 89% от ФОТ (2840 руб.)</i>	1 км трубопровода	0,038 <i>(36+2*1)/1000</i>	2668323	61972,07	182923	12751,32	101396	2355	6951	485
122	<b>ТССЦ-101-2027</b>	Лента полиэтиленовая термоусаживающаяся шириной 440 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	м	-4,183	373,13				-1561			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
123	<b>ТССЦ-103-0974</b>	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	м	-38	2000				-76000			
124	<b>ТССЦ-104-0214</b>	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 100 (108) мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	компл.	-6,536	417,39				-2728			
125	<b>ТССЦ-104-1881</b>	Пластина замковая из полиэтилена  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	шт.	-6,536	1093,93				-7150			
126	<b>ТССЦ-201-0888</b>	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	т	-0,0486	74777,4				-3634			
127	<b>ТССЦ-201-0889</b>	Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	т	-0,0034	57231,49				-195			
128	<b>ТССЦ-103-2020</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в полиэтиленовой оболочке диаметром: 108 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 200 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	м	36	1248,92				44961			
129	<b>ТССЦ-201-0888</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	т	0,0072 <i>(1,2*6)/1000</i>	74777,4				538			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
130	<b>ТССЦ-507-2915</b> Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Опора неподвижная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке для стальной трубы диаметром 108 мм, диаметром изоляции 200 мм, 315х20 мм, длиной 3 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27	шт.	4	22467,35				89869			
131	<b>ТЕР22-03-001-05</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (1837 руб.): 130% от ФОТ (1413 руб.) СП (1258 руб.): 89% от ФОТ (1413 руб.)	1 т фасонных частей	0,03528 (2*4,7+2*12,94)/1000	209364,9	29043,99	128248,8	11008,72	7386	1025	4525	388
132	<b>ТССЦ-103-1009</b>	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27	т	-0,0353	46309,34				-1635			
133	<b>ТССЦ-507-2911</b> Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 108 мм, диаметром изоляции 200 мм, длиной 500 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27	шт.	2	4276,14				8552			
134	<b>ТССЦ-301-1593</b> Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Заглушки стальные фланцевые диаметром 100 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27	шт.	2	759,05				1518			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
135	<b>22.21.21.24.1.01.06-1</b>	Комплект материалов для заделки стыка на трубопроводе в полиэтиленовой оболочке с термоусаживаемой лентой 108*4,0 мм МАТ=627,69/6,27  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27	шт	14	627,69 627,69/6,27				8788			
136	<b>ТЕР22-06-005-01</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм/ 40 мм  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.3. Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (402 руб.): 130% от ФОТ (309 руб.) СП (275 руб.): 89% от ФОТ (309 руб.)	1 врезка	2	738,86	115,09	540,88	39,48	1478	230	1082	79
137	<b>ТЕР16-07-006-01</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.3. Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (620 руб.): 128% от ФОТ (484 руб.) СП (402 руб.): 83% от ФОТ (484 руб.)	1 сальник	4	247,68	120,9			991	484		
138	<b>ТССЦ-507-2899</b> Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром: 238 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27	шт.	4	1011,41				4046			
Изоляция трубопроводов в камерах												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
139	<b>ТЕР26-01-009-01</b> <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75  <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (313 руб.): 100% от ФОТ (313 руб.) СП (219 руб.): 70% от ФОТ (313 руб.)</i>	1 м3 изоляции	0,23	9789,4	1362,97	512,94		2252	313	118	
140	<b>ТССЦ-104-0009</b>	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	м3	-0,3542	3622,93				-1283			
141	<b>ТССЦ-104-0077</b>	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	1000 м2	-0,0005	113130,86				-57			
142	<b>ТССЦ-104-2084</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Маты минераловатные, марка "Тех мат" ROCKWOOL, толщиной: 60 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	м3	0,3542	4401,41				1559			
143	<b>ТССЦ-104-8104</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Стеклопластик рулонный марки: РСТ 430  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	м2	4,86	90,54				440			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
144	<b>ТЕР13-03-004-09</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ЭП-969  (за 3 раза ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (12 руб.): 90% от ФОТ (13 руб.) СП (9 руб.): 70% от ФОТ (13 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0265 2,65 / 100	10171,02	497,77	257,14	2,43	270	13	7	
Итого по разделу 2 в ценах III кв. 2018 г:									263480	10671	35110	2536
Накладные расходы (НР):									16497			
Сметная прибыль (СП):									11195			
<b>Всего по разделу 2 с НР и СП в ценах III кв. 2018 г:</b>									<b>291172</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого по смете в ценах III кв. 2018 г:									486480	22017	77709	6399
Накладные расходы (НР):									34613			
Сметная прибыль (СП):									22964			
<b>Всего по смете с НР и СП в ценах III кв. 2018 г:</b>									<b>544057</b>			
в т.ч. строительные работы									544057			

ГИП: \_\_\_\_\_ Шайдуллин Д.Т.  
(должность, подпись, расшифровка)