

СОГЛАСОВАНО:

"\_\_\_" "\_\_\_" 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по развитию и реализации государственных программ  
Фахргалиева Т.Н.

"\_\_\_" "\_\_\_" 2018 г.

"Техническое перевооружение тепловых сетей от ТК-1 в районе жилого дома ул. Строительная, 49  
до ввода в жилой дом ул. Строительная, 45 котельной ул. Строительная 49а" Участок 6  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 06-01-02**  
(локальная смета)

Устройство системы оперативного дистанционного контроля  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 13/2018-ОК-04/18-ГУПС/АТГ-00.000.06-ТС

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 120,956 тыс. руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 108,385 тыс. руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 12,571 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 4,562 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 84,83 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на III квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Система ОДК</b>												
1	ТЕРм10-01-051-34 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разделка и включение провода одножильного при пайке и отпайке  (Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (3078 руб.): 80% от ФОТ (3848 руб.) СП (2309 руб.): 60% от ФОТ (3848 руб.)	100 концов жил	20,04 (4*501)/100	211,08	192,02			4230	3848		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>ТЕРм08-10-010-01</b> Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №572	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей  (Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (341 руб.): 95% от ФОТ (359 руб.) СП (233 руб.): 65% от ФОТ (359 руб.)	100 м	0,4	1464,73	898,72	462,63		586	359	185	
3	<b>ТССЦ-103-1058</b> Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм  (Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27	10 м	4,048 40,48 / 10	156,12				632			
КТ-11												
4	<b>ТЕРм08-02-148-01</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг  (Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (240 руб.): 95% от ФОТ (253 руб.) СП (164 руб.): 65% от ФОТ (253 руб.)	100 м кабеля	0,4 40 / 100	1243,43	614,41	392,83	17,09	497	246	157	7
5	<b>ТЕРм11-02-001-01</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Монтаж терминала КТ-11  (Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (53 руб.): 80% от ФОТ (66 руб.) СП (40 руб.): 60% от ФОТ (66 руб.)	1 шт.	1	74,16	65,76			74	66		
6	<b>ТЕРм08-02-144-01</b> Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2  (Прил.3, Табл.2, п.10 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27 НР (34 руб.): 95% от ФОТ (36 руб.) СП (23 руб.): 65% от ФОТ (36 руб.)	100 шт.	0,06 6/100	604,92	594,58			36	36		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Материалы												
7	<b>ТССЦ-302-1214</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Терминал концевой, "КТ-11"  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	шт.	1	2982,58				2983			
8	<b>ТССЦ-302-1213</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Детектор повреждений трубопровода переносной, марка "ДПП-А"  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	шт.	1	9123,16				9123			
9	<b>26.51.52.18.5.08.1 8-0</b>	Импульсный рефлектометр (локатор), вых.сопротивл. 20...450 Ом, импульс амлит. 4...50 В Рейс-105М1 <i>МАТ=48720,68/6,27</i>  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	шт	1	48720,66 <i>48720,68/6,27</i>				48721			
10	<b>26.51.52.18.5.08.1 8-0</b>	Контрольно-монтажный тестер, сопрот.изоляц. 0,1МОм-1ГОм, сопротив.проводн. до 200 Ом АМ-2002 <i>МАТ=23431,26/6,27</i>  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	шт	1	23431,24 <i>23431,26/6,27</i>				23431			
11	<b>26.51.52.18.5.08.1 8-0</b>	Переходное устройство для подключения переносного детектора ПКУ-1 <i>МАТ=954,37/6,27</i>  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	шт	1	954,36 <i>954,37/6,27</i>				954			
12	<b>26.51.52.18.5.08.1 8-0</b>	Комплект удлинения кабеля 3-жильного КУК-3 <i>МАТ=427,56/6,27</i>  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	шт	8	427,55 <i>427,56/6,27</i>				3420			
13	<b>ТССЦ-501-8436</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521- 009-05755714-98: NYM 3x1,5 мм2  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	1000 м	0,0408 <i>(40*1,02) / 1000</i>	63075,26				2573			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Комплект для соединения проводов системы ОДК в составе (согласно спецификации)												
14	<b>ТССЦ-101-6594</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Лента самоклеющаяся крепежная <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	м	756,51 <i>1,51 * 501</i>	9,41				7119			
15	<b>27.33.13.25.2.01.0 5-0</b>	Держатель провода "СКП" <i>МАТ=2,32/6,27</i>  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	шт	2004 <i>4 * 501</i>	2,32 <i>2,32/6,27</i>				4649			
16	<b>25.11.23.25.2.02.1 1-1</b>	Втулка обжимная медная "В-1" <i>МАТ=2,6/6,27</i>  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	шт	1002 <i>2 * 501</i>	2,57 <i>2,6/6,27</i>				2575			
17	<b>ТССЦ-506-1360</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	кг	2,004 <i>(4/1000) * 501</i>	785,76				1575			
18	<b>ТССЦ-101-6819</b> <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Флюс для пайки меди (для твердого припоя) (1гр на одно соединение) Флюс-гель "ТТ-500" <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо Минстроя №24818-ХМ/09 от 07.06.2018 г. ОЗП=6,27; ЭМ=6,27; ЗПМ=6,27; МАТ=6,27</i>	кг	0,501 <i>(1/1000) * 501</i>	2518,97				1262			
Итого по разделу 1 в ценах III кв. 2018 г:									114440	4555	342	7
Накладные расходы (НР):									3747			
Сметная прибыль (СП):									2769			
<b>Всего по разделу 1 с НР и СП в ценах III кв. 2018 г:</b>									<b>120956</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого по смете в ценах III кв. 2018 г:									114440	4555	342	7
Накладные расходы (НР):									3747			
Сметная прибыль (СП):									2769			
<b>Всего по смете с НР и СП в ценах III кв. 2018 г:</b>									<b>120956</b>			
в т.ч.: Строительные работы									108385			
Монтажные работы									12571			

ГИП: \_\_\_\_\_ Шайдуллин Д.Т.  
(должность, подпись, расшифровка)