

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРp58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР по Республике Крым на 4 кв.2018 г. (Объекты образования. Прочие)/Письмо Министра России №45824-ДВ/09 от 15.11.2018 СМР=6,88 НР (35 руб.): 83% от ФОТ СП (27 руб.): 65% от ФОТ	0,66	63,64 63,43	0,21	42	42		9,1	6,01
2	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР по Республике Крым на 4 кв.2018 г. (Объекты образования. Прочие)/Письмо Министра России №45824-ДВ/09 от 15.11.2018 СМР=6,88 НР (611 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (370 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	6,16	142,09 100,23	41,86	875	617	258	14,38	88,58
3	ТЕРp57-2-4	Разборка покрытий полов: цементных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР по Республике Крым на 4 кв.2018 г. (Объекты образования. Прочие)/Письмо Министра России №45824-ДВ/09 от 15.11.2018 СМР=6,88 НР (4275 руб.): 80% от ФОТ СП (3634 руб.): 68% от ФОТ	6,16	1587,57 846,23	741,34 21,31	9779	5213	4566 131	111,2	684,99
4	ТЕР12-01-014-02	Утепление покрытий: керамзитом (демонтаж) (м3) (К=0,8 Демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР по Республике Крым на 4 кв.2018 г. (Объекты образования. Прочие)/Письмо Министра России №45824-ДВ/09 от 15.11.2018 СМР=6,88 НР (2613 руб.): 108%=120%*0,9 от ФОТ СП (1330 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	123,2	41,7 16,95	24,75 2,69	5137	2088	3049 331	2,432	299,62
5	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР по Республике Крым на 4 кв.2018 г. (Объекты образования. Прочие)/Письмо Министра России №45824-ДВ/09 от 15.11.2018 СМР=6,88 НР (125 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (76 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	0,79	159,06 159,06		126	126		22,82	18,03
Устройство кровли										

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР по Республике Крым на 4 кв.2018 г. (Объекты образования. Прочие)/Письмо Министра России №45824-ДВ/09 от 15.11.2018 СМР=6,88 НР (1766 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (899 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	6,16	516,72 241,35	244,55 23,95	3183	1487	1506 148	31,303	192,83
7	ТССЦ-04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР по Республике Крым на 4 кв.2018 г. (Объекты образования. Прочие)/Письмо Министра России №45824-ДВ/09 от 15.11.2018 СМР=6,88	9,425	781,03		7361				
8	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; К=5 К толщине 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР по Республике Крым на 4 кв.2018 г. (Объекты образования. Прочие)/Письмо Министра России №45824-ДВ/09 от 15.11.2018 СМР=6,88 НР (308 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (157 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	6,16	61,4 44,34	17,06 1,88	378	273	105 12	5,75	35,42
9	ТССЦ-04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР по Республике Крым на 4 кв.2018 г. (Объекты образования. Прочие)/Письмо Министра России №45824-ДВ/09 от 15.11.2018 СМР=6,88	3,142	781,03		2454				

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР12-01-015-04	Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР по Республике Крым на 4 кв.2018 г. (Объекты образования. Прочие)/Письмо Министра России №45824-ДВ/09 от 15.11.2018 СМР=6,88 НР (636 руб.); 108%=120%*0,9 от ФОТ СП (324 руб.); 55%=65%*0,85 от ФОТ	6,16	1465,25 94,39	44,7 1,29	9026	581	275 8	12,0865	74,45
11	ТЕР12-01-014-01	Утепление покрытий: легким (ячеистым) бетоном (м3) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР по Республике Крым на 4 кв.2018 г. (Объекты образования. Прочие)/Письмо Министра России №45824-ДВ/09 от 15.11.2018 СМР=6,88 НР (1916 руб.); 108%=120%*0,9 от ФОТ СП (976 руб.); 55%=65%*0,85 от ФОТ	49	66,57 32,63	33 3,58	3262	1599	1617 175	4,6805	229,34
12	ТССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР по Республике Крым на 4 кв.2018 г. (Объекты образования. Прочие)/Письмо Министра России №45824-ДВ/09 от 15.11.2018 СМР=6,88	15,19	149,48		2271				
13	ТССЦ-04.1.01.01-0002	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В3,5 (М50) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР по Республике Крым на 4 кв.2018 г. (Объекты образования. Прочие)/Письмо Министра России №45824-ДВ/09 от 15.11.2018 СМР=6,88	50,96	739,97		37709				

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР12-01-013-03	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР по Республике Крым на 4 кв.2018 г. (Объекты образования. Прочие)/Письмо Министра России №45824-ДВ/09 от 15.11.2018 СМР=6,88 НР (3036 руб.): 108%=120%*0,9 от ФОТ СП (1546 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	6,16	1757,84 444,62	168,89 11,69	10828	2739	1040 72	52,371	322,61
15	ТССЦ-12.2.05.05-0041	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОРУФ Н40 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР по Республике Крым на 4 кв.2018 г. (Объекты образования. Прочие)/Письмо Министра России №45824-ДВ/09 от 15.11.2018 СМР=6,88	63,448	810,37	51416					
16	ТЕР12-01-013-04	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР по Республике Крым на 4 кв.2018 г. (Объекты образования. Прочие)/Письмо Министра России №45824-ДВ/09 от 15.11.2018 СМР=6,88 НР (2368 руб.): 108%=120%*0,9 от ФОТ СП (1206 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	6,16	1245,95 344,26	161,38 11,69	7675	2121	994 72	40,549	249,78
17	ТССЦ-12.2.05.05-0036	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОРУФ В60 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР по Республике Крым на 4 кв.2018 г. (Объекты образования. Прочие)/Письмо Министра России №45824-ДВ/09 от 15.11.2018 СМР=6,88	31,724	1177,32	37349					

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (прим. укладка пергамина) (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР по Республике Крым на 4 кв.2018 г. (Объекты образования. Прочие)/Письмо Министра России №45824-ДВ/09 от 15.11.2018 СМР=6,88 НР (488 руб.): 108%=120%*0,9 от ФОТ СП (249 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	6,16	830,8 70,41	40,53 2,94	5118	434	250 18	9,016	55,54
19	12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР по Республике Крым на 4 кв.2018 г. (Объекты образования. Прочие)/Письмо Министра России №45824-ДВ/09 от 15.11.2018 СМР=6,88	-677,6	4,87		-3300				
20	ТССЦ-12.1.02.12-0004	Пергамин кровельный марки: П-350 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР по Республике Крым на 4 кв.2018 г. (Объекты образования. Прочие)/Письмо Министра России №45824-ДВ/09 от 15.11.2018 СМР=6,88	616	3,17		1953				
21	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР по Республике Крым на 4 кв.2018 г. (Объекты образования. Прочие)/Письмо Министра России №45824-ДВ/09 от 15.11.2018 СМР=6,88 НР (1766 руб.): 108%=120%*0,9 от ФОТ СП (899 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	6,16	516,72 241,35	244,55 23,95	3183	1487	1506 148	31,303	192,83
22	ТССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР по Республике Крым на 4 кв.2018 г. (Объекты образования. Прочие)/Письмо Министра России №45824-ДВ/09 от 15.11.2018 СМР=6,88	9,425	799,15		7532				

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; К=15 К толщине 30 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР по Республике Крым на 4 кв.2018 г. (Объекты образования. Прочие)/Письмо Министра России №45824-ДВ/09 от 15.11.2018 СМР=6,88 НР (923 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (470 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	6,16	184,19 133	51,19 5,63	1135	820	315 35	17,25	106,26
24	ТССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР по Республике Крым на 4 кв.2018 г. (Объекты образования. Прочие)/Письмо Министра России №45824-ДВ/09 от 15.11.2018 СМР=6,88	9,425	799,15		7532				
25	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР по Республике Крым на 4 кв.2018 г. (Объекты образования. Прочие)/Письмо Министра России №45824-ДВ/09 от 15.11.2018 СМР=6,88 НР (270 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (138 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	6,16	448,41 40,05	4,34 0,51	2762	247	27 3	5,129	31,59

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕР20-02-012-01	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм (Применительно)(флюгарок) (шт) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР по Республике Крым на 4 кв.2018 г. (Объекты образования. Прочие)/Письмо Министра России №45824-ДВ/09 от 15.11.2018 СМР=6,88 НР (1889 руб.): 115%=128%*0,9 от ФОТ СП (1167 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ	64	35,09 25,55	3,66 0,13	2246	1635	234 8	3,358	214,91
27	ТССЦ-12.1.01.01-0002	Аэратор пластиковый для плоских кровель диаметром: 110 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР по Республике Крым на 4 кв.2018 г. (Объекты образования. Прочие)/Письмо Министра России №45824-ДВ/09 от 15.11.2018 СМР=6,88	64	54,34		3478				
28	ТЕР12-01-007-10	Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР по Республике Крым на 4 кв.2018 г. (Объекты образования. Прочие)/Письмо Министра России №45824-ДВ/09 от 15.11.2018 СМР=6,88 НР (4563 руб.): 108%=120%*0,9 от ФОТ СП (2324 руб.): 59%=65%*0,85 от ФОТ	6,16	3582,44 667,23	142,36 18,73	22068	4110	877 115	85,4335	526,27
29	ТССЦ-12.1.02.03-0204	Унифлекс: Экстра ЭКП (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР по Республике Крым на 4 кв.2018 г. (Объекты образования. Прочие)/Письмо Министра России №45824-ДВ/09 от 15.11.2018 СМР=6,88	702,2	26,29		18461				
30	ТССЦ-12.1.02.03-0202	Унифлекс: ВЕНТ ЭПВ (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР по Республике Крым на 4 кв.2018 г. (Объекты образования. Прочие)/Письмо Министра России №45824-ДВ/09 от 15.11.2018 СМР=6,88	1010	20,68		20887				

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР по Республике Крым на 4 кв.2018 г. (Объекты образования. Прочие)/Письмо Министра России №45824-ДВ/09 от 15.11.2018 СМР=6,88 НР (545 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (270 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ	0,79	1972,41 700,19	63,4 27,21	1558	553	50 21	81,512	64,39
32	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР по Республике Крым на 4 кв.2018 г. (Объекты образования. Прочие)/Письмо Министра России №45824-ДВ/09 от 15.11.2018 СМР=6,88 НР (932 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (475 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,8712	7844,93 986,73	29,08 3,85	6835	860	25 3	129,6625	112,96
33	ТЕР12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок (шт) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР по Республике Крым на 4 кв.2018 г. (Объекты образования. Прочие)/Письмо Министра России №45824-ДВ/09 от 15.11.2018 СМР=6,88 НР (15 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (8 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	8	1,78 1,78		14	14		0,207	1,66
34	ТССЦ-08.1.02.07-0004	Воронка водосборная МП, диаметр 350/150 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР по Республике Крым на 4 кв.2018 г. (Объекты образования. Прочие)/Письмо Министра России №45824-ДВ/09 от 15.11.2018 СМР=6,88	8	271,07		2169				

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ТЕР12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб (м) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЭТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР по Республике Крым на 4 кв.2018 г. (Объекты образования. Прочие)/Письмо Министра России №45824-ДВ/09 от 15.11.2018 СМР=6,88 НР (163 руб.): 108%=120%*0,9 от ФОТ СП (83 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	128	8,98 1,18		1149	151		0,138	17,66
36	ТССЦ-08.1.02.07-0025	Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР по Республике Крым на 4 кв.2018 г. (Объекты образования. Прочие)/Письмо Министра России №45824-ДВ/09 от 15.11.2018 СМР=6,88	256	65,06		16655				
37	ТССЦ-08.1.02.07-0118	Труба водосточная МП, диаметр 150x1000 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР по Республике Крым на 4 кв.2018 г. (Объекты образования. Прочие)/Письмо Министра России №45824-ДВ/09 от 15.11.2018 СМР=6,88	128	119,27		15267				
Вывоз мусора										
38	ТССЦлг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР по Республике Крым на 4 кв.2018 г. (Объекты образования. Прочие)/Письмо Министра России №45824-ДВ/09 от 15.11.2018 СМР=6,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	142	3,24	3,24	460		460		
39	ТССЦлг-03-21-01-046	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 46 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс к ТЕР по Республике Крым на 4 кв.2018 г. (Объекты образования. Прочие)/Письмо Министра России №45824-ДВ/09 от 15.11.2018 СМР=6,88 НР 78% от ФОТ СП 50% от ФОТ	142	24,85	24,85	3529		3529		

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										
Накладные расходы						329562	27197	20683		3525,73
Сметная прибыль						29243		1300		
Итого по смете:										
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						104				6,01
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						2183				106,61
Полы (ремонтно-строительные)						17688				684,99
Кровли						340315				2448,82
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						8780				214,91
Отделочные работы						2373				64,39
Погрузо-разгрузочные работы						460				
Прочие ремонтно-строительные работы						3529				
Итого						375432				
Всего с учетом "Индекс к ТЕР по Республике Крым на 4 кв.2018 г. (Объекты образования. Прочие)/Письмо Министрства России №45824-ДВ/09 от 15.11.2018 СМР=6,88"						2582972				3525,73
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						281682				
Машины и механизмы						20683				
ФОТ						28497				
Накладные расходы						29243				
Сметная прибыль						16627				
ВСЕГО по смете						2582972				3525,73

Составил:

С.А. Ренкас
инженер-автор