

Директор

ГАПОУ РК "КМК"

Мажорова Е.Г.



"Капитальный ремонт кровли здания учебного корпуса (кадастровый номер 90:22:010219:477) ГАПОУ РК "Крымский многопрофильный колледж", расположенного по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Буденного, 28"

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1.					
Демонтажные работы					
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0,66	ТЕРp58-3-1	
2	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	6,16	ТЕР46-04-008-01	
3	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2	6,16	ТЕРp57-2-4	
4	Утепление покрытий: керамзитом (демонтаж)	м3	123,2	ТЕР12-01-014-02	
5	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,79	ТЕР46-02-009-02	
Устройство кровли					
6	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	6,16	ТЕР12-01-017-01	
7	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	6,16	ТЕР12-01-017-02	
8	Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой	100 м2	6,16	ТЕР12-01-015-04	
9	Утепление покрытий: легким (ячеистым) бетоном	м3	49	ТЕР12-01-014-01	
10	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2	6,16	ТЕР12-01-013-03	
11	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03	100 м2	6,16	ТЕР12-01-013-04	
12	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (прим. укладка пергамина)	100 м2	6,16	ТЕР12-01-015-03	
13	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	6,16	ТЕР12-01-017-01	
14	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	6,16	ТЕР12-01-017-02	
15	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2	6,16	ТЕР12-01-016-01	
16	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм (Применительно)(флюгарок)	шт	64	ТЕР20-02-012-01	
17	Комплекс работ по устройству кровель из наплавленных рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя	100 м2	6,16	ТЕР12-01-007-10	

1	2	3	4	5	6
18	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,79	ТЕР15-02-001-01	
19	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,8712	ТЕР12-01-010-01	
20	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	8	ТЕР12-01-035-02	
21	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	128	ТЕР12-01-035-03	
Вывоз мусора					
22	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	142	ТССЦпг-01-01-01-043	
23	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 46 км	1 т груза	142	ТССЦпг-03-21-01-046	

Дата составления сметы: _____ 4 квартал 2018 года.

Согласовано: Директор ООО "Крымский проект" _____

Фурса С.Н.

(должность, подпись, расшифровка)

