

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по ремонтам и инвестициям
ООО "Севастопольэнерго"

В.Г. Олизаренко

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Ремонт ограждения ПС-7

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтаж и подготовительные работы				
1	Разборка: мелкоблочных стен	1 м3	121	
Раздел 2. Ремонт ограждения				
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (цоколь)	100 м3 грунта	0,034	
3	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3 бетона и железобетона в деле	0,051	
4	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0,34	
5	Установка железобетонных оград из панелей длиной : 3 м	100 м ограды	0,85	
6	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором	100 м шва	0,85	
7	Устройство барьеров безопасности: спиральных с креплением на кронштейнах	100 м	0,85	

Инженер СЭЗиС



П.М. Ратушняк