

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. директора по ремонтам и инвестициями

ООО "Севастопольэнерго"

В.Г. Олизаренко

"18" "04" 2022 г.

г. Севастополь, ул. 40 лет Октября, 33

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на прокладка наружные сети водоснабжения ремонтно-производственной базы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: шифр проекта 07/02/2022-НВ

Сметная стоимость строительных работ 592,493 тыс. руб.

Средства на оплату труда 136,345 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 506,3619 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2022

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Водоснабжение												
1	ТЕР01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м3 грунта	0,7495	1728,56	1728,56			1787,87	1787,87		
2	ТЕР01-02-060-02	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2	100 м3	0,258	414,06	414,06			122,85	122,85		
3	ТЦ_102_92_92010 09465_02.08.2021_02	Перевозка строительного мусора 6 т/ 8м3	т	46,44	1111,11 8000/1,2/6				51600,00			
4	ТЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания	0,637	1751,45	74,36	32,81	3,09	1125,91	54,47	24,03	2,26
5	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	-7,007	149,48				-1047,41			
6	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,182	651,24	651,24			136,30	136,30		
7	ТЦ_64.3.05.00_92_920400125322_1 6.02.2022_02	Песок природный для строительных: работ средний	т	43,2432	1250				54054,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕР23-04-011-01	Установка люка	1 шт.	1	602,79	10,1	6,08		605,22	11,62	6,99	
9	ТССЦ-101-2536	Люки чугунные: тяжелые	шт.	-1	586,04				-586,04			
10	ТЦ_05.1.01.11_92_920400125322_1 6.02.2022_02	Люк полимерпесчаный тип Т	шт.	1	2926				2926,00			
11	ТЕР06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхности	0,0157	312,05	248,25	2,6		5,49	4,48	0,05	
12	ТЕР16-06-001-01	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм	1 узел	1	1819,86	77,11	14,13	0,47	1819,86	77,11	14,13	0,47
13	ТССЦ-301-1223	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	компл.	-1	84,76				-84,76			
14	ТССЦ-302-3313	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой: (с обводной линией) диаметром до 40 мм	компл.	-1	522,8				-522,80			
15	ТЦ_05.1.01.11_92_920400125322_1 6.02.2022_02	Счетчик холодной воды Groen WRC	шт.	1	7333,33 8800/1.2				7333,00			
16	ТЦ_05.1.01.11_92_920400125322_1 6.02.2022_02	Редукционный клапан ду Caleffi модель 5350	шт.	1	3716,67 4460/1,2				3717,00			
17	ТЦ_05.1.01.11_92_920400125322_1 6.02.2022_02	Муфта 3Р с наружной резьбой д.32/3/4 UNIDELTA	шт.	3	407,5 489/1.2				1223,00			
18	ТССЦ-103-0083	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом: 20 мм	10 шт.	0,1	87,28				8,73			
19	ТССЦ-302-1783	Кран шаровой полупроходной с внутренней резьбой "Danfoss" X1666, диаметром: 20 мм	шт.	3	334,12				1002,36			
20	ТССЦ-301-6789	Фильтры сетчатые: Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 20 мм	шт.	1	733,71				733,71			
21	ТССЦ-302-1782	Кран шаровой полупроходной с внутренней резьбой "Danfoss" X1666, диаметром: 15 мм	шт.	1	295,26				295,26			
22	ТССЦ-302-1237	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм	шт.	1	5,58				5,58			
23	ТССЦ-301-1353	Ниппель редукционный ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром: 20/16 мм	100 шт.	0,01	367				3,67			

1 24	2 ТЕР46-03-014-56	3 Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 125 мм	4 100 отверстий	5 0,02	6 2263,21	7 530,72	8 1732,49	9	10 45,26	11 10,61	12 34,65	13
25	ТЕР16-04-002-03 прим.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм	100 м трубопровода	0,775	3091,88	1077,93	497,5	55,88	2396,21	835,40	385,56	43,31
26	ТЕР22-06-005-01	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм	1 врезка	1	87,11	13,88	60,01	4,38	98,19	15,96	69,01	5,04
27	ТЕРр52-15-1	Герметизация вводов в подвальное помещение (ввод в здание)	100 шт.	0,01	2082,63	503,35	0,87		20,82	5,03	0,01	
28	ТЕР46-03-001-12	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм (ввод в здание)	100 отверстий	0,01	3007,02	226,78	976,02	250,21	30,07	2,27	9,76	2,50
29	ТЕР46-03-001-28	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-12	100 отверстий	0,01	144	12,63	41,16	12,56	14,40	1,26	4,12	1,26
30	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (гильзы)	100 м трубопровода	0,01	9087,64	545,16	6,57	0,59	90,88	5,45	0,07	0,01
31	ТЕР23-01-030-02	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 250 мм	100 м трубопроводов	0,01	5621,91	324,83	5285,12	217,27	64,64	3,74	60,78	2,50
32	ТЦ_05.1.01.11_92_920400125322_1 6.02.2022_02	Трубы ПЭ 100 SDR17 PN10 д250х14.8 (питьевая)	м	1	304,17 365/1,2				304,00			
33	ТЕР46-03-010-03	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (врезка в колодец)	100 отверстий	0,02	3817,8	939,33	2878,47	269,63	76,36	18,79	57,57	5,39
34	ТЕР01-02-061-03	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3	100 м3 грунта	0,4915	810,7	810,7			458,23	458,23		
35	ТЕР01-02-027-05	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланированной площади	0,078	936,03	936,03			83,96	83,96		
36	ТЕРр66-10-3	Очистка камер: от сухого ила и грязи без труб и арматуры	1 м3 ила, грязи	2,2	29,85	29,85			75,52	75,52		
ВСЕГО по смете												
Итого прямые затраты (справочно)									287864,00			
Строительные работы									488855,00			
Итого ФОТ (справочно)									136345,00			
Итого накладные расходы (справочно)									133673,00			
Итого сметная прибыль (справочно)									67318,00			
Непредвиденные затраты 1%									4889,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого с непредвиденными									493744,00			
НДС 20%									98748,80			
ВСЕГО по смете									592492,80			
в том числе:												
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									69557,00			

Составил: инж. сметчик _____ Т.В. Султанова
(должность, подпись, расшифровка)

