

Расчет цен за единицу работ

В ценах по состоянию на 2001 г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Цена за единицу измерения без учета НДС	Цена за единицу измерения с учетом НДС
1	2	3	4	5
Раздел 1. Земляные работы КЛ-6кВ				
1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 4	100 м3 грунта	8587,29	10304,74
2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3	100 м3 грунта	2569,71	3083,65
3	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 4	1000 м3 грунта	9693,98	11632,78
4	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3	1000 м3 грунта	1570,15	1884,18
5	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3	1000 м3 грунта	1087,35	1304,83
6	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4	100 м3 уплотненного грунта	915,03	1098,04
7	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1000 м3 уплотненного грунта	3168,76	3802,51
8	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2	100 м3	1312,46	1574,95
9	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля)	1 т груза	4,038	4,84
10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние:	1 т груза	17,32	20,79

	до 25 км I класс груза			
Разработка асфальтовых покрытий и оснований				
11	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии	100 м шва	1527,85	1833,42
12	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	13133,19	15759,82
13	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3 конструкций	1246,24	1495,49
14	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	2558,37	3070,04
Раздел 2. Устройство КЛ-6кВ				
15	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м кабеля	642,54	771,05
16	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01	100 м кабеля	70,45	84,54
17	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг	100 м кабеля	749,68	899,61
18	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг	100 м кабеля	1093,18	1311,82
19	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг	100 м кабеля	1309,31	1571,16
20	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 13 кг	100 м кабеля	1585,86	1903,03
21	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м кабеля	353,09	423,71
22	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 6 кг	100 м кабеля	453,31	543,97
23	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 9 кг	100 м кабеля	510,84	613,01
24	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 13 кг	100 м кабеля	562,16	674,60
25	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м кабеля	765,14	918,16
26	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг	100 м кабеля	1083,19	1299,83
27	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 9 кг	100 м кабеля	1402,69	1683,23
28	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 13 кг	100 м кабеля	1819,76	2183,71
29	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3	100 м кабеля	695,85	835,021

	кг			
30	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг	100 м кабеля	864,078	1036,89
31	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг	100 м кабеля	1075,45	1290,55
32	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 13 кг	100 м кабеля	1324,86	1589,83
33	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий	1 канал-километр трубопровода	5561,19	6673,42
34	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля	100 м кабеля	748,21	897,85
35	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего	100 м кабеля	392,92	471,51
36	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля	100 м кабеля	829,12	994,94
37	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами каждого последующего	100 м кабеля	398,17	477,80
38	Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм ²	1 шт.	1142,97	1371,57
39	Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм ²	1 шт.	1339,01	1606,81
40	Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм ²	1 шт.	1731,99	2078,40
41	Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм ²	1 шт.	1280,87	1537,05
42	Муфта соединительная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 70 мм ²	1 шт.	229,85	275,82
43	Муфта соединительная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 120 мм ²	1 шт.	313,27	375,93
44	Муфта соединительная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 185 мм ²	1 шт.	407,08	488,49
45	Муфта соединительная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм ²	1 шт.	498,39	598,06
46	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	1 проход кабеля	30,20	36,24

47	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле	1 шт.	15,52	18,62
48	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	1 испытание	139,89	167,87
Раздел 3. Восстановление асфальтовых покрытий				
49	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): однослойных	1000 м ² основания	10688,27	12825,92
50	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03	1000 м ² основания	429,04	514,85
51	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³	1000 м ² покрытия	5705,60	6846,72
52	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06	1000 м ² покрытия	10,79	12,96
53	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³	1000 м ² покрытия	6192,69	7431,22
54	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м бортового камня	5812,57	6975,08
Раздел 4. Разборка и восстановление тротуарной плитки				
55	Демонтаж покрытий из тротуарной плитки	10 м ²	411,79	343,17
Восстановление тротуарной плитки				
56	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): однослойных	1000 м ² основания	10688,27	12825,92
57	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м ³ материала основания (в плотном теле)	2375,11	2850,13
58	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м ² : 55 шт.	10 м ²	429,48	515,37

121555,4 143715,5

Начальник сметно-договорного отдела



Федорова В.С.