

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по ремонту и инвестициям

ООО "Севастопольэнерго"

В.Г. Олизаренко

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Ремонт ограждения ПС-8

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Новый раздел				
1	Демонтаж заграждений из металлических решетчатых панелей	панель	10	
2	Разборка мелкоблочных стен	м ³	7,0	
3	Разборка бетонных фундаментов	м ³	9,0	
Цоколь				
4	Разработка грунта вручную в траншеях	м ³	1,5	
5	Засыпка вручную траншей	м ³	0,6	
6	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м ³	0,375	
7	Устройство железобетонных фундаментов	м ³	3,3	
8	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная	м ²	14,0	
9	Установка закладных деталей	тн	0,04004	
10	Установка металлических столбов	шт	11	
11	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей	панель	10	
12	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м ³	1,0	
13	Перетирка штукатурки	м ²	71,1	
14	Ремонт штукатурки ограждения	м ²	28,4	
15	Огрунтовка поверхностей ограждения	м ²	71,1	
16	Окраска поверхностей ограждения	м ²	71,1	
Внешнее ограждение				
22	Демонтаж заграждений из металлических решетчатых панелей	панель	2,0	
23	Разборка стоек и цоколя из каменной кладки ограждения	м ³	4,75	
24	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов	м ³	0,54	
25	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м ³	0,001	
Цоколь				
26	Разработка грунта вручную в траншеях	м ³	0,3	
27	Засыпка вручную траншей	м ³	0,6	
28	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м ³	0,15	
29	Устройство железобетонных фундаментов	м ³	2,4	
30	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная	м ²	4,0	
31	Устройство бетонных колонн	м ³	1,2	
32	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях	отверстий	8,0	
33	Установка закладных деталей	тн	0,0024	
34	Кладка наружного ограждения из газобетонных блоков	м ²	16,6	
35	Улучшенная штукатурка ограждения	м ²	34,0	
32	Устройство барьеров безопасности спиральных с креплением на кронштейнах	м	34,0	

Инженер СЭЗиС  П.М. Ратушняк